

黑龙江省非物质文化遗产保护中心非遗资料档案室建设项目(三次)中标（成交） 明细

黑龙江凯杰工程项目管理有限公司受黑龙江省非物质文化遗产保护中心委托，采用竞争性磋商进行采购非遗资料档案室建设项目(三次)（项目编号：[230001]KJGC[CS]20220001-2）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（黑龙江省非物质文化遗产保护中心关于非遗资料档案室建设项目）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省华博建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：106,807.43 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）	
1-1	其他专业施工	106999	一、乳胶漆基层处理：1、新抹水泥砂浆墙面常温龄期不少于14d，待墙面含水率小于10%，方可施工。2、基层墙面必须平整、结实、清洁、凹凸不平处需用膏状腻子或石膏腻子补平，干燥后，用砂纸打磨平整。3、乳胶漆参照标准：GB/T 9756-2001 二、金属踢脚线：1、高度80mm到100MM铝合金材质 参照标准：GB 5237 三、强弱电布置：1、灯位线为2.5mm ² ，插座与多媒体线为4mm ² 。电线参照标准：GB/T 5013-2008。2、网线为超6类网线。四、开关插座：1、开关插座品牌取得国家3C认证。2、开关插座执行标准：GB 50303-2002 五、人造石材：参照标准：GB6566-2001标准A类 *施工现场保持整洁，不影响正常办公，所用材料必须符合国家标准，工艺符合国家相关规范	合同签订后30个日历日内交货	王春玲	黑 2231920101437	106,807.03	1.0000	项	106,807.03
1-2	其他专业施工	1	一、乳胶漆基层处理：1、新抹水泥砂浆墙面常温龄期不少于14d，待墙面含水率小于10%，方可施工。2、基层墙面必须平整、结实、清洁、凹凸不平处需用膏状腻子或石膏腻子补平，干燥后，用砂纸打磨平整。3、乳胶漆参照标准：GB/T 9756-2001 二、金属踢脚线：1、高度80mm到100MM铝合金材质 参照标准：GB 5237 三、强弱电布置：1、灯位线为2.5mm ² ，插座与多媒体线为4mm ² 。电线参照标准：GB/T 5013-2008。2、网线为超6类网线。四、开关插座：1、开关插座品牌取得国家3C认证。2、开关插座执行标准：GB 50303-2002 五、人造石材：参照标准：GB6566-2001标准A类 *施工现场保持整洁，不影响正常办公，所用材料必须符合国家标准，工艺符合国家相关规范	合同签订后30个日历日内交货	王春玲	黑 2231920101437	0.40	1.0000	项	0.40

黑龙江凯杰工程项目管理有限公司
2022年07月18日