

# 黑龙江省非物质文化遗产保护中心多功能会议室装修（监控室）（二次）中标（成交）明细

黑龙江凯杰工程项目管理有限公司受黑龙江省非物质文化遗产保护中心委托，采用竞争性磋商进行采购多功能会议室装修（监控室）（二次）（项目编号：[230001]KJGC[CS]20220002-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（黑龙江省非物质文化遗产保护中心关于多功能会议室装修（监控室）的采购）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江华龙建筑装饰装修工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：155,939.42 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	工程名称	工程范围	项目 施工 工期	项目经理 要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他专业施工	156000	合同 签订 后 30 个 日 历 日 内 交 货	田 岩 峰	黑 223161643665	155,939.42	1.0000	项	155,939.42
<p>轻钢龙骨石膏板吊棚：1、主、副、边轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓，吊筋固定。2、自攻螺丝固定、钉帽擦防锈漆。3、石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带4、石膏板厚度不低于0.9cm，断裂荷载纵向不小于360、横向不小于140（参照标准：GB/T 9775-1999）。软膜天花：白色软膜天花、参照标准：GB/T 20284-2006以及GB/T 8626-2007乳胶漆基层处理：新抹水泥砂浆墙面常温龄期不少于14d，待墙面含水率小于10%，方可施工。基层墙面必须平整、结实、清洁、凹凸不平处需用膏状腻子或石膏腻子补平，干燥后，用砂纸打磨平整。乳胶漆参照标准：GB/T 9756-2001壁纸粘贴：刷涂碱性基膜，壁纸宽度为500mm至530mm±3mm、允许偏差不得超过额定尺寸的±1.5%。金属踢脚线：高度80mm到100MM铝合金材质 参照标准：GB 5237地面自流平：施工前的基层混凝土强度须≥C20，凹凸不平的地方、裂缝和孔洞应事先处理平整，然后将面上的零散杂物清除干净，必须保持表面坚硬，平整洁净。自流平强度在25MP以上，整体水平误差不超过3mm。强化复合地板：吸水厚度膨胀率和尺寸稳定性符合GB/T 18102—2000，2、甲醛含量为E0级。强弱电布置：灯位线为2.5mm<sup>2</sup>，插座与多媒体线为4mm<sup>2</sup>。电线参照标准：GB/T 5013-2008。网线为超6类网线。开关插座：开关插座品牌取得国家3C认证。开关插座执行标准：GB 50303-2002木制作：实木颗粒板制作暖气罩（含散热网）板材标准符合E0级标准、甲醛含量≤0.5mg/L。人造石材：参照标准：GB6566-2001标准A类LED屏幕背景墙：木制作打底黑色玻璃饰面 两侧木制作造型。玻璃厚度不低于0.5mm，钢化度=2~4N/cm，表面应力24Mpa≤a≤69mpa。*施工现场保持整洁，不影响正常办公，所用材料必须符合国家标准，工艺符合国家相关规范</p>									

黑龙江凯杰工程项目管理有限公司

2022年07月02日