

黑龙江开放大学招生办门厅装饰改造工程 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

黑龙江开放大学招生办  
门厅装饰改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：黑龙江开放大学招生办门 第 1 页 共 4 页  
厅装饰改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除工程						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 门厅原有天棚吊顶拆除 2. 渣土清理外运 3. 运距自行考虑 4. 详见图纸	m2	36.17			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 原有墙面护墙板拆除 2. 渣土清理外运 3. 运距自行考虑 4. 详见图纸	m2	10.91			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 原有地面砖拆除 2. 渣土清理外运 3. 运距自行考虑 4. 详见图纸	m2	36.17			
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有门拆除 2. 渣土清理外运 3. 运距自行考虑 4. 详见图纸	m2	16.53			
5	011610002002	金属门窗拆除	1. 原有外窗拆除 2. 渣土清理外运 3. 运距自行考虑 4. 详见图纸	m2	13.34			
6	011610001001	木门窗拆除	1. 原有垭口木包口拆除 2. 渣土清理外运 3. 运距自行考虑 4. 详见图纸	樘	1			
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 外墙扩窗口 2. 渣土清理外运 3. 运距自行考虑 4. 详见图纸	m3	2.48			
8	01B004	门窗拆改后修复	1. 门窗拆改后修复	项	1			
		分部小计						
		新建工程						
9	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 外墙扩窗口处抹灰 2. 详见图纸	m2	4.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：黑龙江开放大学招生办门  
厅装饰改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 单框三玻断桥铝窗 2. 古铜色拉丝不锈钢窗框 3. 含五金配件及安装 4. 未详尽事项及参数见图纸	m2	18.1			
11	010808004001	金属门窗套	1. 外窗包口铝塑板 2. 详见图纸	m2	48.2			
12	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 招生窗口上玻璃窗 2. 含五金配件及安装 3. 未详尽事项及参数见图纸	m2	1.1			
13	010802001001	金属(塑钢)门	1. 定制铜门 2. 含门吸闭门器、拉手、门吸等 3. 含五金配件及安装 4. 未详尽事项及参数见图纸	m2	9.9			
14	010805005001	全玻自由门	1. 玻璃门(钢化夹胶) 2. 含门吸闭门器、拉手、门吸等 3. 含五金配件及安装 4. 未详尽事项及参数见图纸	m2	6.98			
15	010801002001	木质门带套	1. 木质门 2. 含木质门包口 3. 含门吸闭门器、拉手、门吸等 4. 含五金配件及安装 5. 未详尽事项及参数见图纸	m2	3.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：黑龙江开放大学招生办门  
厅装饰改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	011210003001	玻璃隔断	1. 定制玻璃隔断 2. 含隔断玻璃门 3. 含门吸闭门器、拉手、门吸等 4. 含五金配件及安装 5. 未详尽事项及参数见图纸	m2	18.19			
17	011302001001	吊顶天棚	1. C60系列轻钢龙骨 2. 18mm厚细木工板基层 3. 9.5mm厚石膏板 4. 详见图纸	m2	9.83			
18	011302005001	织物软雕吊顶	1. 软膜天花 2. 软膜天花配件 3. 详见图纸	m2	9.83			
19	011302001002	吊顶天棚	1. 跌级C60系列轻钢龙骨 2. 双层9.5mm厚石膏板 3. 变截面部分做18mm细木工板基层 4. 详见图纸	m2	24.88			
20	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 棚面涂刷两遍大白、两遍乳胶漆 2. 详见图纸	m2	40.63			
21	011102003001	块料楼地面	1. 800*800mm灰色地砖 2. 20mm厚砂浆结合层 3. 20mm厚水泥砂浆找平层 4. 详见图纸	m2	36.17			
22	011105002001	石材踢脚线	1. 深灰色石材踢脚线 2. 砂浆结合层 3. 详见图纸	m2	1.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：黑龙江开放大学招生办门  
厅装饰改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011207001001	墙面装饰板	外墙内侧护墙板及保温 1. 18mm厚细木工板基层 2. 9.5mm厚石膏板 3. 内填充苯板100mm厚 4. 详见图纸	m2	7.02			
24	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面喷刷涂料 2. 两遍大白、两遍乳胶漆 3. 详见图纸	m2	39.36			
25	011502001001	金属装饰线	1. 位置：门厅天棚 2. 木纹转印金属扣线 3. 尺寸：详见图纸	m	8.4			
26	011502001002	金属装饰线	1. 位置：墙面 2. 木纹转印金属扣线 3. 尺寸：详见图纸	m	20.22			
27	010809004001	石材窗台板	招生窗口 1. 白色理石台面 2. 详见图纸	m2	0.86			
28	011207001002	墙面装饰板	木纹转印金属挡板 1. 位置：招生窗口 2. 含基层龙骨 3. 详见图纸	m2	1.72			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：黑龙江开放大学招生办  
门厅装饰改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) + 人工费价差 ] × 费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - 甲供材料费 ] × 税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：黑龙江开放大学招生办门厅装饰改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:9W	套	17			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:柔性天花内置白色光源 2. 规格:见设计说明	套	4			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 规格:见设计说明	m	10.8			
		分部小计						
		措施项目						
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：黑龙江开放大学招生办门  
厅装饰改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项	259.85	计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修保养定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：黑龙江开放大学招生办门厅  
装饰改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
	电气主材	电线、电管、开关、插座及其他	3000			
	门禁系统	含系统配线、主材及安装等	2000			
	配电箱、电缆及桥架等	1. 电缆规格型号：.WDZ-YJY-3*25+2*16 2. 桥架规格型号：100*100mm 3. 其他：以现场实际为主	16000			
合 计			21000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水暖工程 标段：黑龙江开放大学招生办门  
厅装饰改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	031005002001	钢制散热器	1. 钢制散热器 2. 型号、规格:1 1片/组	组	2			
2	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢 制散热器 2. 型号、规格:8 片/组	组	4			
3	031001002001	钢管	1. 安装部位:室 内 2. 规格、压力等 级:焊接钢管DN3 2 3. 连接形式:焊 接	m	29.4			
4	031005005001	暖风机	1. 热风幕 2. 型号、规格: 详见图纸	台	1			
5	031009001001	采暖工程系统调 试	采暖工程系统调 试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
6	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















