

双城市人民检察院办公
楼外墙改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：双城市人民检察院办公楼
外墙改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除工程						
1	011605002001	立面块料拆除	【项目名称】 1. 原墙面石材拆除 【项目特征】 1. 拆除的龙骨类型：钢龙骨+原墙保温板 2. 饰面种类：石材面层 3. 渣土水平、垂直运距：自行考虑 4. 渣土外运：自定	m2	3756.63			
		分部小计						
		外立面新建工程						
2	011406001001	外墙真石漆	1. 高级仿石涂料 2. 弹性底涂，刮柔性耐水腻子两遍找平 3. 6厚抹面胶浆（中间压两层玻纤网格布）用塑料锚栓双向@500固定	m2	3771.33			
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 100厚B1级聚苯板 2. 10厚聚合物水泥砂浆防潮层 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	3111.32			
4	011001003002	保温隔热墙面	1. 300宽A级岩棉板隔离带	m2	228.6			
5	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格：竖向龙骨100槽钢@1000，横向50角钢@600，埋件200x150x8钢板 膨胀螺栓	t	3.321			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：双城市人民检察院办公楼
外墙改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材	m2	276.77			
7	010507001001	散水	1. 20厚1:2(DS20)水泥砂浆面层压实赶光 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 60mm厚C15混凝土 3. 150mm3:7灰土夯实,宽出面层100mm,向外坡3%-5% 4. 成品钢筋网片 5. 素土夯实 6. 变形缝填塞材料种类:满填沥青胶泥	m2	157.91			
8	011407002001	喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:造型处喷刷涂料 2. 涂料品种、喷刷遍数:详见设计图纸	m2	1051.67			
9	01B001	排水沟修缮	1. 位置:4层突出部分顶部排水沟修缮 2. 做法:详见设计图纸	m	79.85			
10	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:不锈钢排水管	m	123.52			
11	011207001001	墙面装饰板	1. 位置:主入口凹进处3层底板收口 2. 40*20方钢管 4. 铝单板	m2	18.74			
12	01B002	空调架拆除及恢复	1. 空调架拆除及恢复	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

