



由 Autodesk 教育版产品制作



设备材料表

序号	名称	型号规格	数量	单位	备注
1	水平接地体	-50*5	65	米	该材料用于本箱变
2	垂直接地体	L50*50*5 1-2500	8	根	该材料用于本箱变

- 说明: 1. 接地装置敷设后, 应对接地装置进行实测, 保证 $R < 4\Omega$ 欧姆, 否则应补接地体。
2. 接地体必须做防腐镀锌处理。
3. 接地体之间应焊接, 并焊接牢固。
4. 箱式变内基础于埋件、零线、电气设备均用扁钢与主接地网连接。
5. 接地网的外缘应闭合, 外缘各角应做成圆弧形, 圆弧形半径不宜小于均压带间距的1/2。
6. 接地网边缘经常有人出入的走道处应铺设卵石和沥青路面。
7. 接地采用扁钢材料均应做镀锌防腐。

黑龙江泰特电力工程设计有限公司				黑龙江省黎明监狱新建箱变工程		施工图 阶段	版次
设计	杨永强	设计/审核	李永强	接地装置布置图			
审核	杨永强	比例	1:100				
校核	杨永强	日期	2022.08	图号			

由 Autodesk 教育版产品制作