

5.4 工程量汇总

工程量统计表

表 5-8 工程量统计表

序号	单项名称	单位	工程量
1	剥离区清理工程（10cm）	m ³	718.8
2	耕作层土壤剥离（30cm）	m ³	1928
3	耕作层土壤剥离（20cm）	m ³	154
4	表土运输 42km	m ³	408
5	表土运输 43km	m ³	497
6	表土运输 44km	m ³	265
7	表土运输 46km	m ³	455
8	表土运输 47km	m ³	314
9	表土运输 48km	m ³	143
10	储存区平整工程（20cm）	m ³	150.2
11	播撒草籽（水田储存区）	hm ²	0.0247
12	播撒草籽（旱地储存区）	hm ²	0.0779
13	编织袋围挡（水田储存区）	m ³	60
14	编织袋围挡（旱地储存区）	m ³	75
15	人工挖沟（水田储存区）	m ³	24.96
16	人工挖沟（旱地储存区）	m ³	31.14
17	盖六针覆土网（水田储存区）	m ²	247
18	盖六针覆土网（旱地储存区）	m ²	779
19	钢板铺设（6m×1.5m×0.2m）	块	700
20	钢板拆除（6m×1.5m×0.2m）	天	2