

我单位承诺完全响应以下内容：

- 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量；
- 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

星级村建设规划阳光采暖温室大棚

是否进口：否

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
阳光采暖温室 1#温室48m*15m=720m ² 2#温室55m*15m=825m ² ;面积合计：1545m ²					
1	星级村建设规划阳光采暖温室大棚（一）基础	1、场地平整清杂：机械场地平整及清除杂物	我单位承诺 品牌：盈溢，服务内容如下： 1、场地平整清杂：我单位承诺机械场地平整及清除杂物	满足	
		2、基础土方：挖土深度0.5m;土方外运及回填	我单位承诺 品牌：盈溢 服务内容如下： 2、基础土方：挖土深度0.5m;土方外运及回填	满足	
		3、地埋保温板： 1) 位置：基础外围一周，共需量45m ³ 2) 冻土隔离挤塑板：容重30kg/m ³ ,双层每层50mm厚(直埋)	我单位承诺 品牌：亚丰 工程量如下： 3、地埋保温板： 1) 位置：基础外围一周，共需量45m ³ 2) 冻土隔离挤塑板：容重	满足	

			30kg/m ³ ,双层每层50mm厚(直埋)	
2		6. 地理保温板机械费	品牌: 盈溢 服务内容: 本项目包含地理保温板机械费	满足
		6. 措施项目: 模板及挖掘机进场费	品牌: 盈溢 服务内容: 本项目包含措施项目: 模板及挖掘机进场费	满足
星级村建设规划阳光采暖温室大棚(二)主体结构钢架	2.1地桩76*3.0*1.6米/196支	品牌: 嘉鑫源, 型号如下: 2.1地桩 76*3.0*1.6米/196支	满足	
	2.2角铁L63*100*6 /45支	品牌: 嘉鑫源, 型号如下: 2.2角铁 L63*100*6 /45支	满足	
	2.3角铁 L75*50*5 /42支	品牌: 嘉鑫源, 型号如下: 2.3角铁 L75*50*5 /42支	满足	
	2.4外棚拱杆 40*95*2.5*24米/105架	品牌: 嘉鑫源, 型号如下: 2.4外棚拱杆40*95*2.5*24米/105架	满足	
	2.5后墙拉杆7道 20*40*2.0 /121支	品牌: 嘉鑫源, 型号如下: 2.5后墙拉杆7道20*40*2.0 /121支	满足	
	2.6镀锌扁铁11道 40*3.5*6 /189支	品牌: 嘉鑫源, 型号如下: 2.6镀锌扁铁11道40*3.5*6 /189支	满足	
	2.7前坡拉杆9道	品牌: 嘉鑫源, 型号如下:	满足	

		25*2.0*6/162支	2.7前坡拉杆9道25*2.0*6 /162支		
		2.8外棚面剪刀撑3道 30*50*2.0*6米/24支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.8外棚面剪刀撑3道 30*50*2.0*6米/24支	满足	
		2.9棚内立柱 100*100*2.75*1.5米 /33支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.9棚内立柱 100*100*2.75*1.5米/33支	满足	
		2.10立柱通梁 100*50*2.0 /18支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.10立柱通梁100*50*2.0 /18支	满足	
		2.11立柱剪刀撑3道 30*50*2.0*3.5米/12支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.11立柱剪刀撑3道 30*50*2.0*3.5米/12支	满足	
		2.12立柱斜撑 30*50*2.0*3米/133支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.12立柱斜撑30*50*2.0*3米 /133支	满足	
		2.13内外棚卷膜杆 325*2.0*6米/56支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.13内外棚卷膜杆325*2.0*6 米/56支	满足	
		2.14内棚拱杆 30*80*2.0*21米/101架	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.14内棚拱杆30*80*2.0*21米 /101架	满足	

		2.15内棚后墙拉杆 720*40*2.0 /118支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.15内棚后墙拉杆720*40*2.0 /118支	满足	
		2.16镀锌扁铁13道 40*3.5*6 /224支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.16镀锌扁铁13道40*3.5*6 /224支	满足	
		2.17内柳前坡拉杆7道 25*2.0*6 /126支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.17内柳前坡拉杆7道 25*2.0*6 /126支	满足	
		2.18内棚立柱 100*100*2.75*6.2米 /33支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.18内棚立柱 100*100*2.75*6.2米/33支	满足	
		2.19立柱通梁 100*50*2.0*6 /17支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.19立柱通梁100*50*2.0*6 /17支	满足	
		2.20立柱剪刀撑 30*50*2.0*7.5 /12支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.20立柱剪刀撑30*50*2.0*7.5 /12支	满足	
		2.21棚面剪刀撑 30*50*2.0*6米/16支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.21棚面剪刀撑30*50*2.0*6 米/16支	满足	
		2.22立柱斜支撑 40*60*2.0*3米/33支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.22立柱斜支撑40*60*2.0*3	满足	

			米/33支		
		2.23油田杆70*3.5 143米	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.23油田杆70*3.5/143米	满足	
		2.24内外棚连筋*2.5 30*50*2.0*6米/253支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.24内外棚连筋*2.5 30*50*2.0*6米/253支	满足	
		2.25外棚山墙立柱 40*40*2.0*6米/100支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.25外棚山墙立柱 40*40*2.0*6米/100支	满足	
		2.26内棚山墙立柱 40*40*2.0*6米/68支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.26内棚山墙立柱 40*40*2.0*6米/68支	满足	
		2.27棚头连筋 30*50*2.0/20支	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.27棚头连筋30*50*2.0/20支	满足	
		2.28配件120*2.0/1655 套	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.28配件120*2.0/1655套	满足	
		2.29卡槽12 镀铝锌 1.0 /1280米	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.29卡槽12 镀铝锌1.0 /1280米	满足	
		2.30托慕线 黑/4盘	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.30托慕线 黑/4盘	满足	
		2.31托雨网 3+3黑丝 塑钢/198平米	品牌：嘉鑫源，型号如下： 2.31托雨网 3+3黑丝 塑钢	满足	

			/198平米		
3	星级村建设规划阳光采暖温室大棚（三）保温及防水	3.1屋面防水塑料薄膜 4.位置：前坡防水塑料薄膜 2.进口10丝 5+1P0膜	品牌：希爱农，型号如下： 3.1屋面防水塑料薄膜 1.位置：前坡防水塑料薄膜 2.进口10丝 5+1P0膜	满足	
		3.2燕尾槽、卡丝、燕尾钉 1.屋面：燕尾槽、卡丝、燕尾钉	品牌：嘉鑫源 型号如下： 3.2燕尾槽、卡丝、燕尾钉1. 屋面：燕尾槽、卡丝、燕尾钉	满足	
		3.3 6合层保温棉被(双层) 1.后墙后坡大山5000平米 2.规格：防老化棉被 6.5kg/m ²	品牌：华美沃龙 型号如下： 3.3 6合层保温棉被(双层) 1.后墙后坡大山5000平米 2.规格：防老化棉被 6.5kg/m ²	满足	
		3.4全防水橡塑复抗老化膜保温被：后墙后坡大山5000平米	品牌：华美沃龙 型号如下： 3.4全防水橡塑复抗老化膜保温被：后墙后坡大山5000平米	满足	
		3.5全防水橡塑复抗老化膜保温被：内棚弧面1600平米	品牌：华美沃龙 型号如下： 3.5全防水橡塑复抗老化膜保温被：内棚弧面1600平米	满足	
4	星级村建	4.1黑白膜	品牌：希爱农 型号如下：	满足	

	设规划阳光采暖温室大棚（四）墙体 附料	1.部位：后坡、后墙、大山墙1530平米 2.抗老化材料、规格：15丝 4.2保温膜 1.位置：外棚外侧大山、后坡、后墙内 2.15丝2200平米	4.1黑白膜 1.部位：后坡、后墙、大山墙1530平米 2.抗老化材料、规格：15丝 品牌：希爱农 型号如下： 4.2保温膜 1.位置：外棚外侧大山、后坡、后墙内 2.15丝2200平米	满足	
5	星级村建设规划阳光采暖温室大棚（五）智能配套及屋顶通风口	5.1通风机、电动机、减速机1、通风机、电动机、减速机等 2.2KW 5.2手动卷模器、限位器 2、手动卷模器、限位器 5.3水肥一体机 单通道，配200L桶；规格85*65*110,电压220V功率0.37KW流量4m ³ 扬程30m 5.4温室气象站 温度范围-40---125°	品牌：祈农 型号如下： 5.1通风机、电动机、减速机 1、通风机、电动机、减速机等2.2KW 品牌：祈农 型号如下： 5.2手动卷模器、限位器2、手动卷模器、限位器 品牌：肯波特 型号如下： 5.3水肥一体机 单通道，配200L桶；规格85*65*110,电压220V功率0.37KW流量4m ³ 扬程30m 品牌：肯波特 型号如下：5.4 温室气象站	满足 满足 满足 满足	

		空气湿度范围0---100%RH无线传输, APP端实时查询数据可回看	温度范围-40---125° 空气湿度范围0---100%RH无线传输, APP端实时查询数据可回看		
		5.5温湿度感应, 二氧化碳浓度传感器 温度测量范围: -20°C~+85°C;湿度测量范围: 0%~100%;; 土壤湿度测量程: 0~100%;土壤温度测量范围: -20°C~+85°C;	品牌: 肯波特 型号如下: 5.5温湿度感应, 二氧化碳浓度传感器 温度测量范围: -20°C~+85°C;湿度测量范围: 0%~100%;; 土壤湿度测量程: 0~100%;土壤温度测量范围: -20°C~+85°C;	满足	
		5.6喷灌 DN50主管道变DN25带喷头, 连接方式: 活接变头	品牌: 标三 型号如下: 5.6喷灌 DN50主管道变DN25带喷头, 连接方式: 活接变头	满足	
		5.7滴灌 DN50主管道变滴灌带阀门	品牌: 标三 型号如下: 5.7滴灌 DN50主管道变滴灌带阀门	满足	
		5.8零星钢构件 温室连接活接、对丝、涨栓、螺丝等配件	品牌: 标三 型号如下: 5.8零星钢构件 温室连接活接、对丝、涨栓、螺丝等配件	满足	

		5.9通风口铺设塑料通风网 通风口铺设塑料通风网 2.103m*2.8m	品牌：希爱农 型号如下：5.9通风口铺设塑料通风网1.通风口铺设塑料通风网 2.尺寸103m*2.8m	满足	
		5.10防风绳D10 1.防风绳D10mm	品牌：凡卡 型号如下： 5.10防风绳D10 1.防风绳D10mm	满足	
		5.11卷帘绳 3. 卷帘绳D10 4. 羊眼圈膨胀螺栓D10	品牌：凡卡 型号如下： 5.11卷帘绳 1.卷帘绳D10 2、羊眼圈膨胀螺栓D10	满足	
6	星级村建设规划阳光采暖温室大棚（六）温室 内设施	6.1卷杠机配套设备配件	品牌：祈农 型号如下：非标 6.1卷杠机配套设备配件	满足	
		6.2块料地面 1.垫层厚度、砂浆配合比：300厚砂垫层 2.结合层厚度、砂浆配合比：50厚砂浆 3.面层材料品种、规格、300*300水泥砖	品牌：国优 型号如下： 6.2块料地面 1.垫层厚度、砂浆配合比：300厚砂垫层 2.结合层厚度、砂浆配合比：50厚砂浆 3.面层材料品种、规格、300*300水泥砖	满足	
		6.3安砌侧(平、缘)石1.	品牌：国优 型号如下：	满足	

		材料品种、规格： 500*200*100 2.基础、垫层：材料品 种、2cm M10水泥干 拌砂	6.3安砌侧(平、缘)石1.材料品 种、规格：500*200*100 2.基础、垫层：材料品种、 2cm M10水泥干拌砂		
		6.10防盗门 1.FDM保温防盗门 2.尺寸：1.2*2.1m	品牌：大成 型号如下： 6.10防盗门 1.FDM保温防盗门 2.尺寸：1.2*2.1m	满足	
7	星级村建 设规划阳 光采暖温 室大棚（ 七）电气	7.1配电箱 40*40*20*六组控制器	品牌：华美 型号如下： 7.1配电箱 40*40*20*六组控制器	满足	
		7.2照明灯 HK02-36W补光灯、 50W节能灯、 HY-XCD-220杀虫灯	品牌：寿光、通士达、 型号 如下： 7.2照明灯 HK02-36W补光灯、 50W节能灯、 HY-XCD-220杀虫灯	满足	
		7.3电缆及电线 1 、 AC220V0.2KW通风 电机、 380V2. 2KW电 动机、 DWZ-380V减 速机及照明线等	品牌：正鹏 型号如下： 7.3电缆及电线 1、 AC220V 0.2KW通风电 机、 380V 2. 2KW电动机、 DWZ-380V减速机及照明线等	满足	

8	星级村建设规划阳光采暖温室大棚-储热系统	水循环太阳能集散热系统 太阳能集散热智能控制器(包括控制地暖风机) 石墨烯发热板192m ² 集散热水袋, 规格0.95m*4.1m, Φ600国标双壁波纹PE管60m*64元(10根), Φ600波纹管起始井2个*260元, Φ600波纹管直通井1个*260元, Φ600波纹管井盖3个*55元 波纹管外保温用环保橡塑板, 厚度80mm, 面积2.4m*62m 上水管: PPR Φ50+Φ50; 下水管PE管, Φ75 环保橡塑板防水保护PE膜, 厚度12S, 面积3.0m*62m 专用水泵: QCK55M	品牌: 华美 型号如下: 水循环太阳能集散热系统 太阳能集散热智能控制器(包括控制地暖风机) 石墨烯发热板192m ² (品牌: 村晖) 集散热水袋, 品牌: 圆通, 规格0.95m*4.1m, Φ600国标双壁波纹PE管60m*64元(10根), Φ600波纹管起始井2个*260元, Φ600波纹管直通井1个*260元, Φ600波纹管井盖3个*55元 波纹管外保温用环保橡塑板(品牌: 圆通,), 厚度80mm, 面积2.4m*62m 上水管: PPR Φ50+Φ50; 下水管PE管, Φ75 环保橡塑板防水保护PE膜(品牌: 华美沃龙), 厚度12S, 面积3.0m*62m 专用水泵(品牌: 华美): QCK55M(220V550W), 756	满足
---	----------------------	--	--	----

		(220V550W), 756元/台 线缆: $\phi 1.5\text{mm}^2$ 护套线缆1盘	元/台 线缆 (品牌: 正鹏): $\phi 1.5\text{mm}^2$ 护套线缆 1 盘 (rvv2*1.5)	
		土壤升温储热系统 专用地面风机 (风机500元/台+抱箍18元/个)*4套 线缆 $\phi 1.5\text{mm}^2$ 护套线缆1盘 进风管 $\phi 200$ PVC轻钙排水管36m (4m/根) 换热管(含排风管) $\phi 160$ PVC轻钙排水管 (6m/根), 60m*10排=600m (订做PVC管, 6m/根) 管件: $\phi 200$ PVC弯头; $\phi 200$ PVC三通; $\phi 200/160$ PVC补芯; $\phi 160$ PVC弯头; $\phi 160$ PVC直接; $\phi 160$ PVC风帽	品牌: 华美 土壤升温储热系统 专用地面风机 (风机500元/台+抱箍18元/个)*4套 线缆 (品牌: 正鹏) $\phi 1.5\text{mm}^2$ 护套线缆1盘 进风管 (品牌: 永源) $\phi 200$ PVC轻钙排水管36m (4m/根) 换热管(含排风管) (品牌: 永源) $\phi 160$ PVC轻钙排水管 (6m/根), 60m*10排=600m (订做PVC管, 6m/根) 管件 (品牌: 永源): $\phi 200$ PVC弯头; $\phi 200$ PVC三通; $\phi 200/160$ PVC补芯; $\phi 160$ PVC弯头; $\phi 160$ PVC直接; $\phi 160$ PVC风帽	满足

9	星级村建设规划阳光采暖温室大棚（八）其他费用	9.1施工费：1545平方米*55 9.2税费 注：本项目其他费用包括项目施工费、安装费、税费等内容， 供应商自行考虑报价	我单位承诺 9.1施工费：1545平方米*55 我单位承诺报价已包含税费 项目施工费、安装费、税费等内容	满足 满足	
---	------------------------	--	---	----------	--

投标人：黑龙江盈溢建设工程有限公司（公章或电子印章）

法定代表人或其委托代理人（签字）

2024年6月15日