


日期	签字	专业	日期	签字	专业
		暖通			暖通
		给排水			给排水
		电气			电气

回填砂压实系数:  $\geq 0.93$

回填砂压实系数:  $0.85 \sim 0.9$



入户涵基础断面图(B-B)

管内径 D	管壁厚 t	管基尺寸		
		a	c1	c2
400	40	400	100	480
500	50	400	100	600
600	60	500	100	720
700	70	500	150	840
800	80	500	150	960
900	90	500	200	1080
1000	100	500	200	1200

基础尺寸对照表

说明:

- 回填砂采用中砂、粗砂。
- 施工期间涵管以上临时堆土不得超过0.5m，不得通过大型机械。
- 管道应敷设在承载力达到支承强度要求的原状地基或经处理后回填密实的地基上。
- 当土方用机械开挖时，应保留不小于0.1m土层用人工清槽，且不得超挖，如若超挖应用砂石将超挖部分回填密实。
- 涵管均为国标。详细数值参考06MS201-1图集，管级级。

DESIGN UNIT



顺风建筑规划设计有限公司

工程设计证书编号: A235044076

说明

本图纸的版权, 属顺风建筑规划设计有限公司所有, 不得用于本工程以外范围。  
本图纸需手续齐全方可用于施工。

设计专用章

DESIGN APPROPRIATION CHAPTER

注册执业章

REGISTERED SEAL

建设单位

ORGANIZATION

延寿县六团镇人民政府

项目名称

ITEM NAME

延寿县六团镇和平村(王振屯)路边沟项目

子项名

SUB PROJECT

图纸名称

DRAWING TITLE

入户涵基础断面图

项目负责人

PROJECT DIRECTOR

白兴林

白兴林

审定人

APPROVED BY

刘燕英

刘燕英

专业负责人

DISCIPLINE RESPONSIBLE BY

林 葩

林葩

审核人

EXAMINED BY

林 葩

林葩

校对人

CHECKED BY

杨东薇

杨东薇

设计人

DESIGNED BY

蔡跃兴

蔡跃兴

制图人

DESIGNED BY

蔡跃兴

蔡跃兴

设计编号

PROJECT No.

H2024-L-001

版次

VERSION

A

图号

DRAWING NO.

LS6-1

比例

SCALE

日期

DATE

2024.03

专业

PROFESSIONAL

道路

图别

STATUS

施工图