

# 张海屯桥梁拆除重建项目公路清单

( )

第 册 共 册

编制: \_\_\_\_\_

复核: \_\_\_\_\_

( )

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	安全生产费	总额	1		
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)				
-a	便道	km	0.1		
-b	便涵 1.0m	米/道	20		
-c	临时供电设施	km	0.1		
106	拌和站(楼)安装拆除	座	1		
106-3	水泥混凝土搅拌站(楼)	座	1		
107	交通导流费				
107-1	交通导流费				
-a	施工标志	架	2		
-f	导向标志	架	2		
-e	禁令标志	架	2		
-c	警告标志	架	4		
-b	锥形交通标志	个	120		
-d	路拦	架	2		
第100章 合计 人民币 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
-b	砖、石及其他砌体结构	m3	390		
203	挖方路基				
203-2	改河、改渠、改路挖方				
-d	挖淤泥	m3	120		
204	填方路基				
204-1	路基填筑				
-i	结构物台背回填				
-i-1	回填砂砾	m3	326		
-j	锥坡及台前溜坡填土	m3	219		
208	锥坡防护				
208-1	垫层				
-a	砂砾垫层	m3	10.2		
208-3	浆砌片石				
-a	M10浆砌片石	m3	86.8		
-d	预制混凝土(镶边、衬砌、踏步等)	m3	3		
215	河道防护				
215-1	河底铺砌	m3			
-a	浆砌片(块)石	m3	88		
215-4	河道防护垫层				
-a	砂砾垫层	m3	24		
第200章 合计 人民币 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层	m2			
304-3	水泥稳定土基层	m2			
-a	18CM厚6%水泥稳定砂砾mm	m2	822		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板	m2			
-a	厚200mm (混凝土弯拉强度...MPa)	m2	735		
312-2	钢筋	t	1.674		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	55.48		
第300章 合计 人民币 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井、支撑梁、扩大基础等)				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	1174.8		
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	5060.6		
403-2	下部结构钢筋(含桥台、桥墩、盖梁、台帽、墩间系梁、耳背墙等)				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	579.04		
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	4025		
403-3	上部结构钢筋(含现浇及预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、湿接缝、桥面铺装等)				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	1932		
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	9392		
-c	钢绞线	kg	1340		
-d	钢板	kg	204		
403-4	附属结构钢筋(含缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫块、伸缩缝预埋等)				
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	925.4		
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	5594.4		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	96		
405	灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩				
-a-1	陆上钻孔灌注桩 1.0m	m	64		
-c	永久性钢护筒	kg	2858.4		
-d	灌注桩检测管	kg	908		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁,扩大基础,但不包括桩基)				
-b	桩基承台				
-b-1	承台C30混凝土	m3	19		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-2	桥台C40混凝土	m3	42.82		
-d	墩(台)帽混凝土				
-d-1	墩(台)帽C40混凝土	m3	17.19		
-f	耳背墙混凝土				
-f-1	耳背墙C40混凝土	m3	5.17		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-c	现浇防撞墙混凝土				
-c-1	现浇防撞墙C40混凝土	m3	12.24		
-f	现浇桥头搭板混凝土				
-f-1	6%水泥稳定砂砾	m3	19.4		
-f-2	现浇桥头搭板C40混凝土	m3	27		

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-j	现浇伸缩缝混凝土				
-j-1	现浇伸缩缝C50钢纤维混凝土(抗冻抗渗)	m3	1.5		
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线				
-a	后张法体内预应力钢绞线	kg	1340		
411-8	预制预应力混凝土上部结构				
-a	预制安装空心板梁预应力混凝土				
-a-1	预制安装预应力空心板C50混凝土	m3	41.6		
-a-2	预制安装预应力空心板C40混凝土	m3	1.62		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	水泥混凝土桥面铺装				
-a-1	C50抗渗抗冻聚丙烯纤维混凝土	m3	16.6		
-a-2	铰缝c40混凝土	m3	4.5		
415-4	桥面排水				
-a	泄水管				
-a-1	铸铁泄水管	个	4		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-k	GYZ板式橡胶支座	dm3	15.8		
-l	GYZHF4板式橡胶支座	dm3	17		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置				
-a	GQF-C80伸缩装置	m	17		
424	桥梁施工大型措施费				
424-3	围堰				
-d	草袋围堰				
-d-1	草袋围堰高1m	m	25		
424-8	引气剂	kg	40		
第400章 合计 人民币 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-b	中央分隔带波形梁钢护栏				
-b-1	波形护栏	m	60		
第600章 合计 人民币 元					

