

八团屯桥梁维修项目公路清单

()

第 册 共 册

编制: _____

复核: _____

()

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	安全生产费	总额	1		
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1		
第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物	m3	25.2		
-a	混凝土及钢筋混凝土结构	m3	25.2		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-c	挖除非适用材料(不含淤泥、岩盐、冻土)	m3	18.24		
第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-3	上部结构钢筋(桥面铺装)				
-b	带肋钢筋	kg	1780.2		
403-4	附属结构钢筋(桥头搭板)				
-b	带肋钢筋	kg	3234.4		
410	结构混凝土工程				
410-6	现浇混凝土附属结构(包括现浇缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石、伸缩缝等)				
-f	现浇桥头搭板混凝土				
-f-1	C40混凝土	m3	25.2		
-f-2	6%水稳砂	m3	18.24		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	水泥混凝土桥面铺装				
-a-1	C50混凝土	m3	7.35		
423	桥梁维修				
423-2	桥梁混凝土维修				
-a	灌缝	m	16.8		
-b	护栏油漆	m2	6.87		
第400章 合计 人民币 元					

