

# 工程量清单表

合同段：长福屯桥梁建设项目

标表2

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)				
-a	便道	km	0.2		
-b	便道土方	m <sup>3</sup>	775		
-c	便涵	m	30		
103-2	临时占地	总额	1		
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1		
106	拌和站(楼)安装拆除				
106-1	基层稳定土厂拌设备	总额	1		
106-3	水泥混凝土搅拌站(楼)	总额	1		
107	交通导流费				
107-1	交通导流费				
-a	施工警告灯号(闪光灯)	架	2		
-b	锥形交通标志	个	100		
-c	标志	架	4		
-d	路拦	架	4		
-e	单柱	个	14		
第100章 合计 人民币 0 元					

# 工程量清单表

合同段：长福屯桥梁建设项目

标表2

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-d	清除表土	m3	521		
202-3	拆除结构物				
-a	混凝土及钢筋混凝土结构	m3	35		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	371		
-h	废弃土方	m3	111		
204	填方路基				
204-1	路基填筑				
-a	利用土方	m3	260		
-d	借土填方	m3	223		
-i	结构物台背回填				
-i-2	回填砂砾	m3	595		
-j	锥坡及台前溜坡填土				
-j-1	M10浆砌片石	m3	252		
-j-2	踏步	m3	3.3		
-j-3	锥坡填土	m3	20		
-j-4	砂砾垫层	m3	43		
205	特殊地区路基处理				
205-6	旧路处置				
-a	挖土方	m3	467		
-b	挖旧路混凝土板	m3	140		
-c	基底压实	m2	1248		
-d	外借土方	m3	608		
-e	废弃土方	m3	467		
207	坡面排水				
207-2	边沟、排水沟				
-h	土质梯形排水沟	m3	225		
第200章 合计 人民币 0 元					

# 工程量清单表

合同段：长福屯桥梁建设项目

标表2

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	6%水泥稳定砂砾厚200mm	m2	1364		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m3	234		
312-2	钢筋	kg	1655.4		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	81.2		
第300章 合计 人民币 0 元					

# 工程量清单表

合同段：长福屯桥梁建设项目

标表2

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井、支撑梁、扩大基础等)				
-a	光圆钢筋	kg	2481.2		
-b	带肋钢筋	kg	10806.2		
403-2	下部结构钢筋(含桥台、桥墩、盖梁、台帽、墩间系梁、耳背墙等)				
-a	光圆钢筋	kg	5181.3		
-b	带肋钢筋	kg	8679.1		
403-3	上部结构钢筋(含现浇及预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、湿接缝、桥面铺装等)				
-a	光圆钢筋	kg	7808		
-b	带肋钢筋	kg	57379.1		
403-4	附属结构钢筋(含缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫块、伸缩缝预埋)				
-a	光圆钢筋	kg	975		
-b	带肋钢筋	kg	10007.1		
-c	钢材	kg	2208.3		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m <sup>3</sup>	1376		
404-2	水下挖土方	m <sup>3</sup>	100		
405	灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩				
-a-1	灌注桩	m	192		
-c	永久性钢护筒	kg			
-c-1	干处钢护筒	kg	1560		
-c-2	湿处钢护筒	kg	1560		
-d	验桩钢管	kg	3293.3		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构(包括桥台、桥墩、盖梁、台帽、墩间系梁、耳背墙等)				
-a	桥台台柱混凝土				
-a-1	C40混凝土	m <sup>3</sup>	4.7		
-b	桥墩墩柱混凝土				
-b-1	C40混凝土	m <sup>3</sup>	14.4		
-c	盖梁混凝土				
-c-1	C40混凝土	m <sup>3</sup>	56.1		
-f	耳背墙混凝土				
-f-1	C40混凝土	m <sup>3</sup>	14.1		
410-4	预制混凝土上部结构				
-c	预制安装箱梁混凝土				
-c-1	C50混凝土	m <sup>3</sup>	164		
410-6	现浇混凝土附属结构(包括现浇缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石、伸缩缝等)				
-c	现浇防撞墙混凝土				
-c-1	C40混凝土	m <sup>3</sup>	33.08		

# 工程量清单表

合同段：长福屯桥梁建设项目

标表2

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-f	现浇桥头搭板混凝土				
-f-1	C40混凝土	m3	27		
-i	现浇支座垫石混凝土				
-i-1	C40混凝土	m3	2.48		
-j	现浇伸缩缝混凝土				
-j-1	C50混凝土	m3	1.87		
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线				
-b	后张法体外预应力钢绞线	kg	5360		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	水泥混凝土桥面铺装				
-a-1	C50混凝土	m3	90.32		
415-4	桥面排水				
-a	泄水管				
-a-1	铸铁泄水管	个	24		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-a	GBZYΦ200×42	dm3	94.95		
-b	GBZYHΦ200×44	dm3	33.16		
416-6	防震垫板	个	16		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置				
-a	伸缩量480mm	m	17		
424	桥梁施工大型措施费				
424-3	围堰				
-c	草袋围堰(高度)				
-c-1	2m	m	180		
425	引气剂	kg	125.04		
第400章 合计 人民币 0 元					

# 工程量清单表

合同段：长福屯桥梁建设项目

标表2

第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	铝合金标志				
-a-1	Φ800	个	2		
605	道路交通标线				
605-6	立面标记				
-a	反光油漆	m2	115		
第600章 合计 人民币 0 元					