

华民乡沙合台广场 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

华民乡沙合台广场 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 华民乡沙合台广场

第 1 页 共 1 页




表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙江县华民乡人民政府
府华民乡沙河台村广场项目

工程名称：华民乡沙合台广场

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 围墙拆除 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 1.8m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 240mm 厚	m3	18.28			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 铁皮门拆除 2. 门窗洞口尺寸: 1000*2400	樘	3			
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 塑钢窗拆除 2. 门窗洞口尺寸: 2000*1600	樘	3			
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称: 临时用房钢筋混凝土楼板拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 120mm 3. 渣土机械装车 4. 渣土外运	m3	11.34			
5	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 临时用房砖砌体拆除 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 3.6m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 370mm 5. 渣土机械装车	m3	46.3			
6	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 混凝土实心砖（新砌门垛） 2. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	0.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙江县华民乡人民政

工程名称：华民乡沙合台广场

府华民乡沙河台村广场项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：混凝土实心砖垛 2. 面层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆	m ²	3.39			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 刮腻子要求：两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	3.39			
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖（挡墙砌砖） 2. 墙体类型：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m ³	5.77			
10	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：石质界石 50*10*20 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：5cm厚混凝土垫层 3. 混凝土后座：10cm*10cm	m	249			
11	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：石质立缘石 100*15*35 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：9cm厚混凝土垫层 3. 混凝土后座：15cm*15cm	m	41			
12	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.3m	m ³	367.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙江县华民乡人民政府
府华民乡沙河台村广场项目

工程名称：华民乡沙河台广场

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：1km	m3	367.05			
14	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：砂砾 2. 厚度：10cm	m2	1223.5			
15	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 塑料膜养护	m2	1223.5			
16	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.3m	m3	879.18			
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：1km	m3	879.18			
18	040202009002	砂砾石	1. 石料规格：砂砾 2. 厚度：10cm	m2	2930.6			
19	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：彩色荷兰砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C15混凝土垫层 10	m2	2930.6			
20	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：-1.0m	m3	13.5			
21	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：混砂	m3	10.56			
22	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：1km	m3	13.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙江县华民乡人民政府
府华民乡沙河台村广场项目

工程名称：华民乡沙合台广场

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: 路灯基础埋件 2. 材料规格: 钢板、加强肋板、地脚笼、钢筋、地脚螺栓、螺母、地脚自制大垫片	套	6			
24	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	2.94			
25	040805002001	中杆照明灯	1. 名称: 单臂悬挑路灯 2. 灯杆材质、高度: 8m 3. 太阳能灯80w (含8m灯杆、LED光源、光伏板及电缆及配件)	套	6			
26	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: L50*5	根	6			
27	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: -40*4	m	6			
28	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位: 原围墙 开排水洞 250*250 (含排水洞四周水泥砂浆抹面)	个	6			
		分部小计						
		措施项目						
29	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机	项	1			
30	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 压路机	项	1			
31	011702001001	基础	1. 独立基础	m ²	16.8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙江县华民乡人民政府
府华民乡沙河台村广场项目

工程名称：华民乡沙合台广场

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 围墙拆除 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 1.8m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 240mm 厚	m3	18.28			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 铁皮门拆除 2. 门窗洞口尺寸: 1000*2400	樘	3			
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 塑钢窗拆除 2. 门窗洞口尺寸: 2000*1600	樘	3			
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称: 临时用房钢筋混凝土楼板拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 120mm 3. 渣土机械装车 4. 渣土外运	m3	11.34			
5	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 临时用房砖砌体拆除 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 3.6m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 370mm 5. 渣土机械装车	m3	46.3			
6	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 混凝土实心砖（新砌门垛） 2. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	0.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙江县华民乡人民政

工程名称：华民乡沙合台广场

府华民乡沙河台村广场项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：混凝土实心砖垛 2. 面层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆	m ²	3.39			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 刮腻子要求：两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	3.39			
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖（挡墙砌砖） 2. 墙体类型：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m ³	5.77			
10	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：石质界石 50*10*20 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：5cm厚混凝土垫层 3. 混凝土后座：10cm*10cm	m	249			
11	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：石质立缘石 100*15*35 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：9cm厚混凝土垫层 3. 混凝土后座：15cm*15cm	m	41			
12	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.3m	m ³	367.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙江县华民乡人民政府
府华民乡沙河台村广场项目

工程名称：华民乡沙河台广场

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：1km	m3	367.05			
14	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：砂砾 2. 厚度：10cm	m2	1223.5			
15	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 塑料膜养护	m2	1223.5			
16	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.3m	m3	879.18			
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：1km	m3	879.18			
18	040202009002	砂砾石	1. 石料规格：砂砾 2. 厚度：10cm	m2	2930.6			
19	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：彩色荷兰砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C15混凝土垫层 10	m2	2930.6			
20	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：-1.0m	m3	13.5			
21	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：混砂	m3	10.56			
22	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：1km	m3	13.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙江县华民乡人民政府
府华民乡沙河台村广场项目

工程名称：华民乡沙合台广场

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: 路灯基础埋件 2. 材料规格: 钢板、加强肋板、地脚笼、钢筋、地脚螺栓、螺母、地脚自制大垫片	套	6			
24	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	2.94			
25	040805002001	中杆照明灯	1. 名称: 单臂悬挑路灯 2. 灯杆材质、高度: 8m 3. 太阳能灯80w (含8m灯杆、LED光源、光伏板及电缆及配件)	套	6			
26	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: L50*5	根	6			
27	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: -40*4	m	6			
28	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位: 原围墙 开排水洞 250*250 (含排水洞四周水泥砂浆抹面)	个	6			
		分部小计						
		单价措施项目费						
29	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机	项	1			
30	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 压路机	项	1			
31	011702001001	基础	1. 独立基础	m ²	16.8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：华民乡沙合台广场
标段：龙江县华民乡人民政府华民乡沙河台村广场项目
第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项		计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

