

投标报价汇总表

标段：龙江县山泉镇官窑村巷道工程

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) |
|----|-----|---------------------------------|-------|
| 1 | 100 | 清单 第100章 总则 | |
| 2 | 200 | 清单 第200章 路基 | |
| 3 | 300 | 清单 第300章 路面 | |
| 4 | 400 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 | |
| 5 | | 第100章至700章清单合计 | |
| 6 | | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | |
| 7 | | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即5-6)=7 | |
| 8 | | 计日工合计 | |
| 9 | | 暂列金额(不计日工总额) | |
| 10 | | 投标报价(5+8+9)=10 | |

工程量清单表

标段: 龙江县山泉镇官窑村巷道工程

货币单位: 人民币 元

清单 第100章 总则

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|-------|--------------------|----|-------|----|----|
| 101 | 通则 | | | | |
| 101-1 | 保险费 | | | | |
| -a | 按合同条款规定, 提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 | | |
| -b | 按合同条款规定, 提供第三者责任险 | 总额 | 1.000 | | |
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | | |
| 105 | 15m3/h以内混凝土搅拌站安拆 | | | | |
| 105-3 | 15m3/h以内混凝土搅拌站安拆 | 总额 | 1.000 | | |

清单 第 100 章合计 人民币

工程量清单表

标段: 龙江县山泉镇官窑村巷道工程

货币单位: 人民币 元

清单 第200章 路基

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|-------|------------------------|----|-----------|----|----|
| 203 | 挖方路基 | | | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | |
| -a | 挖土方 | m3 | 3862.000 | | |
| 204 | 机械碾压路基 | | | | |
| 204-1 | 路床整形(三级、四级公路零填及挖方路基碾压) | | | | |
| -a | 路基碾压 | m2 | 12997.000 | | |

清单 第 200 章合计 人民币

工程量清单表

标段: 龙江县山泉镇官窑村巷道工程

货币单位: 人民币 元

清单 第300章 路面

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|-------|-------------------------|----|-----------|----|----|
| 302 | 垫层 | | | | |
| 302-2 | 砂砾垫层 | | | | |
| -a | 厚60mm | m2 | 12997.000 | | |
| 312 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| -a | 厚200mm (混凝土弯拉强度...MPa) | m2 | 12997.000 | | |
| 312-2 | 钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 3275.000 | | |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | | |
| 313-1 | 路肩培土 | m2 | 1827.000 | | |

清单 第 300 章合计 人民币

工程量清单表

标段: 龙江县山泉镇官窑村巷道工程

货币单位: 人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|-------|------------------------|----|-------|----|----|
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 | | | | |
| 419-2 | 双孔钢筋混凝土圆管涵 三级混凝土管径1.0m | m | 8.000 | | |

清单 第 400 章合计 人民币