

拜泉县新建中心学校新建乡中心学校维修项目中标（成交）明细

拜泉县公共资源交易中心受拜泉县新建中心学校委托，采用竞争性磋商进行采购新建乡中心学校维修项目（项目编号：[230231]BC[CS]20220064）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（新建乡中心学校维修项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江鸿锐建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：753,593.32 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	工程名称	工程范围	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	新建乡中心学校校长效机制维修项目 房屋修缮	<p>一、修建东侧、南侧和北侧铁栅栏400m1、清理场地，每3m一个基础墩，基础挖土坑0.8m*0.8m*0.5m深，红砖砌筑基础墩0.5m*0.5m*0.5m。2、基础墩上打梁，0.24m宽*0.2m高400m长，配筋：四根12粗螺纹钢，箍筋6个粗、间距0.2m。3、基础梁上面红砖砌筑24墙，高0.3m。三面抹灰。4、栅栏基础0.5m高（0.2m梁+0.3m红砖）三面粘贴条形砖。5、新焊制铁栅栏400m，立柱采用2寸2m高圆管焊制（插入基础梁中0.5m高），每扇3m长，栅栏整体高1.5m，上下两个横梁为4*4角铁，中间为14粗螺纹钢，间距0.11m，上面打三角形并刷红色油漆，其他部位刷防锈漆后再粉刷两遍油漆。二、北侧修建桥一座。新建6m涵管桥，共需要三节，每节涵管长2m，直径0.8m，管壁厚5cm。1、人工挖土方，两侧（6m*1m*1m*2个），3:7级配砂石掺5%水泥做基础垫层，夯实后下涵管3节，涵管两侧回填中砂，每0.25米夯实两遍，以防混凝土路面下沉。2、涵管上铺中砂水稳层10cm厚，掺5%水泥压实，洒水养生。3、水稳层面上铺设钢筋网片4m*6m，主筋Φ12，副筋Φ8，间距@200。4、浇筑6m宽混凝土桥面，厚18cm，长度9m，C30混凝土浇筑，每3m设一道分隔缝，延伸至校园内。5、耳墙落在18cm厚混凝土板上，6m涵管两侧为0.24墙MU5水泥砂浆砌筑，耳墙长5m，高0.52m，砌成后正面为正八字墙，最后一层出檐5cm，用1:3水泥砂浆抹面层二遍，用外墙涂料粉刷两遍，粉刷颜色由校方根据校园整体布局决定。6、耳墙基底设10cm厚中砂垫层夯实后砌筑砖基础，底层0.48m宽二层水泥砖，中层0.37m宽二层水泥砖，上层砌筑0.24m宽墙体，高度0.66m。见图。7、混凝土路面下增加0.1m厚中砂水稳层，掺5%水泥，搅拌均匀厚洒水、压实、养生，以保证混凝土路面的稳定性。三、安装伸缩式电动门1座。1、挖基坑2个，上方安装白钢门柱。①基础柱坑，挖土方，0.9m*0.9m*0.65m*2个，土方外运到学校指定地点。②柱坑铺设0.9*0.9*0.05中砂垫层，人工夯实，水泥砖砌筑柱坑0.9m*0.9m*0.3m*2个，用MU5水泥砂浆砌筑。③柱基坑用C25混凝土浇筑0.9m*0.9m*0.3m*2个。④白钢门柱尺寸高2.5m，宽0.8*0.8m，每座门两个门柱，安装在混凝土基础上。⑤门柱上下料为0.05*0.05镀锌白钢方料，中间竖柱为3cm镀锌白钢圆管料，圆钢间距不大于0.11m2、新购置6m长伸缩式电动门并安装。3、增加电线100m，套管50m，埋设在地面下，增加空气开关1个，电箱1个。4、校园硬化铺设步道砖3451㎡，打砼路面共计105㎡（东西3.5*30=105㎡）1、平整场地3451㎡，夯实。2、铺0.1m砂垫层，掺6%水泥，夯实后上面铺100*200*60上海一品红通体砖。总铺设面积3451㎡。要铺设出图案，具体图案由学校设计，其中1000㎡使用原步道砖铺设。3、平整场地105㎡，夯实。4、铺0.08m砂垫层，夯实后上面浇筑C25商砼105㎡，需与北门桥面对接，每3m一个板条分隔缝，上面压实抹光。五、中学教学楼台阶理石维修1、拆除破损理石45㎡，抹平。2、新购置并粘贴带防滑槽理石45㎡。六、中学教学楼电路维修1、3*50+1电缆60m。2、600*800总配电箱1台，400*500配电箱1台。3、25mm2铜芯电缆600m。4、3P开关1个，2p开关2个。七、更换中学防盗门2樘，每个1.48米*2.94米，抹门口，刮腻子并粉刷涂料。</p>	魏志超	黑 223141425105	575,495.24	1.00	项	575,495.24

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目经理要求	施工工期	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-2	房屋修缮	新建乡中心学校前维修项目	一、修建门卫室二、安装电动门新购置并安装7m伸缩式电动门，增加电线100m，套管50m，挖沟埋设，增加空气开关1个。三、食宿楼吊顶新建食宿楼吊顶：552.38m ² ，采用三防板钢架龙骨进行吊顶，安装LED吸顶灯55盏，增加电线165m。具体为：1、一层大餐厅258.7m ² ，22盏灯2、一层小餐厅57.76m ² ，6盏灯3、一层化学实验室78.64m ² ，9盏灯4、二层科学实验室78.64m ² ，9盏灯5、二层物理实验室78.64m ² ，9盏灯	魏志超	合同签订后60个日历日内建设完成	黑 223141425105	178,098.08	1.00	项	178,098.08

拜泉县公共资源交易中心
2022年06月29日