

鸡西市传染病医院新址建设项目10kV电力线路新建工程
施工图设计设备材料清册

中裕工程集团有限公司

鸡西市传染病医院新址建设项目10kV电力线路新建工程

施工图设计设备材料清册

批准:

审定:

校核:

设计:

中裕工程集团有限公司

鸡西市传染病医院新址建设项目10kV电力线路新建工程材料表清册

编号	名 称	规 范	单位	数量	单价	金额	重量 (公斤)		备 注
							一 件	小 计	
一	设备部分								
1	高压开关箱		座	1					
2	高压电缆对接箱		座	7					
3	高压计量采集装置		套	1					开关箱内安装
二	电缆部分								
1	硅烷交联聚乙烯电缆	ZC-YJLV22-8.7/15-3×240	米	4831					直埋敷设4448米
2	碳素纤维电缆护导管	ICC-175/210-G	米	3420					加强型
3	碳素纤维电缆护导管接头	ICC-175/210-C	套	68					
4	碳素纤维电缆护导管密封套	ICC-175/210-D	套	137					
5	警示带		米	3420					
6	电缆标志桩		根	455					
7	户内电缆终端头	HCN10-4	组	20					240mm ²
8	电缆插拔头		只	20					240mm ²
三	开关箱高压电缆对接箱基础								
1	开关箱基础		座	1					
2	高压电缆对接箱基础		座	7					
3	铁带	-40×4	m	600					
4	碳素接地体	TSJ-A	块	96					
四	其他								
1	破拆恢复人行道板		米	1317					
2	过道拉管	MPP-175/14	米	1722					过道拉管17次
3	不锈钢电缆桥架	200*200	米	20					