

鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： / _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

鸡西市梨树区中小学幼
儿园消防改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市第六中学建筑装饰工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		鸡西市第六中学						
		分部小计						
		鸡西市第六中学厕所						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有门窗，运至甲方指定位置，运距自行考虑 2. 包含拆除、清理、外运等全部工作内容	m2	4.62			
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1520 2. 门框、扇材质:乙级防火门 3. 包含门锁、五金等全部工作内容	m2	5.28			
3	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 (2A)	具	9			
		分部小计						
		鸡西市第六中学食堂、宿舍						
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门窗，运至甲方指定位置，运距自行考虑 2. 包含拆除、清理、外运等全部工作内容	m2	3.6			
5	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1520 2. 门框、扇材质:乙级防火门 3. 包含门锁、五金等全部工作内容	m2	5.28			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 鸡西市第六中学建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 鸡西市第六中学建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 鸡西市第六中学建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市第六中学消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管，DN100 3. 连接形式：卡箍连接（含管件） 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	250			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管，DN65 3. 连接形式：卡箍连接（含管件） 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	22.43			
3	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格：室内消火栓1000*700*240 2. 安装方式：暗装 3. 附件材质、规格：详见设计图纸	套	18			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀DN100 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	16			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀DN65 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市第六中学消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 DN100 2. 规格、压力等级: 按设计要求 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
7	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 明杆闸阀 DN100 2. 规格、压力等级: 按设计要求 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
8	031002001001	管道支架	1. 管道支架 2. 除锈、樟丹两道、调和漆两道 3. 详见设计图纸	kg	127.88			
9	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷面漆一遍, 刷非金属漆两遍	m2	82.88			
10	030413003001	打洞(孔)	1. 穿楼板打孔DN100, 封堵	个	14			
11	031002003001	套管	1. 一般穿墙套管DN65	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市第六中学消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 鸡西市第六中学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5007.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 鸡西市第六中学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 鸡西市第六中学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市第六中学应急照明工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		鸡西市第六中学厕所						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱IP33级 2. 型号:输出电压36V 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:应急照明配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	227.8			
3	030411004001	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ(F)-2.5	m	455.6			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	18			
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯（A型） 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:吸顶	套	13			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:自带电源方向标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市第六中学应急照明工程 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散出口标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:门上0.2m暗装	套	6			
8	030412004004	装饰灯	1. 名称:自带电源楼层指示标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地2.2m明装	套	1			
9	030412004005	装饰灯	1. 名称:自带电源复合型标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	3			
10	030412004006	装饰灯	1. 名称:自带电源安全出口标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:门上0.2m暗装	套	1			
11	030412004007	装饰灯	1. 名称:自带电源室外疏散照明灯（A型）IP67级 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:距地2.2m明装	套	5			
		分部小计						
		鸡西市第六中学食堂、宿舍						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市第六中学应急照明工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030404017002	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱IP33级 2. 型号:输出电压36V 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
13	030411001002	配管	1. 名称:应急照明配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	294.95			
14	030411004002	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ(F)-2.5	m	589.9			
15	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	26			
16	030412004008	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯（A型） 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:吸顶	套	22			
17	030412004009	装饰灯	1. 名称:自带电源方向标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市第六中学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030412004010	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散出口标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:门上0.2m暗装	套	4			
19	030412004011	装饰灯	1. 名称:自带电源复合型标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	5			
20	030412004012	装饰灯	1. 名称:自带电源安全出口标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:门上0.2m暗装	套	5			
21	030412004013	装饰灯	1. 名称:自带电源室外疏散照明灯（A型）IP67级 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:距地2.2m明装	套	4			
		分部小计						
		鸡西市第六中学						
22	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱IP33级 2. 型号:输出电压36V 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市第六中学应急照明工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030411001003	配管	1. 名称:应急照明配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	321			
24	030411004003	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ(F)-2.5	m	642			
25	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	25			
26	030412004014	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯（A型） 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:吸顶	套	21			
27	030412004015	装饰灯	1. 名称:自带电源方向标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	16			
28	030412004016	装饰灯	1. 名称:自带电源复合型标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市第六中学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030412004017	装饰灯	1. 名称:自带电源安全出口标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:门上0.2m暗装	套	3			
30	030412004018	装饰灯	1. 名称:自带电源室外疏散照明灯（A型）IP67级 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:距地2.2m明装	套	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡西市第六中学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸡西市第六中学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鸡西市第六中学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸡西市第六中学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：鸡西市第六中学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二十五中学建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二十五中学建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二十五中学建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二十五中学建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二十五中学建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二十五中学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		室内管线						
1	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管, DN100 3. 连接形式: 卡箍连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求	m	284.37			
2	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内消 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管, DN65 3. 连接形式: 卡箍连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求	m	37.5			
3	030901010002	室内消火栓	1. 型号、规格: 室内消火栓1000*700*240 2. 安装方式: 暗装 3. 附件材质、规格: 详见设计图纸	套	26			
4	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀DN100 2. 规格、压力等级: 按设计要求 3. 连接形式: 法兰连接	个	16			
5	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀DN65 2. 规格、压力等级: 按设计要求 3. 连接形式: 法兰连接	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二十五中学消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 DN100 2. 规格、压力等级: 按设计要求 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
7	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型: 明杆闸阀 DN100 2. 规格、压力等级: 按设计要求 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
8	031002001002	管道支架	1. 管道支架 2. 除锈、樟丹两道、调和漆两道 3. 详见设计图纸	kg	123.11			
9	031201001002	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷面漆一遍, 刷非金属漆两遍	m2	96.95			
10	030413003002	打洞(孔)	1. 穿楼板打孔DN100, 封堵	个	22			
11	031002003002	套管	1. 一般穿墙套管 DN65	个	6			
		分部小计						
		消防水箱间						
12	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管, DN100 3. 连接形式: 卡箍连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求	m	22.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二十五中学消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管，DN32 3. 连接形式：螺纹（含管件） 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	29			
14	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀DN100 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	12			
15	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型：Y型过滤器DN100 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
16	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀DN100 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
17	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型：流量开关DN100 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
18	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹	个	4			
19	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二十五中学消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：橡胶瓣 2. 规格、压力等级：按设计要求	个	4			
21	031001007001	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管，DN50 4. 连接形式：沟槽连接（含管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	2			
22	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：铸铁DN70 3. 连接形式：法兰连接（含管件） 4. 接口材料：柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	3.7			
23	031004014001	给、排水附（配）件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN100	个	1			
24	031006015001	水箱	1. 材质、类型：高位消防水箱（钢板水箱） 2. 型号、规格：V有效=18m³ LXBXH=4000X3000X2000	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二十五中学消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030109001001	离心式泵	1. 名称:消火栓 气压给水罐补水 泵 2. 型号:40LG12- 15x3 Q=2.50~5 .0L/s H=48~36m N=3. 0kW	台	2			
26	030109001002	离心式泵	1. 名称:喷淋系 统气压给水罐补 水泵 2. 型号:20LG1.6 -8x6 Q=0.28~0 .561L/s H=50.16~44.6m N=1.5kW	台	2			
27	031006004001	气压罐	1. 型号、规格: 消火栓气压给水 罐 SQL800x0.6 a= 0.60 调节容积 300L 终端压力0.20 MPa,	台	1			
28	031006004002	气压罐	1. 型号、规格: 喷淋系统气压给 水罐 SQL800x0.6 a= 0.80 调节容积 150L 终端压力0.20 MPa,	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二十五中学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二十五中学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二十五中学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二十五中学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：二十五中学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二十五中学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030404017004	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱IP33级 2. 型号:输出电压36V 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
2	030411001004	配管	1. 名称:应急照明配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	1437.28			
3	030411004004	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ(F)-2.5	m	2874.56			
4	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	100			
5	030412004019	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯（A型） 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:吸顶	套	84			
6	030412004020	装饰灯	1. 名称:自带电源方向标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二十五中学应急照明工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030412004021	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散出口标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:门上0.2m暗装	套	12			
8	030412004022	装饰灯	1. 名称:自带电源复合型标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	15			
9	030412004023	装饰灯	1. 名称:自带电源安全出口标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:门上0.2m暗装	套	12			
10	030412004024	装饰灯	1. 名称:自带电源室外疏散照明灯（A型）IP67级 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:距地2.2m明装	套	16			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二十五中学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二十五中学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二十五中学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：二十五中学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差] ×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳升小学建筑装饰工程 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		新建						
1	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有门窗，运至甲方指定位置，运距自行考虑 2. 包含拆除、清理、外运等全部工作内容	m2	58.8			
2	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1520 FM乙1221 2. 门框、扇材质:乙级防火门 3. 包含门锁、五金等全部工作内容	m2	14.52			
3	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2. 门框、扇材质:甲级防火门 3. 包含门锁、五金等全部工作内容	m2	9.3			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC乙2424 2. 框、扇材质:乙级防火窗 3. 包含五金、执手等全部工作内容	m2	31.68			
5	030901013004	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 (2A)	具	21			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太阳升小学建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：太阳升小学建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：太阳升小学建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳升小学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管, DN100 3. 连接形式:卡箍连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	324.73			
2	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管, DN65 3. 连接形式:卡箍连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	38.03			
3	030901010003	室内消火栓	1. 型号、规格:室内消火栓1000*700*240 2. 安装方式:暗装 3. 附件材质、规格:详见设计图纸	套	28			
4	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀DN100 2. 规格、压力等级:按设计要求 3. 连接形式:法兰连接	个	20			
5	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀DN65 2. 规格、压力等级:按设计要求 3. 连接形式:法兰连接	个	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳升小学消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 DN100 2. 规格、压力等级: 按设计要求 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
7	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型: 明杆闸阀DN100 2. 规格、压力等级: 按设计要求 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
8	031002001003	管道支架	1. 管道支架 2. 除锈、樟丹两道、调和漆两道 3. 详见设计图纸	kg	117.22			
9	031201001003	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷面漆一遍, 刷非金属漆两遍	m2	109.73			
10	030413003003	打洞(孔)	1. 穿楼板打孔DN100, 封堵	个	16			
11	031002003003	套管	1. 一般穿墙套管DN65	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳升小学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太阳升小学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6664.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：太阳升小学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：太阳升小学消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳升小学应急照明工程 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		太阳升小学						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱IP33级 2. 型号:输出电压36V 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
2	030411001005	配管	1. 名称:应急照明配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	916.89			
3	030411004005	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ(F)-2.5	m	1833.78			
4	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	106			
5	030412004025	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯（A型） 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:吸顶	套	96			
6	030412004026	装饰灯	1. 名称:自带电源方向标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳升小学应急照明工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030412004027	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散出口标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:门上0.2m暗装	套	22			
8	030412004028	装饰灯	1. 名称:自带电源楼层指示标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地2.2m明装	套	8			
9	030412004029	装饰灯	1. 名称:自带电源复合型标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	23			
10	030412004030	装饰灯	1. 名称:自带电源安全出口标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:门上0.2m暗装	套	8			
11	030412004031	装饰灯	1. 名称:自带电源室外疏散照明灯（A型）IP67级 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:距地2.2m明装	套	10			
		分部小计						
		太阳升小学冲水厕所						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳升小学应急照明工程 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030404017006	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱IP33级 2. 型号:输出电压36V 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
13	030411001006	配管	1. 名称:应急照明配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	130.03			
14	030411004006	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ(F)-2.5	m	260.06			
15	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	10			
16	030412004032	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯（A型） 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:吸顶	套	8			
17	030412004033	装饰灯	1. 名称:自带电源方向标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳升小学应急照明工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030412004034	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散出口标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:门上0.2m暗装	套	2			
19	030412004035	装饰灯	1. 名称:自带电源复合型标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	2			
20	030412004036	装饰灯	1. 名称:自带电源安全出口标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:门上0.2m暗装	套	1			
21	030412004037	装饰灯	1. 名称:自带电源室外疏散照明灯（A型）IP67级 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:距地2.2m明装	套	2			
		分部小计						
		太阳升小学食堂						
22	030404017007	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱IP33级 2. 型号:输出电压36V 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳升小学应急照明工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030411001007	配管	1. 名称:应急照明配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	157.7			
24	030411004007	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ(F)-2.5	m	315.4			
25	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	8			
26	030412004038	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯（A型） 2. 型号:DC 36W 5W 3. 安装形式:吸顶	套	6			
27	030412004039	装饰灯	1. 名称:自带电源方向标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:距地0.5m暗装或棚下吊装	套	2			
28	030412004040	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散出口标志灯（A型） 2. 型号:DC 36W 1W 3. 安装形式:门上0.2m暗装	套	4			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳升小学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太阳升小学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：太阳升小学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：太阳升小学应急照明工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除原有吊顶天棚 2. 包含拆除、清理、外运等全部工作内容	m2	1481.57			
		分部小计						
		新建						
2	01B001	挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格型号：夹胶钢化防火玻璃1500mm	套	6			
3	030901013005	灭火器	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3	具	18			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园建筑装饰工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 实验幼儿园建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：实验幼儿园建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实验幼儿园建筑装饰工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消火栓						
1	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内消火栓管 2. 材质、规格:球墨铸铁管, DN 150 3. 连接形式:承插连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 防腐做法:按设计要求	m	127.84			
2	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内消火栓管 2. 材质、规格:球墨铸铁管, DN 100 3. 连接形式:承插连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 防腐做法:按设计要求	m	58.4			
3	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内消火栓管 2. 材质、规格:球墨铸铁管, DN 70 3. 连接形式:承插连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 防腐做法:按设计要求	m	20.6			
4	030901010004	室内消火栓	1. 型号、规格:室内消火栓1000*700*240 2. 安装方式:暗装 3. 附件材质、规格:详见设计说明	套	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀DN150 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
6	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀DN150 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
7	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀DN100 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:法兰连接	个	6			
8	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀DN70 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀DN15	个	2			
11	031002001004	管道支架	1. 防晃支架 2. 详见设计图纸	个	16			
12	030413003004	打洞(孔)	1. 穿楼板打孔DN100, 封堵	个	8			
13	031002003004	套管	1. 一般穿墙套管DN100	个	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		喷淋						
14	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式：沟槽连接（含管件） 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5. 防腐做法：按设计要求	m	11.9			
15	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接（含管件） 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5. 防腐做法：按设计要求	m	21.3			
16	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式：沟槽连接（含管件） 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5. 防腐做法：按设计要求	m	84.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 防腐做法:按设计要求	m	26.43			
18	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:沟槽连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 防腐做法:按设计要求	m	55.42			
19	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内喷淋 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:沟槽连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 防腐做法:按设计要求	m	60			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式：沟槽连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5. 防腐做法：按设计要求	m	99.54			
21	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内喷淋 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式：沟槽连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5. 防腐做法：按设计要求	m	333.1			
22	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：快速响应喷头K=80 2. 连接形式：详见设计图纸	个	153			
23	030901008001	末端试水装置	1. 末端试水装置 2. 规格：DN25	组	3			
24	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号：水流指示器DN100 2. 连接形式：法兰	个	3			
25	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	3			
27	030413003005	打洞(孔)	1. 穿楼板打孔DN150，封堵	个	3			
28	031002003005	套管	1. 一般穿墙套管DN150	个	1			
29	030413003006	打洞(孔)	1. 穿楼板打孔DN40，封堵	个	15			
30	031002003006	套管	1. 一般穿墙套管DN140	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防水工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 实验幼儿园消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 实验幼儿园消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实验幼儿园消防水工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防电工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		应急照明						
1	030404017008	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 规格:500*600*160 3. 安装方式:底边距地1.5m, 明装	台	2			
2	030411001008	配管	1. 名称:干线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	20			
3	030411001009	配管	1. 名称:应急照明配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	368.33			
4	030411001010	配管	1. 名称:应急照明配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	44.5			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:干线配线 2. 规格:NG-A(BTLY)-5*10 3. 敷设方式、部位:管内穿线	m	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防电工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030411004008	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ(F)-2.5	m	682.9			
7	030411004009	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	341.5			
8	030411004010	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ(F)-2.5	m	47.5			
9	030412004043	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 型号:LED 1*5 W 吸顶	套	31			
10	030412004044	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯(A型灯具)中型 2. 型号:LED 1*2 W 底边距地0.5米壁装	套	19			
11	030412004045	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯(A型灯具)中型 2. 型号:LED 1*2 W 门上0.2米壁装	套	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防电工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030412004046	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯(A型灯具) 中型 2. 型号:LED 1*2 W 门上0.2米壁装	套	6			
13	030412004047	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯(A型灯具) 中型 2. 型号:LED 1*2 W 门上0.2米壁装	套	3			
14	030412004048	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:LED 1*2 W 底边距地3米吊装	套	5			
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:电井灯 2. 型号:1*12W, 门上0.2m安装	套	3			
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:密闭三管荧光灯 2. 型号:T8管 3*36W 吸顶	套	2			
17	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:250V 10 A 3. 安装方式:底边距地1.5m, 明装	个	1			
18	030404022001	控制器	1. 名称:可燃气体报警控制器, 距地1.5m壁装	台	1			
19	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		火灾						
20	030404015001	控制台	1. 名称:应急照明控制器	台	1			
21	030404015002	控制台	1. 名称:消防电源监控器	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防电工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030404015003	控制台	1. 名称:电气火灾监控器	台	1			
23	030501003001	控制设备	1. 名称:消防控制柜（火灾报警控制器2台JB-TG-JBF-11S、消防联动控制器、手动控制盘JBF-11S/CD8、计算机打印机CRT图形显示JBF-11S/AB320、消防专用电话总机HDM2101、应急广播控制器功率放大器200WJBF-11S、）	台	1			
24	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	m	11			
25	030411001011	配管	1. 名称:火灾配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:明配	m	1			
26	030411004011	配线	1. 名称:通讯总线 2. 配线形式:金属线槽 3. 型号:WDZN-BYJF-1.5	m	88			
27	030411004012	配线	1. 名称:电源总线 2. 配线形式:金属线槽 3. 型号:WDZN-BYJF-4	m	44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防电工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030411004013	配线	1. 名称:信号总线 2. 配线形式:金属线槽 3. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	22			
29	030411004014	配线	1. 名称:消防广播线 2. 配线形式:金属线槽 3. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	22			
30	030411004015	配线	1. 名称:火灾显示器电源线 2. 配线形式:金属线槽 3. 型号:WDZN-BYJF-4	m	44			
31	030411004016	配线	1. 名称:火灾显示信号线 2. 配线形式:金属线槽 3. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	22			
32	030411004017	配线	1. 名称:应急照明控制线 2. 配线形式:金属线槽 3. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	30.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防电工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	030411004018	配线	1. 名称:消防电 源监控电源线 2. 配线形式:金 属线槽 3. 型号:WDZN- BYJF-4	m	36.8			
34	030411004019	配线	1. 名称:消防电 源监控信号线 2. 配线形式:金 属线槽 3. 型号:WDZN- RYJS-2*2.5	m	18.4			
35	030411004020	配线	1. 名称:通讯总 线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:WDZN- BYJF-1.5	m	112			
36	030411004021	配线	1. 名称:电源总 线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:WDZN- BYJF-2.5	m	1127.8			
37	030411004022	配线	1. 名称:信号总 线 2. 配线形式:管 内穿线 3. 型号:WDZN- RYJS-2*1.5	m	563.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防电工程
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030411004023	配线	1. 名称:消防广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	117.86			
39	030411005001	接线箱	1. 名称:消防分线箱 2. 规格:按设计要求 3. 安装形式:底边距地1.5m，明装	个	3			
40	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-JBF-3100	个	47			
41	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格:JTY-GD-JBF-3200	个	2			
42	030904001003	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 规格:VT3402	个	1			
43	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器，距地2.3m 2. 规格:VM3372B	个	7			
44	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)，距地1.5m 2. 规格:J-SAP-JBF-301/P	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验幼儿园消防电工程 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:固定式消防电话 2. 安装方式:距地1.5m	部	1			
46	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防电话专用模块, 距棚0.3m	个	1			
47	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮, 消火栓内距地1.5m 2. 规格:J-SAP-M-VM3332A	个	11			
48	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:广播音箱WY-XD5-6 2. 安装方式:吸顶	个	9			
49	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离器 2. 规格:JBF-171 F-N	个	1			
50	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格:JBF-131 F-N 3. 距地1.5m	个	6			
51	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:单输入/单输出模块(控制模块) 2. 规格:JBF-141 F-N 3. 距地1.5m	个	3			
52	030904008005	火灾显示器	1. 名称:火灾显示器 2. 规格:JBF-VDP 3061A 3. 距地1.5m	个	1			
53	030904008006	可燃气体报警控制器	1. 名称:可燃气体报警控制器 2. 距地1.5m	个	1			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 实验幼儿园消防电工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4204.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 实验幼儿园消防电工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实验幼儿园消防电工程

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901002012	消火栓钢管	1. 材质、规格：球墨铸铁管，DN 200 2. 连接形式：承插连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	848.5			
2	030901002013	消火栓钢管	1. 材质、规格：球墨铸铁管，DN 100 2. 连接形式：承插连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	413.5			
3	03B002	检修口	1. 检修口	个	2			
4	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式：室外消火栓 2. 型号、规格：地下式消火栓（SA100/65型）支管深装或干管安装 3. 详见图集《室外消火栓及消防水鹤安装》13S201	套	8			
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：按设计要求 3. 弃土运距：自行考虑	m3	948.23			
6	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填 2. 密实度要求：按设计要求	m3	686.68			
7	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：水撼砂 2. 密实度要求：按设计要求	m3	123.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外消防

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外消防

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土建装饰						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	1353.97			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:按设计来源 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	173.82			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑	m3	1180.15			
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 位置:-5.1处楼梯间地面 2. 30厚防水砂浆保护层及界面保护剂 3. 50厚C20细石混凝土保护层 4. 10厚白灰砂浆隔离层 5. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(双层),卷材厚度≥0.7+0.7,粘结料厚度≥1.3+1.3,芯材厚度≥0.5 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 素土夯实	m2	26.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 位置:消防水池地面 2. 30厚防水砂浆保护层及界面保护剂 3. 50厚C20细石混凝土保护层 4. 10厚白灰砂浆隔离层 5. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(双层), 卷材厚度 $\geq 0.7+0.7$, 粘结料厚度 $\geq 1.3+1.3$, 芯材厚度 ≥ 0.5 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 素土夯实	m2	143.87			
6	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 位置:消防水池池顶地面 2. 素土夯实层 3. 120厚细石混凝土保护层 4. 100厚挤塑保温板, 容重35kg/m ³ 5. 10厚白灰砂浆隔离层 6. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(双层), 卷材厚度 $\geq 0.7+0.7$, 粘结料厚度 $\geq 1.3+1.3$, 芯材厚度 ≥ 0.5 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层 8. 30厚防水砂浆保护层及界面保护剂	m2	146.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. -0.05处楼梯间地面 2. 30厚防水砂浆保护层及界面保护剂	m2	12.9			
8	011301001001	天棚抹灰	1. -0.05处楼梯间天棚 2. 30厚防水砂浆保护层及界面保护剂 3. 120厚C30钢筋混凝土屋面板	m2	12.9			
9	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙正负零以上 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100厚挤塑保温板，容重35kg/m3 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抗裂砂浆保护层复合耐碱玻纤网格布一层 4. 粘结材料种类及做法：粘结层（涂胶粘剂面积不少于聚苯板面积的40%） 5. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	83.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙正负零以下 2. 120厚M10砌体保护墙 3. 20厚1:2.5防水水泥砂浆 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100厚挤塑保温板，容重35kg/m ³ 5. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(双层)，卷材厚度≥0.7+0.7，粘结料厚度≥1.3+1.3，芯材厚度≥0.5 6. 20厚1:2.5防水水泥砂浆找平层 7. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抗裂砂浆保护层复合耐碱玻纤网格布一层 8. 粘结材料种类及做法：粘结层(涂胶粘剂面积不少于聚苯板面积的40%)	m ²	262.32			
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：消防水池内墙 2. 30厚防水砂浆保护层及界面保护剂	m ²	205.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	011001001001	保温隔热屋面	1. 泵房屋面 2. 配套粒料保护层 3. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(双层), 卷材厚度 $\geq 0.7+0.7$, 粘结料厚度 $\geq 1.3+1.3$, 芯材厚度 ≥ 0.5 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. CL7.5轻集料混凝土找坡层最薄处30厚 6. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑板保温层,分二层(50x2)错缝铺贴 7. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材一层 8. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	12.9			
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙饰面涂料层	m2	111.04			
14	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	0.22			
15	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送	m3	25.1			
16	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8抗渗 3. 含泵送	m3	116.73			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	2.23			
18	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 P8抗渗 3. 含泵送	m3	101.61			
19	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 P8抗渗 3. 含泵送	m3	4.25			
20	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 P8抗渗 3. 含泵送	m3	47.34			
21	010505003001	平板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	10.08			
22	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	5.44			
23	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	1.92			
24	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	5.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010606008001	钢梯	1. 通地面检修钢梯 顶板上方设900x900检修口 2. 爬梯选用标准图集, 用20钢筋。	项	1			
26	010902004001	屋面排水管	1. 屋面排水管 Φ70	m	7.4			
27	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m2	15.39			
28	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯扶手	m	10			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 HRB400 Φ8	t	0.214			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 HRB400 Φ10	t	0.232			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 HRB400 Φ12	t	2.034			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 HRB400 Φ14	t	8.457			
33	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 HRB400 Φ16	t	22.818			
34	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 HRB400 Φ18	t	0.219			
35	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 HRB400 Φ20	t	0.509			
36	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 HRB400 Φ25	t	1.181			
37	010515001009	现浇构件钢筋	1. 箍筋HPB300 Φ6	t	0.14			
38	010515001010	现浇构件钢筋	1. 箍筋HRB400 Φ8	t	1			
		分部小计						
		工艺						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管，DN300 3. 连接形式：沟槽连接（含管件） 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	15.6			
40	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管，DN250 3. 连接形式：沟槽连接（含管件） 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	1.74			
41	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管，DN200 3. 连接形式：沟槽连接（含管件） 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	17.4			
42	030901002017	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管，DN150 3. 连接形式：沟槽连接（含管件） 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	1.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池
 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目
 第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030901002018	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管，DN100 3. 连接形式：卡箍连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	27.29			
44	030901002019	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管，DN65 3. 连接形式：卡箍连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	4			
45	031001007002	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管，DN100 4. 连接形式：沟槽连接(含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	8.88			
46	031001007003	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管，DN32 4. 连接形式：螺纹连接(含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	4.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	031001005002	铸铁管	1. 安装部位：压力排水 2. 材质、规格：铸铁管，DN100 3. 连接形式：柔性接口（含管件） 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	21.83			
48	030109001003	离心式泵	1. 名称：室内外消火栓给水泵 2. 型号：Q=44.4~55.6L/s H=44~50m N=37kW	台	4			
49	030109001004	离心式泵	1. 名称：喷淋系统给水泵 2. 型号：Q=14~20L/s H=46~40m N=15kW	台	2			
50	030109001005	离心式泵	1. 名称：消防泵房潜水排污泵 2. 型号：65QW(I)50-15-43 Q=50m ³ /h, H=0.15MPa, N=4.0KW	台	2			
51	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀DN300 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀DN200 2. 规格、压力等级:按设计要求 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
53	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型:压力开关DN200 2. 规格、压力等级:按设计要求 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
54	031003003026	焊接法兰阀门	1. 类型:水锤消除器DN200 2. 规格、压力等级:按设计要求 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
55	031003003027	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀DN200 2. 规格、压力等级:按设计要求 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
56	031003003028	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀DN200 2. 规格、压力等级:按设计要求 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
57	031003003029	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀DN150 2. 规格、压力等级:按设计要求 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
58	031003003030	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器DN150 2. 规格、压力等级:按设计要求 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池 标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	031003003031	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀DN250 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
60	031003003032	焊接法兰阀门	1. 类型：Y型过滤器DN250 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
61	031003003033	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀DN100 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	10			
62	031003003034	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀DN65 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	12			
63	031003003035	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀DN100 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
64	031003003036	焊接法兰阀门	1. 类型：超压泄压阀DN100 2. 规格、压力等级：按设计要求 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
65	030601002002	压力仪表	1. 压力表	台	6			
66	031002001005	管道支架	1. 管道支架，除锈，樟丹两道，防锈漆两道	kg	205			
67	01B002	喇叭口	1. 喇叭口	个	3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 13 页 共 13 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防泵房、消防水池

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外消防泵房、消防水池

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防泵房、消防水池

标段：鸡西市梨树区中小学幼儿园
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

