

城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

城子河区杏花学校、幼儿园优质提升  
场地硬化工程操场

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程  
 标段：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		沥青路面操场						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:按地勘报告 2. 挖土深度:按设计	m3	7944			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾,淤泥,弹簧土 2. 运距:自行考虑	m3	2648			
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土场内倒运 2. 运距:自行考虑	m3	5296			
4	041001007001	拆除砖石结构	1. 原有水泥砖台阶(包含构造层),需拆除,拆除后外运,运距自行考虑	m3	41.37			
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除现状路缘石	m	21.02			
6	010103001003	回填方	1. 场地大坑土方回填	m3	1367.72			
7	040202001001	路床(槽)整形	1. 路基碾压,压实度>93%	m2	13660.2			
8	040202008001	火烧矸	1. 厚度:30cm火烧矸垫层	m2	13660.2			
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 200厚6%水泥稳定砂砾垫层	m2	13660.2			
10	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	13660.15			
11	040203006001	沥青混凝土	1. 30厚AC-16C型中粒式沥青混凝土面层 2. 50厚AC-25F型粗粒式沥青混凝土	m2	13660.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程  
 工程操场

标段：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：石材路缘石200*150 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1：3水泥砂浆，C15混凝土后座	m	713.25			
		分部小计						
		升旗台						
13	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：按地勘报告 2. 挖土深度：按设计	m <sup>3</sup>	17.6			
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：按地勘报告 2. 挖土深度：按设计 3. 工程量为实际工程量	m <sup>3</sup>	10.37			
15	040103001003	回填方	1. 密实度要求：达到规范要求 2. 填方材料品种：土	m <sup>3</sup>	0.7			
16	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	27.27			
17	040103001004	回填方	1. 中粗砂防冻胀层	m <sup>3</sup>	23.27			
18	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：C20 2. 混凝土强度等级：商品混凝土	m <sup>3</sup>	1.12			
19	010401004002	多孔砖墙	1. M10水泥砂浆砌240厚MU10多孔砖(M10水泥砂浆填实孔洞)	m <sup>3</sup>	10.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程  
 标段：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	011102001001	石材楼地面	1. 50厚600x600火烧面花岗岩, 两面及四周边满涂防污剂, 拼缝灌稀水泥浆擦缝撒素水泥面, 撒适量清水 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 200厚C20混凝土垫层(Φ6钢筋网@150, 双层双向) 5. 300厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注	m2	14.8			
21	011107001002	石材台阶面	1. 50厚600x600火烧面花岗岩, 两面及四周边满涂防污剂, 拼缝灌稀水泥浆擦缝撒素水泥面, 撒适量清水 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 200厚C20混凝土垫层(Φ6钢筋网@150, 双层双向) 5. 300厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注	m2	1.2			
22	011204001001	石材墙面	1. 50厚600x600火烧面花岗岩, 两面及四周边满涂防污剂, 拼缝灌稀水泥浆擦缝撒素水泥面, 撒适量清水	m2	12.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程  
 标段：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆高度13m,做法见12J003 E21 2. 旗杆基础做法见12J003 E23	根	1			
24	04B001	不锈钢管	1. 不锈钢管 $\phi$ 76,壁厚3.5mm 2. 栏杆基座法兰做法见15J403-1 4/E20 3. 栏杆预埋件做法见15J403-1 M7/E22 4. 不锈钢管装饰球D=89,壁厚1.0mm 5. 高度h:600mm	根	22			
25	04B002	不锈钢护栏链条	1. 不锈钢护栏链条	m	16			
		分部小计						
		台阶						
26	011107001001	石材台阶面	1. 50厚防滑花岗岩面层饰面,两面及四周边满涂防污剂,拼缝灌稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面,撒适量清水 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C20混凝土台阶,向外坡1%% 6. 300厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注 7. 500厚中粗砂防冻胀层 8. 素土夯实	m <sup>2</sup>	18.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程操场      标段：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：按地勘报告 2. 挖土深度：按设计 3. 工程量为实际工程量	m3	157.89			
28	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：自行考虑	m3	70.4			
29	040103001001	回填方	1. 500厚中粗砂防冻胀层	m3	43.86			
30	040103001002	回填方	1. 密实度要求：达到规范要求 2. 填方材料品种：土	m3	81.99			
31	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：C20 2. 混凝土强度等级：商品混凝土	m3	6.82			
32	010401004001	多孔砖墙	1. M10水泥砂浆砌240厚MU10多孔砖(M10水泥砂浆填实孔洞)	m3	40.62			
33	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：C20 2. 混凝土强度等级：商品混凝土	m3	3.6			
34	010515001001	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 钢筋HRB400 φ8	t	0.172			
35	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 φ6	t	0.085			
36	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 20厚1:2防水砂浆	m2	140.2			
37	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 20厚1:2防水砂浆	m2	36.02			
		分部小计						
		健身器材						
38	04B003	健身器材双杠	1. 健身器材双杠 2. 长度：2.1m	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程  
 标段：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	04B004	健身器材单杠	1. 健身器材单杠 2. 长度：1.8m	个	3			
40	04B005	健身器材高低杠	1. 健身器材高低杠 2. 长度：3.5m	个	3			
41	04B006	健身器材肋木架	1. 健身器材肋木架 2. 长度：1.1m	个	4			
42	010501003001	独立基础	1. 健身器材基础，C30	m3	5.25			
		分部小计						
		西侧甬道						
43	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：按地勘报告 2. 挖土深度：按设计	m3	1671.66			
44	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：余土场内倒运 2. 运距：自行考虑	m3	1671.66			
45	040202001002	路床(槽)整形	1. 路基碾压, 压实度>93%	m2	506.6			
46	040202008002	火烧矸	1. 厚度:30cm火烧矸垫层	m2	506.6			
47	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 200厚6%水泥稳定砂砾垫层	m2	506.6			
48	040203003002	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	506.55			
49	040203006002	沥青混凝土	1. 30厚AC-16C型中粒式沥青混凝土面层 2. 50厚AC-25F型粗粒式沥青混凝土	m2	506.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程  
 标段：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：天然石材路缘石, 尺寸:100X50X500 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1：3水泥砂浆，C15混凝土后座	m	535.1			
		分部小计						
		东侧试验田						
51	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别：按地勘报告 2. 挖土深度：按设计	m <sup>3</sup>	3989.34			
52	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：余土场内倒运 2. 运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	2105.49			
53	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾, 淤泥, 弹簧土 2. 运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	1883.86			
54	010103001004	回填方	1. 场地大坑土方回填	m <sup>3</sup>	9331.7			
55	010103001005	回填方	1. 场地大坑土方回填, 缺方, 回运土	m <sup>3</sup>	5419.3			
56	040202001003	路床(槽)整形	1. 路基碾压, 压实度>93%	m <sup>2</sup>	2540.8			
57	040202008003	火烧矸	1. 厚度:30cm火烧矸垫层	m <sup>2</sup>	2540.8			
58	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 200厚6%水泥稳定砂砾垫层	m <sup>2</sup>	2540.8			
59	040203003003	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m <sup>2</sup>	2540.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











城子河区杏花学校、幼儿园优质提升  
场地硬化工程外网 工程

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化 标段：城子河区杏花学校、幼儿园优质提升场地硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按地勘报告 2. 挖土深度:按设计 3. 工程量为实际工程量	m <sup>3</sup>	258.55			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	258.55			
3	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm细砂垫层 2. 材质及规格:钢筋混凝土管道,连接方式使用橡胶密封圈DN300 3. 闭水试验	m	115.67			
4	040501001002	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm细砂垫层 2. 材质及规格:钢筋混凝土管道,连接方式使用橡胶密封圈DN400 3. 闭水试验	m	152.88			
5	040103001001	回填方	1. 回填中粗砂	m <sup>3</sup>	192.23			
6	040103001002	回填方	1. 水撼砂	m <sup>3</sup>	48.06			
7	040504002001	混凝土井	1. 预制雨水检查井	座	11			
8	040504009001	雨水口	1. 预制混凝土装配式平算式双算雨水口	座	13			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







