



修缮前建筑工程做法表

一、屋面					
类别	编号	名称	燃烧等级	用料做法	使用范围、图集引用、备注
	屋面1	金属屋面+细石混凝土屋面 (平屋面)	保温层 (B1级)	1、0.6厚灰色彩钢板上屋面 镀锌钢檩条, 间距1.5米镀锌钢架, 与设备基座预埋件焊接 2、40厚C20细石混凝土防护层, 内配Φ4筋双向@100钢筋网片 3、10厚1:4石灰砂浆隔离层 4、4厚SBS改性沥青卷材防水均匀涂刷配套胶粘剂 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、1:10水泥砂浆珍珠岩找坡层最薄处30厚 7、100厚挤塑板分两层错缝铺设(干容重32 Kg/m³) 8、3厚SBS改性沥青防水卷材 9、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10、现浇钢筋混凝土楼板	不上人屋面等保温隔热
屋面	屋面2	细石混凝土屋面 (平屋面)		1、40厚C20细石混凝土防护层, 内配Φ4筋双向@100钢筋网片 2、10厚1:4石灰砂浆隔离层 3、4厚SBS改性沥青卷材防水均匀涂刷配套胶粘剂 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、1:10水泥砂浆珍珠岩找坡层最薄处30厚 6、100厚挤塑板分两层错缝铺设(干容重32 Kg/m³) 7、3厚SBS改性沥青防水卷材 8、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9、现浇钢筋混凝土楼板	不上人屋面等保温隔热 楼梯间 1-2轴、B-D轴 局部屋面
二、外墙					
类别	编号	名称	燃烧等级	用料做法	使用范围、图集引用、备注
外墙	外墙1	涂料 外墙		1、外墙真石漆(颜色见立面标注) 2、12厚1:2.5水泥砂浆找平 3、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 4、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、刷聚合物水泥浆一道 基础墙体 防锈钢丝网片, 用锚栓固定(丝径0.9mm, 网孔12.7mm) 100/300厚页岩陶粒混凝土砌块 粘钉结合100厚B1级挤塑板保温 10厚1:3水泥砂浆找平层 200厚页岩陶粒混凝土砌块	
	外墙2	墙砖 外墙		1、1:1水泥砂浆勾缝 2、贴10厚外墙饰面砖, 在粘贴面上随贴随涂刷 3、一遍混凝土界面处理剂, 增强粘结力 4、6厚1:2.5水泥砂浆结合层,(掺建筑胶) 5、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 6、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6、刷聚合物水泥浆一道 基础墙体(同上)	
	外墙3	涂料 外墙		1、外墙真石漆(颜色见立面标注) 2、5厚聚合物抗裂砂浆(压入两层复合耐碱玻纤网格布) 3、粘钉结合100厚A级硬页岩板保温 4、10厚1:3水泥砂浆找平层 5、现浇钢筋混凝土	基础墙体
	外墙4	涂料 外墙		1、深灰色外墙涂料 2、5厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布) 3、掺配套胶粘剂的干拌砂砾 4、4厚SBS改性沥青卷材防水均匀涂刷 5、5厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布) 6、粘钉结合30厚B1级挤塑板 7、10厚1:3水泥砂浆找平层 8、钢筋混凝土女儿墙详见结构	女儿墙内侧

修缮后建筑工程做法表

一、屋面						
类别	编号	名称	燃烧等级	用料做法	使用范围、图集引用、备注	
屋面	屋面1	细石混凝土屋面 (平屋面)	保温层 (B1级)	1. 40厚C20细石混凝土保护层随捣随抹平, 内配冷拔4 Φ 双向@150, 设分格缝, 缝宽20, 内填DS M15砂浆, 纵横间距小于等于10M	不上人屋面等保温隔热 防水等级: 一级 防水层3道	
				2. 20厚DS M15砂浆隔离层		
				3. 3.0厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材(聚酯胎II型)		
				4. 3.0厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材(聚酯胎II型)		
				5. 1.5厚聚氨酯涂料防水层		
				6. 20厚DS M15砂浆找平层		
				7. 最薄处30厚C5.0轻骨料混凝土2%找坡层		
				8. 100厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(B1级)		
				9. 1.5厚聚氨酯防水涂料隔离层		
				10. 20厚DS M15砂浆找平层		
				11. 现浇钢筋混凝土屋面板(原有)		
					23J909 5-19 屋A4	
二、外墙						
类别	编号	名称	燃烧等级	用料做法	使用范围、图集引用、备注	
外墙	外墙1	涂料 外墙 无机类		做法A	做法B 面层涂料一道	防水等级: 一级 防水层2道
				1、外墙涂料, 一底二涂(颜色按立面设计)	根据设计进行分格、主层涂料一道	
				2. 5厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布)	涂抗碱封闭底漆一道	
				3. 3.0厚弹性体改性沥青(SBS)	2. 刮柔性耐水腻子2~3道、干燥后打磨	
				防水卷材(聚酯胎II型)均匀涂刷掺配奎胶	3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	
				粘剂的干拌砂砾	4. 12厚DP M15抹灰砂浆找平层	
				4. 3.0厚弹性体改性沥青(SBS)	+5厚聚合物水泥防水砂浆(干拌型)	
				防水卷材(聚酯胎II型)	5. 界面剂一道	
				5. 界面剂一道	基础墙体(原有)	
				基础墙体(原有)		
				大女儿墙内侧选用做法A 修缮前外墙3处选用做法B-1、2 其余选用做法B		



注:1、本工程为修缮工程,本图纸未体现节点具体尺寸,详见原有图纸详图。