

双鸭山市尖山区安邦乡双胜村道路工程项目

招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

编制人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人： \_\_\_\_\_  
(造价

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年

# 工程

---

单位资质专用章)

---

(签字或盖章)

---

工程师签字盖专用章)

月 日

# 总 说 明

工程名称： 双鸭山市尖山区安邦乡双胜村道路工程项目

--



表-01

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：双鸭山市尖山区安邦乡双胜村道路工程项目

工程名称：双鸭山市尖山区安邦乡双胜村道路工程项目

第 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	
		整个项目						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形碾压	m2	559.77			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 20厚C30混凝土面层 2. 含振捣养护等	m2	559.77			
3	040203007002	水泥混凝土	1. 20厚贫混凝土 2. 含振捣养护等	m2	559.77			
4	040901008003	植筋	1. 材料种类: 钢筋植筋HRB335 2. 材料规格: 335-14mm 3. 植入深度及植筋胶品种: 具体详见图纸	根	1599			
5	040305003001	浆砌块料	1. 部位: 浆砌片石矩形盖板边沟 2. 材料品种、规格: 浆砌片石用未风化坚硬的花岗岩, 片石强度不低于MU30, 砌筑、勾缝用M10水泥砂浆。 3. 沉降缝要求: 浆砌片石边沟每15m留一道伸缩缝, 缝宽2cm, 缝内用沥青麻絮填塞密实, 以防漏水。	m3	403.03			
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 砂砾垫层	m3	67.17			
7	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 20厚水泥砂浆抹面	m2	335.86			
8	041001006001	拆除沟槽	1. 拆除现状浆砌片石边沟	m	1119.34			
9	040103002014	余方弃置	1. 运距:, 渣土外运, 运距自行考虑	m3	940.25			
10	041001001001	拆除路面	1. 材质: 拆除旧路结构层 2. 厚度: 50cm	m2	152.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









# 总价措施项目清单与计价表

标段：双鸭山市尖山区安邦乡双胜村道

工程名称：双鸭山市尖山区安邦乡双胜村道路工程项目

路工程项目

第

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.54			
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12			
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12			
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5			
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11			
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11			
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08			
8	04B002	专业工程措施项目费					
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

备注

工费”或“定额  
计算方法。

表-11



其中
暂估价

表-11-1

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双鸭山市尖山区安邦乡双胜村道路工程项目      标段：双鸭山市尖山区安邦乡双胜村道路工程项目

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
合 计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

备注
明细详见表-12-1
明细详见表-12-2
明细详见表-12-3
明细详见表-12-4
明细详见表-12-5

# 暂列金额明细表

工程名称：双鸭山市尖山区安邦乡双胜村道路工程项目
标段：双鸭山市尖山区安邦乡双胜村道路工程项目

序号	名称	计量单位	暂定金额
1	暂列金额	项	
合 计			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

备注
计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
。
—

表-12-1





















# 规费、税金项目清单与计价表

标段：双鸭山市尖山区安邦乡双胜村道路工程项目

工程名称：双鸭山市尖山区安邦乡双胜村道路工程项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)
1	规费	[ (A) + (B) + (C) +人工费价差] × 费率		
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费		
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5
1.3	环境保护税	按实际发生计算		
2	税金	[ (一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材料费] × 税率		9
合 计				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

