

黑龙江中科工程管理咨询有限公司  
黑龙江省哈尔滨市南岗区民生大街222号 150020  
TEL: 0451-51554468 FAX: 0451-51554465

图纸专用章

注册建筑师执业章

注册结构师执业章

签字栏

审定	吕鑫	吕鑫
项目负责人	吕鑫	吕鑫
专业负责人	吕鑫	吕鑫
设计制图	李彩霞	李彩霞
校对	韩旭	韩旭
审核	张海军	张海军
会签	张海军	张海军
建筑	电气	暖通
结构	暖通	弱电
给排水	弱电	

建设单位 饶河县乡村振兴局

工程名称 饶河县锦玉木加工存储续建项目


子项名称

图纸名称 设计说明 平面布置图

图例名称 工程做法

工程编号	版本号	出版日期
-	01	2024.03
设计阶段	图别	图号
施工图	建筑	JS-01

未册盖本公司出图章无效




### 设计说明

- 一、设计依据
- 1、工程建设主管部门批准的本方案协议定。
  - 2、现行的国家有关建筑设计规范。
  - (1)《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)
  - (2)其他相关设计规范、规程和规定。
- 二、项目概况
- 1、工程名称: 饶河县锦玉木加工存储续建项目
  - 2、建设地点: 黑龙江省饶河县
  - 3、建设单位: 饶河县乡村振兴局

### 工程做法

室外坡道	室内硬化地面
50厚C20细石混凝土面层随捣随抹光	250厚C30混凝土, 初凝后表面覆盖3层纸, 复合无纺布材料, 随打随抹, 按4m分仓浇筑
素水泥浆一道(内掺建筑胶)	浇筑
100厚C15细石混凝土层	浇筑2遍厚度不小于0.2厚聚乙稀卷材满铺, 各层长度200
500厚细砂垫层	(找坡层在室外地面标高范围内)2厚聚乙稀卷材满铺
素土夯实	垫层: 32.3.38m <sup>2</sup> , 70厚C20细石混凝土层(层均厚)



### 平面布置图 1:200

序号	名称	单位	数量
1	素土夯实	m <sup>2</sup>	2500
2	500厚细砂垫层	m <sup>2</sup>	2500
3	100厚C15细石混凝土层	m <sup>2</sup>	2500
4	50厚C20细石混凝土面层	m <sup>2</sup>	2500