

岭南村农机具停放场建设项目

招标工程量清单

招 标 人： / _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

岭南村农机具停放场建设 项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场壹 标段：岭南村农机具停放场建设项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040101001001	土方开挖	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 场内运输	m3	826.2			
2	040103001001	土方填筑	[项目特征] 1. 填方来源、运距：充分利开挖用料 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	27.7			
3	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：土 2. 运到甲方指定地点 3. 未尽事宜详见设计图纸	m3	798.5			
4	040202001001	整平碾压	[项目特征] 1. 名称：整平碾压 2. 20t压路机碾压4遍 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	4497.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	040203007001	20CM厚C25混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:20cm 3. 包含养护费 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 路面养护	m2	4497.2			
6	040202011001	15CM厚5.0%水泥稳定砂砾料	[项目特征] 1. 石料规格:5.0%水泥稳定砂砾料 2. 厚度:15cm 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	4497.2			
7	040202013001	30CM厚山皮石	[项目特征] 1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:30cm 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	4497.2			
8	040402017001	伸缩缝	[项目特征] 1. 类别:伸缩缝 2. 填缝材料:沥青板填缝 3. 缝宽:10mm 4. 未尽事宜详见设计图纸	m	999.98			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场壹
 标段：岭南村农机具停放场建设
项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040402017002	切割缝	[项目特征] 1. 类别:切割缝 2. 填缝材料:改性沥青填缝 3. 缝宽:6mm 4. 缝深:6cm 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m	1081			
		分部小计						
		措施项目						
10	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 ≤1m ³ [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	041106001002	压路机进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称：压路机 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场壹 标段：岭南村农机具停放场建设项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040101001001	土方开挖	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 场内运输	m3	826.2			
2	040103001001	土方填筑	[项目特征] 1. 填方来源、运距：充分利开挖用料 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	27.7			
3	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：土 2. 运到甲方指定地点 3. 未尽事宜详见设计图纸	m3	798.5			
4	040202001001	整平碾压	[项目特征] 1. 名称：整平碾压 2. 20t压路机碾压4遍 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	4497.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	040203007001	20CM厚C25混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:20cm 3. 包含养护费 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 路面养护	m2	4497.2			
6	040202011001	15CM厚5.0%水泥稳定砂砾料	[项目特征] 1. 石料规格:5.0%水泥稳定砂砾料 2. 厚度:15cm 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	4497.2			
7	040202013001	30CM厚山皮石	[项目特征] 1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:30cm 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	4497.2			
8	040402017001	伸缩缝	[项目特征] 1. 类别:伸缩缝 2. 填缝材料:沥青板填缝 3. 缝宽:10mm 4. 未尽事宜详见设计图纸	m	999.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040402017002	切割缝	[项目特征] 1. 类别:切割缝 2. 填缝材料:改性沥青填缝 3. 缝宽:6mm 4. 缝深:6cm 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m	1081			
		分部小计						
		单价措施项目费						
10	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 ≤1m ³ [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.66				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

计日工表

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：晒场壹

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场贰
 标段：岭南村农机具停放场建设
项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040101001002	土方开挖	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 场内运输	m3	1322.5			
2	040103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：土 2. 运到甲方指定地点 3. 未尽事宜详见设计图纸	m3	1322.5			
3	040202001002	整平碾压	[项目特征] 1. 名称：整平碾压 2. 20t压路机碾压4遍 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	2644.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场贰
 标段：岭南村农机具停放场建设
项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040203007002	20CM厚C25混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:20cm 3. 包含养护费 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 路面养护	m2	2644.79			
5	040202011002	15CM厚5.0%水泥稳定砂砾料	[项目特征] 1. 石料规格:5.0%水泥稳定砂砾料 2. 厚度:15cm 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	2644.79			
6	040202013002	30CM厚山皮石	[项目特征] 1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:30cm 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	2644.79			
7	040402017003	伸缩缝	[项目特征] 1. 类别:伸缩缝 2. 填缝材料:沥青板填缝 3. 缝宽:10mm 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m	659.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场贰

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040402017004	切割缝	[项目特征] 1. 类别:切割缝 2. 填缝材料:改性沥青填缝 3. 缝宽:6mm 4. 缝深:6cm 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m	606.19			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场贰

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040101001002	土方开挖	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 场内运输	m3	1322.5			
2	040103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：土 2. 运到甲方指定地点 3. 未尽事宜详见设计图纸	m3	1322.5			
3	040202001002	整平碾压	[项目特征] 1. 名称：整平碾压 2. 20t压路机碾压4遍 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	2644.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场贰
 标段：岭南村农机具停放场建设
项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040203007002	20CM厚C25混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:20cm 3. 包含养护费 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 路面养护	m2	2644.79			
5	040202011002	15CM厚5.0%水泥稳定砂砾料	[项目特征] 1. 石料规格:5.0%水泥稳定砂砾料 2. 厚度:15cm 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	2644.79			
6	040202013002	30CM厚山皮石	[项目特征] 1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:30cm 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	2644.79			
7	040402017003	伸缩缝	[项目特征] 1. 类别:伸缩缝 2. 填缝材料:沥青板填缝 3. 缝宽:10mm 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m	659.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 晒场貳

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040402017004	切割缝	[项目特征] 1.类别:切割缝 2.填缝材料:改性沥青填缝 3.缝宽:6mm 4.缝深:6cm 5.未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1.制作、安装	m	606.19			
		分部小计						
		单价措施项目费						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场贰

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.66				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：晒场贰

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26069.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 晒场貳

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：晒场贰

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：晒场贰

标段：岭南村农机具停放场
建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：晒场贰

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：晒场贰

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差] ×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：晒场贰

标段：岭南村农机具停放场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：晒场贰

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：晒场贰

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁 标段：岭南村农机具停放场建设项目 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		硬化路面						
1	040101001003	土方开挖	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	1537.96			
2	040103001002	土方填筑	[项目特征] 1. 填方来源、运距：充分利开挖用料 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	249.7			
3	040103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：土 2. 运到甲方指定地点 3. 未尽事宜详见设计图纸	m3	1288.26			
4	040202001003	整平碾压	[项目特征] 1. 名称：整平碾压 2. 20t压路机碾压4遍 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	2998.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁 标段：岭南村农机具停放场建设 第 2 页 共 7 页
项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	040203007003	20CM厚C25混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:20cm 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 路面养护	m2	1038.75			
6	040202011003	15CM厚5.0%水泥稳定砂砾料	[项目特征] 1. 石料规格:5.0%水泥稳定砂砾料 2. 厚度:15cm 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	1038.75			
7	040202013003	30CM厚山皮石	[项目特征] 1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:30cm 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	1038.75			
8	040402017005	伸缩缝	[项目特征] 1. 类别:伸缩缝 2. 填缝材料:沥青板填缝 3. 缝宽:10mm 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m	226.33			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040402017006	切割缝	[项目特征] 1. 类别:切割缝 2. 填缝材料:改性沥青填缝 3. 缝宽:6mm 4. 缝深:6cm 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m	240.65			
10	040202011004	20cm水泥稳定砂砾料	[项目特征] 1. 石料规格:水泥稳5%定砂砾料 2. 厚度:20cm 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	1959.92			
11	040204002001	步道砖	[项目特征] 1. 块料品种、规格:长: 400cm, 宽200cm, 高8cm 彩色步道砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度: 3cmM10水泥砂浆	m2	1959.92			
12	04B003	拆除房屋	[项目特征] 1. 一座砖房, 一座板房 2. 本价格含拆除后运到甲方指定地点 3. 拆除物品归甲方所有 4. 未尽事宜详见设计图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁
 标段：岭南村农机具停放场建设项目
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011609001001	拆除栅栏	[项目特征] 1. 栏杆、栏板种类:铁艺栅栏 2. 本价格含拆除后运到甲方指定地点 3. 拆除物品归甲方所有 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	82.11			
		分部小计						
		涵洞						
14	040101002001	土方开挖	[项目特征] 1. 土壤类别:涵洞开挖(装车) 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 场内运输	m3	97.65			
15	040103001003	土方填筑	[项目特征] 1. 填方来源、运距:原土回填 2. 压实度≥90% 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	77.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁 标段：岭南村农机具停放场建设项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	040103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：土 2. 运到甲方指定地点 3. 未尽事宜详见设计图纸	m3	19.86			
17	040901001001	现浇构件钢筋 HRB300 φ8	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRB300 2. 钢筋规格: φ8 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.005			
18	040901001002	现浇构件钢筋 HRB400 φ12	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ12 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.12			
19	040901001003	现浇构件钢筋 HRB400 φ16	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ16 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.253			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	040303002001	管座混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30F250混凝土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护	m3	13.11			
21	040303015001	挡墙混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30f250 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 抹灰	m3	6.02			
22	040501001001	预制混凝土管	[项目特征] 1. 内径0.8m，壁厚80mm 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 管道检验及试验	m	40			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁
 标段：岭南村农机具停放场建设项目
 第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	041102017001	模板	[项目特征] 1. 构件类型:垫层侧模、底板侧模、墙身侧模 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	42.17			
24	010905001001	防水卷材	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:三层、宽0.2m、搭接宽度0.2m 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘接剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	98.75			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁 标段：岭南村农机具停放场建设项目 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		硬化路面						
1	040101001003	土方开挖	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	1537.96			
2	040103001002	土方填筑	[项目特征] 1. 填方来源、运距：充分利开挖用料 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	249.7			
3	040103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：土 2. 运到甲方指定地点 3. 未尽事宜详见设计图纸	m3	1288.26			
4	040202001003	整平碾压	[项目特征] 1. 名称：整平碾压 2. 20t压路机碾压4遍 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	2998.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	040203007003	20CM厚C25混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:20cm 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 路面养护	m2	1038.75			
6	040202011003	15CM厚5.0%水泥稳定砂砾料	[项目特征] 1. 石料规格:5.0%水泥稳定砂砾料 2. 厚度:15cm 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	1038.75			
7	040202013003	30CM厚山皮石	[项目特征] 1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:30cm 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	1038.75			
8	040402017005	伸缩缝	[项目特征] 1. 类别:伸缩缝 2. 填缝材料:沥青板填缝 3. 缝宽:10mm 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m	226.33			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040402017006	切割缝	[项目特征] 1. 类别:切割缝 2. 填缝材料:改性沥青填缝 3. 缝宽:6mm 4. 缝深:6cm 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	m	240.65			
10	040202011004	20cm水泥稳定砂砾料	[项目特征] 1. 石料规格:水泥稳5%定砂砾料 2. 厚度:20cm 3. 未尽事宜详见设计图纸	m2	1959.92			
11	040204002001	步道砖	[项目特征] 1. 块料品种、规格:长: 400cm, 宽200cm, 高8cm 彩色步道砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度: 3cmM10水泥砂浆	m2	1959.92			
12	04B003	拆除房屋	[项目特征] 1. 一座砖房, 一座板房 2. 本价格含拆除后运到甲方指定地点 3. 拆除物品归甲方所有 4. 未尽事宜详见设计图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁 标段：岭南村农机具停放场建设项目 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011609001001	拆除栅栏	[项目特征] 1. 栏杆、栏板种类:铁艺栅栏 2. 本价格含拆除后运到甲方指定地点 3. 拆除物品归甲方所有 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	82.11			
		分部小计						
		涵洞						
14	040101002001	土方开挖	[项目特征] 1. 土壤类别:涵洞开挖(装车) 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 场内运输	m3	97.65			
15	040103001003	土方填筑	[项目特征] 1. 填方来源、运距:原土回填 2. 压实度≥90% 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	77.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁 标段：岭南村农机具停放场建设项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	040103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：土 2. 运到甲方指定地点 3. 未尽事宜详见设计图纸	m3	19.86			
17	040901001001	现浇构件钢筋 HRB300 φ8	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRB300 2. 钢筋规格: φ8 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.005			
18	040901001002	现浇构件钢筋 HRB400 φ12	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ12 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.12			
19	040901001003	现浇构件钢筋 HRB400 φ16	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ16 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.253			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	040303002001	管座混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30F250混凝土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护	m3	13.11			
21	040303015001	挡墙混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30f250 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 抹灰	m3	6.02			
22	040501001001	预制混凝土管	[项目特征] 1. 内径0.8m，壁厚80mm 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 管道检验及试验	m	40			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	041102017001	模板	[项目特征] 1. 构件类型:垫层侧模、底板侧模、墙身侧模 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	42.17			
24	010905001001	防水卷材	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:三层、宽0.2m、搭接宽度0.2m 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘接剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	98.75			
		分部小计						
		单价措施项目费						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.66				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场
建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 晒场叁

标段: 岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差] ×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：晒场叁

标段：岭南村农机具停放场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。