

四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目

招标工程量清单

招 标 人： / _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011611004001	钢支撑拆除	[项目特征] 1. 构件名称:GXG 2. 拆除构件的规格尺寸:D60*3 3. 运到指定地点 4. 拆除物品归甲方所有 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	t	6.822			
2	010606001001	钢支撑	[项目特征] 1. GXG:D114X4 2. 底漆采用环氧富锌漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用可复涂聚胺脂漆 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	15.798			
3	011610002001	窗拆除	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2400X2100 2. 运到指定地点 3. 拆除物品归甲方所有 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	685.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#~4#羊舍-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010807001001	单框双玻塑钢窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C2421 2400X2100 2. 框、扇材质:单框双玻塑钢窗 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m ²	685.44			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011611004001	钢支撑拆除	[项目特征] 1. 构件名称:GXG 2. 拆除构件的规格尺寸:D60*3 3. 运到指定地点 4. 拆除物品归甲方所有 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	t	6.822			
2	010606001001	钢支撑	[项目特征] 1. GXG:D114X4 2. 底漆采用环氧富锌漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用可复涂聚胺脂漆 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	15.798			
3	011610002001	窗拆除	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2400X2100 2. 运到指定地点 3. 拆除物品归甲方所有 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	685.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010807001001	单框双玻塑钢窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C2421 240 0X2100 2. 框、扇材质:单框双玻塑钢窗 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	685.44			
		分部小计						
		单价措施项目费						
1		大型机械设备进出场及安拆费		项	1			
2		混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项	1			
3		施工排水、降水费		项	1			
4		水平防护架、垂直防护架、外架封闭		项	1			
5		专业工程措施项目费		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#~4#羊舍-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#~4#羊舍-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称: 1#~4#羊舍-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 1#~4#羊舍-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 1#~4#羊舍-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差] ×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 1#~4#羊舍-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#~4#羊舍-土建工程

标段: 四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 1#~4#羊舍-土建工程

标段: 四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		报警按钮						
1	030408001001	电力电缆NH-KVV 22-(4x2.5)	[项目特征] 1. 型号:NH-KVV22-(4x2.5) 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	440.66			
2	030411001001	热镀锌钢管 SC20	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	440.66			
		分部小计						
		挡烟垂壁						
3	030411001002	热镀锌钢管 SC20	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	25.39			
4	030411001003	热镀锌钢管 SC25	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	1699.61			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030408001002	电力电缆NH-YJV-5*6.0	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-5*6.0 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	26.03			
6	030411004001	配线NH-BV4.0	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-BV4.0 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 配线	m	5098.82			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		报警按钮						
1	030408001001	电力电缆NH-KVV 22-(4x2.5)	[项目特征] 1. 型号:NH-KVV22-(4x2.5) 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	440.66			
2	030411001001	热镀锌钢管 SC20	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	440.66			
		分部小计						
		挡烟垂壁						
3	030411001002	热镀锌钢管 SC20	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	25.39			
4	030411001003	热镀锌钢管 SC25	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	1699.61			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030408001002	电力电缆NH-YJV-5*6.0	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-5*6.0 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	26.03			
6	030411004001	配线NH-BV4.0	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-BV4.0 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 配线	m	5098.82			
		分部小计						
		单价措施项目费						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#~4#羊舍-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 1#~4#羊舍-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项		计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修保养定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#~4#羊舍-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#~4#羊舍-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 1#~4#羊舍-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 1#~4#羊舍-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 1#~4#羊舍-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 1#~4#羊舍-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#~4#羊舍-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 1#~4#羊舍-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901002001	内外壁热镀锌钢管DN70	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN70 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷银粉两道或调和漆两道防腐 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	145.25			
2	030901002002	内外壁热镀锌钢管DN150	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷银粉两道或调和漆两道防腐 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	881.86			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030901010001	消火栓	[项目特征] 1. 薄型单栓室内消火栓 2. 安装方式：明装 3. 型号：SG16A65-J（单栓） 4. 规格：DN70 5. 箱内配DN65旋转型 6. 单阀单出口室内消火栓1个，DN65、长25m衬胶水龙带1条，19mm水枪1支以及消防按钮1个。消火栓箱的进水方向均为下进水，详见15S202第12页。 7. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	28			
4	031003001001	蝶阀DN70	[项目特征] 1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN70 3. 工作压力同管材的工作压力 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031003001002	蝶阀DN150	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 工作压力同管材的工作压力 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	28			
6	031003001003	快速启动阀DN150	[项目特征] 1. 类型:快速启动阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8			
7	031003001004	泄水阀	[项目特征] 1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8			
8	031003001005	止回阀DN150	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	031003001006	快速排气阀	[项目特征] 1. 类型：快速排气阀DN25 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4			
10	031003001007	阀	[项目特征] 1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4			
11	040504002001	钢筋混凝土井	[项目特征] 1. 钢筋混凝土井 2. 2.75m*1.3m 3. 含钢筋及模板支架 4. 未尽事宜详见设计图纸及05S502/136 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901002001	内外壁热镀锌钢管DN70	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN70 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷银粉两道或调和漆两道防腐 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	145.25			
2	030901002002	内外壁热镀锌钢管DN150	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 刷银粉两道或调和漆两道防腐 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	881.86			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030901010001	消火栓	[项目特征] 1. 薄型单栓室内消火栓 2. 安装方式：明装 3. 型号：SG16A65-J（单栓） 4. 规格：DN70 5. 箱内配DN65旋转型 6. 单阀单出口室内消火栓1个，DN65、长25m衬胶水龙带1条，19mm水枪1支以及消防按钮1个。消火栓箱的进水方向均为下进水，详见15S202第12页。 7. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	28			
4	031003001001	蝶阀DN70	[项目特征] 1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN70 3. 工作压力同管材的工作压力 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031003001002	蝶阀DN150	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 工作压力同管材的工作压力 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	28			
6	031003001003	快速启动阀DN150	[项目特征] 1. 类型:快速启动阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8			
7	031003001004	泄水阀	[项目特征] 1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8			
8	031003001005	止回阀DN150	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	031003001006	快速排气阀	[项目特征] 1. 类型：快速排气阀DN25 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4			
10	031003001007	阀	[项目特征] 1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4			
11	040504002001	钢筋混凝土井	[项目特征] 1. 钢筋混凝土井 2. 2.75m*1.3m 3. 含钢筋及模板支架 4. 未尽事宜详见设计图纸及05S502/136 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	4			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#~4#羊舍-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#~4#羊舍-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#~4#羊舍-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 1#~4#羊舍-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 1#~4#羊舍-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 1#~4#羊舍-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 1#~4#羊舍-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#~4#羊舍-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 1#~4#羊舍-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	03B002	挡烟垂壁	1. 挡烟垂壁 2. 3.6m以上屋面部分采用固定无机防火布挡烟垂壁,下部采用无机防火布电动挡烟垂壁。底边距正负零2.27m 3. 挡烟垂壁与侧墙、顶棚封堵自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸	m2	801.1			
		分部小计						
		措施项目						
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	03B002	挡烟垂壁	1. 挡烟垂壁 2. 3.6m以上屋面部分采用固定无机防火布挡烟垂壁,下部采用无机防火布电动挡烟垂壁。底边距正负零2.27m 3. 挡烟垂壁与侧墙、顶棚封堵自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸	m2	801.1			
		分部小计						
		单价措施项目费						
					1			
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#~4#羊舍-通风空调工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#~4#羊舍-通风空调工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#~4#羊舍-通风空调工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 1#~4#羊舍-通风空调工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 1#~4#羊舍-通风空调工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 1#~4#羊舍-通风空调工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 1#~4#羊舍-通风空调工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#~4#羊舍-通风空调工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:以现场实际为准 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	306.11			
2	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 含集水坑部分的垂直提土 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	1209.12			
3	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）、及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	25			
5	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种：素土回填 2. 填方来源、运距：挖方留存 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	929.19			
6	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种：砂 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	53.34			
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	308.09			
	A. 1	分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010401003001	集水坑侧面保护墙	[项目特征] 1. 位置:集水坑侧面 2. 墙体厚度:240mm 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	4.61			
9	010401003002	砖胎膜	[项目特征] 1. 砖胎膜 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.31			
10	010401003003	剪力墙外保护墙	[项目特征] 1. 0m以下 2. 墙体类型:120厚砖保护墙 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	31.98			
	A. 4	分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	33.56			
12	010501001002	后浇C40细石混凝土找平	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C40 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.06			
13	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（抗渗混凝土，抗渗等级为P10） 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.06			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010501003002	下柱墩	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30(抗渗混凝土, 抗渗等级为P10) 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.42			
15	010501004001	筏板基础	[项目特征] 1. 筏板基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30(抗渗混凝土, 抗渗等级为P10) 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	136.11			
16	010501006001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30(抗渗混凝土, 抗渗等级为P10) 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	8.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30抗渗混凝土，抗渗等级为P10 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.42			
18	010502002001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30抗渗混凝土，抗渗等级为P10 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	20.09			
19	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C20 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010504001001	素混凝土墙	[项目特征] 1. 地下防水混凝土墙 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.27			
21	010504001002	直形墙	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30抗渗混凝土，抗渗等级为P10 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	83.22			
22	010505001001	有梁板	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	63.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010512008001	集水坑盖板	[项目特征] 1. 集水坑盖板 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护	m3	0.14			
24	010505003001	梁挑耳	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010507001001	散水	[项目特征] 1. 60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂浆压实赶光 2. 150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 3. 300厚中粗砂垫层 4. 素土夯实, 向外坡3%~5% 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	28.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010507004001	台阶	[项目特征] 1. 30厚花岗岩石板铺面,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝 2. 洒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 6. 300厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 7. 300厚中粗砂垫层 8. 素土夯实 9. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	8.1			
27	010507007001	素混凝土门槛	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:200高素混凝土门槛 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ8 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	0.126			
29	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 Φ10	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ10 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	3.467			
30	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ12 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	6.12			
31	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400 Φ14	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ14 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	16.915			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400 Φ16	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ16 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	1.096			
33	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400 Φ18	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ18 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	1.912			
34	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400 Φ20	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ20 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	0.246			
35	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400 Φ22	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ22 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	0.115			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400 Φ25	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ25 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	1.835			
37	010515001010	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ6 2. 类型:箍筋 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	0.284			
38	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ8 2. 类型:箍筋 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	1.195			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400 Φ10箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ10 2. 类型：箍筋 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	1.059			
40	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ12 2. 类型：箍筋 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	0.288			
41	010516002001	预埋铁件	[项目特征] 1. 埋件：M24 M12 2. 钢板：20*80*8 0 300*300*6 10*50*100 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）安装	t	0.223			
42	010516003001	电渣压力焊接 Φ16	[项目特征] 1. 电渣压力焊接 Φ16 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
 村湖羊生态养殖项目

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010516003002	电渣压力焊接 Φ18	[项目特征] 1. 电渣压力焊接 Φ18 2. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	8			
44	010516003003	直螺纹钢筋接头 Φ16	[项目特征] 1. 直螺纹钢筋接 头 Φ16 2. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	10			
45	010516003004	直螺纹钢筋接头 Φ18	[项目特征] 1. 直螺纹钢筋接 头 Φ18 2. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	12			
46	010516003005	直螺纹钢筋接头 Φ20	[项目特征] 1. 直螺纹钢筋接 头 Φ20 2. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	8			
47	010516003006	直螺纹钢筋接头 Φ22	[项目特征] 1. 直螺纹钢筋接 头 Φ22 2. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010516003007	套管挤压 φ25	[项目特征] 1. 套管挤压 φ25 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	24			
	A. 5	分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
49	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢柱:H300X200X10X12 H200X200X6X8 2. 连接件:200X18*635 200X18*535 120X8*250 200*20*685 200*20*585 240*10*240 250*20*340 246*20*240 3. 底漆采用环氧富锌漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用可复涂聚胺脂漆 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	8.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	010606001002	钢支撑、钢拉条	<div>[项目特征] 1. GXG:D114*3.5 2. CG/CC:D32*2.5钢套管 3. XG1:圆钢管60X3 4. WLT-2:方钢管220X140X4 5. 底漆采用环氧富锌漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用可复涂聚胺脂漆 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆</div>	t	1.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	010606001003	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. XLT: 直径12圆钢 2. ZLT: 直径12圆钢 3. CG/CC: 直径12圆钢 4. T1: 直径12圆钢 5. SC1: 直径20圆钢 6. 底漆采用环氧富锌漆, 中间漆采用环氧云铁中间漆, 面漆采用可复涂聚胺脂漆 7. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.49			
52	010606001004	水箱	[项目特征] 1. 方钢管100X100X4 2. 方钢管100X100X4 3. 方钢管150X150X4 4. 底漆采用环氧富锌漆, 中间漆采用环氧云铁中间漆, 面漆采用可复涂聚胺脂漆 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.822			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	010606002001	钢檩条	[项目特征] 1. QLT-1:C200X70X20X2.5 2. CK:C200X70X20X2.5 3. MK:C200X70X20X2.5 4. WLT-1:C220X75X20X2.5 5. 底漆采用环氧富锌漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用可复涂聚胺脂漆 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	2.66			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010606002002	钢檩条	[项目特征] 1. 雨棚立柱:C200X70X20X2.5 2. 雨蓬梁:C200X70X20X2.5 3. 底漆采用环氧富锌漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用可复涂聚胺脂漆 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.25			
55	010516002002	预埋铁件	1. 钢材品种、规格:预埋铁件 2. 详见图纸设计	t	0.159			
	A. 6	分部小计						
	A. 8	门窗工程						
56	010802003001	甲级防火门	[项目特征] 1. FM甲1524 2. 门代号及洞口尺寸:1500X2400 3. 门框、扇材质:甲级防火门 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	7.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	01B003	单框双玻塑钢窗	[项目特征] 1. 利用羊舍原有旧窗 单框双玻塑钢窗 2. 包含窗边密封，运输及安装 3. 未尽事宜详见设计图纸	扇	4			
	A. 8	分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
58	010901002001	压型钢板屋面	[项目特征] 1. 采用压型钢板，玻璃丝绵毡保温复合板，屋面做法详见17J925-1图集1-9页屋3 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	163.2			
59	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 1.8mm厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 0.3聚氯乙烯膜隔汽层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	163.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	010901002002	压型钢板雨棚	[项目特征] 1. 采用压型钢板, 玻璃丝绵毡保温复合板, 屋面做法详见17J925-1图集1-9页屋3 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	6.3			
61	010901002003	4mm厚花纹钢板	[项目特征] 1. 位置: 水箱 2. 4mm厚花纹钢板 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	10			
62	010902003001	50厚C20细石混凝土保护层	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 3. 钢筋制安	m2	248.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	010905001001	4+4厚SBS型防水卷材	[项目特征] 1. 4+4厚SBS型防水卷材 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘接剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	474.46			
64	011101003001	消防水池覆土	[项目特征] 1. 600X600X30, C20细石防水混凝土, 内配Φ4@100~200双向钢筋网片 2. 隔离层(干铺沥青油毡一层或塑料薄膜一层) 3. 3+4mmSBS高聚物改性沥青防水卷材 4. 基层处理剂 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚CL7. 5轻集料混凝土找坡层 7. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层分两层错缝搭接 8. 3mmSBS高聚物改性沥青卷材隔汽层 9. 20厚1:3水泥砂浆找平层 10. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	155			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 9	分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
65	011001003001	沿墙2米宽范围内保温	[项目特征] 1. 100厚挤塑板保温层 2. 位置:沿墙2米宽范围内 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 填贴保温材料 4. 保温板安装 5. 粘贴面层 6. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆面层 7. 嵌缝 8. 铺、刷（喷）防护材料	m2	133			
66	011001003002	基础梁保温	[项目特征] 1. 挤塑板保温层 2. 基础梁保温 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 填贴保温材料 4. 保温板安装 5. 粘贴面层 6. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆面层 7. 嵌缝 8. 铺、刷（喷）防护材料	m2	3.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	011001003003	0-0.200m标高外墙保温	[项目特征] 1. 0-0.200m 2. 100厚挤塑板保温层 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 填贴保温材料 4. 保温板安装 5. 粘贴面层 6. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆面层 7. 嵌缝 8. 铺、刷（喷）防护材料	m2	20.73			
	A.10	分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
68	011101001001	混凝土地面(5轴东侧区域)	[项目特征] 1. 混凝土地面(5轴东侧区域) 2. 15厚1:2.5水泥砂浆 3. 35厚C15细石混凝土 4. 双层1.5厚聚氨酯防水层 5. 30厚1:3水泥砂浆找平 6. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实 9. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	66			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	011101001002	消防水池和集水坑地面	[项目特征] 1. 消防水池和集水坑地面 2. 30厚1:2水泥砂浆内掺防水剂分二次抹平 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	225.33			
70	011101003002	混凝土地面(5轴西侧区域)	[项目特征] 1. 混凝土地面(5轴西侧区域) 2. 15厚1:2.5水泥砂浆 3. 35厚C15细石混凝土 4. 双层1.5厚聚氨酯防水层 5. 30厚1:3水泥砂浆找平 6. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	75.99			
71	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	248.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	011105001001	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层和面层抹灰 3. 材料运输	m	44.88			
	A. 11	分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	011201001001	0-0.2外墙	[项目特征] 1. 0-0.2外墙 2. 5厚抹面胶浆 复合玻纤网格布+ 10厚聚合物抗裂 砂浆镀锌钢丝网 锚固件卡紧 3. 5厚聚合物水 泥防水砂浆(干粉 型) 4. 1.5厚聚氨酯 防水涂料 5. 20厚1:2.5水 泥砂浆找平层 6. 20厚1:2.5水 泥砂浆压实赶光 7. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运 输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	20.73			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 0m以下 2. 20厚1:2水泥砂浆找平 3. 4+4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 20厚1:2水泥砂浆填实 5. 素土回填, 分层夯实 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	279.18			
75	011201001003	消防水池和集水坑侧面	[项目特征] 1. 消防水池和集水坑侧面 2. 30厚1:2水泥砂浆内掺防水剂分二次抹平 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	271.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	011207001001	压型钢板复合保温墙	[项目特征] 1. 0.200m标高以上 2. 压型钢板复合保温墙 3. 0.6厚压型钢板, 彩钢板型号选自17J925-2板型 YX28-205-820 4. ≥0.17mm高密度仿粘聚乙烯膜防水透气膜 5. 100厚玻璃棉毡保温层 6. 纸基夹筋铝箔隔汽层 7. 0.5mm内层压型钢底板(选型见17J925-1162页 YX15-225-900) 8. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	242.22			
	A. 12	分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
77	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 0-0.2外墙 2. 位置:0.2以下外墙 3. 灰色涂料 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	20.73			
	A. 14	分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	C.9	消防工程						
78	030901013001	灭火器	[项目特征] 1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 设置	具	4			
	C.9	分部小计						
		补充分部						
79	01B001	检修口	[项目特征] 1. 屋面检修口做法:详见17J925-1 2. Z1:方管80X80X3 3. L1:方管80X80X3 4. 3mm厚钢板封顶 5. 未尽事宜详见设计图纸	套	9			
80	01B002	铁爬梯	[项目特征] 1. 铁爬梯做法详02J401 2. 未尽事宜详见设计图纸	套	3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称：履带式挖掘机 ≤1m ³ [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台次	1			
82	011702002001	矩形柱	[项目特征] 1. 矩形柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	24.3			
83	011702002002	矩形柱	[项目特征] 1. 矩形柱超高模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	46.13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	011702003001	构造柱	[项目特征] 1. 构造柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	114.86			
85	011702011001	直形墙	[项目特征] 1. 直形墙模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	560.08			
86	011702011002	直形墙	[项目特征] 1. 直行墙超高模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	655.14			
87	011702009001	过梁	[项目特征] 1. 过梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	011702014001	有梁板	[项目特征] 1. 有梁板模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	293.5			
89	011702014002	板	[项目特征] 1. 板超高模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	494.51			
90	011702006001	矩形梁	[项目特征] 1. 梁超高模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	404.77			
91	011702001001	基础	[项目特征] 1. 筏板模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	33.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	011702025001	集水坑	[项目特征] 1. 构件类型:集水坑模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	62.26			
93	011702001002	柱墩	[项目特征] 1. 柱墩模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	0.35			
94	011702001003	基础	[项目特征] 1. 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	23.35			
95	011702001004	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	70.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:以现场实际为准 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	306.11			
2	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 含集水坑部分的垂直提土 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	1209.12			
3	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）、及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	25			
5	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种：素土回填 2. 填方来源、运距：挖方留存 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	929.19			
6	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种：砂 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	53.34			
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	308.09			
	A. 1	分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010401003001	集水坑侧面保护墙	[项目特征] 1. 位置:集水坑侧面 2. 墙体厚度:240mm 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	4.61			
9	010401003002	砖胎膜	[项目特征] 1. 砖胎膜 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.31			
10	010401003003	剪力墙外保护墙	[项目特征] 1. 0m以下 2. 墙体类型:120厚砖保护墙 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	31.98			
	A. 4	分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	33.56			
12	010501001002	后浇C40细石混凝土找平	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C40 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.06			
13	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30(抗渗混凝土, 抗渗等级为P10) 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.06			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010501003002	下柱墩	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30(抗渗混凝土, 抗渗等级为P10) 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.42			
15	010501004001	筏板基础	[项目特征] 1. 筏板基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30(抗渗混凝土, 抗渗等级为P10) 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	136.11			
16	010501006001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30(抗渗混凝土, 抗渗等级为P10) 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	8.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30抗渗混凝土，抗渗等级为P10 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.42			
18	010502002001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30抗渗混凝土，抗渗等级为P10 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	20.09			
19	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C20 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010504001001	素混凝土墙	[项目特征] 1. 地下防水混凝土墙 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.27			
21	010504001002	直形墙	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30抗渗混凝土，抗渗等级为P10 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	83.22			
22	010505001001	有梁板	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	63.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010512008001	集水坑盖板	[项目特征] 1. 集水坑盖板 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护	m3	0.14			
24	010505003001	梁挑耳	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010507001001	散水	[项目特征] 1. 60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂浆压实赶光 2. 150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 3. 300厚中粗砂垫层 4. 素土夯实, 向外坡3%~5% 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	28.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010507004001	台阶	[项目特征] 1. 30厚花岗岩石板铺面,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝 2. 洒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 6. 300厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 7. 300厚中粗砂垫层 8. 素土夯实 9. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	8.1			
27	010507007001	素混凝土门槛	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:200高素混凝土门槛 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ8 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	0.126			
29	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 Φ10	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ10 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	3.467			
30	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ12 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	6.12			
31	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400 Φ14	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ14 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	16.915			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400 Φ16	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ16 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	1.096			
33	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400 Φ18	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ18 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	1.912			
34	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400 Φ20	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ20 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	0.246			
35	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400 Φ22	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ22 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	0.115			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400 Φ25	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 Φ25 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	1.835			
37	010515001010	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ6 2. 类型:箍筋 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	0.284			
38	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ8 2. 类型:箍筋 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	1.195			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400 Φ10箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ10 2. 类型：箍筋 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	1.059			
40	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ12 2. 类型：箍筋 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 连接	t	0.288			
41	010516002001	预埋铁件	[项目特征] 1. 埋件：M24 M12 2. 钢板：20*80*8 0 300*300*6 10*50*100 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）安装	t	0.223			
42	010516003001	电渣压力焊接 Φ16	[项目特征] 1. 电渣压力焊接 Φ16 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010516003002	电渣压力焊接 Φ18	[项目特征] 1. 电渣压力焊接 Φ18 2. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	8			
44	010516003003	直螺纹钢筋接头 Φ16	[项目特征] 1. 直螺纹钢筋接 头 Φ16 2. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	10			
45	010516003004	直螺纹钢筋接头 Φ18	[项目特征] 1. 直螺纹钢筋接 头 Φ18 2. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	12			
46	010516003005	直螺纹钢筋接头 Φ20	[项目特征] 1. 直螺纹钢筋接 头 Φ20 2. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	8			
47	010516003006	直螺纹钢筋接头 Φ22	[项目特征] 1. 直螺纹钢筋接 头 Φ22 2. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010516003007	套管挤压 φ25	[项目特征] 1. 套管挤压 φ25 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	24			
	A. 5	分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
49	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢柱:H300X200X10X12 H200X200X6X8 2. 连接件:200X18*635 200X18*535 120X8*250 200*20*685 200*20*585 240*10*240 250*20*340 246*20*240 3. 底漆采用环氧富锌漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用可复涂聚胺脂漆 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	8.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	010606001002	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. GXG:D114*3.5 2. CG/CC:D32*2.5钢套管 3. XG1:圆钢管60X3 4. WLT-2:方钢管220X140X4 5. 底漆采用环氧富锌漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用可复涂聚胺脂漆 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	010606001003	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. XLT: 直径12圆钢 2. ZLT: 直径12圆钢 3. CG/CC: 直径12圆钢 4. T1: 直径12圆钢 5. SC1: 直径20圆钢 6. 底漆采用环氧富锌漆, 中间漆采用环氧云铁中间漆, 面漆采用可复涂聚胺脂漆 7. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.49			
52	010606001004	水箱	[项目特征] 1. 方钢管100X100X4 2. 方钢管100X100X4 3. 方钢管150X150X4 4. 底漆采用环氧富锌漆, 中间漆采用环氧云铁中间漆, 面漆采用可复涂聚胺脂漆 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.822			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	010606002001	钢檩条	[项目特征] 1. QLT-1:C200X70X20X2.5 2. CK:C200X70X20X2.5 3. MK:C200X70X20X2.5 4. WLT-1:C220X75X20X2.5 5. 底漆采用环氧富锌漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用可复涂聚胺脂漆 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	2.66			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010606002002	钢檩条	[项目特征] 1. 雨棚立柱:C200X70X20X2.5 2. 雨蓬梁:C200X70X20X2.5 3. 底漆采用环氧富锌漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用可复涂聚胺脂漆 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.25			
55	010516002002	预埋铁件	1. 钢材品种、规格:预埋铁件 2. 详见图纸设计	t	0.159			
	A. 6	分部小计						
	A. 8	门窗工程						
56	010802003001	甲级防火门	[项目特征] 1. FM甲1524 2. 门代号及洞口尺寸:1500X2400 3. 门框、扇材质:甲级防火门 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	7.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	01B003	单框双玻塑钢窗	[项目特征] 1. 利用羊舍原有旧窗 单框双玻塑钢窗 2. 包含窗边密封，运输及安装 3. 未尽事宜详见设计图纸	扇	4			
	A. 8	分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
58	010901002001	压型钢板屋面	[项目特征] 1. 采用压型钢板，玻璃丝绵毡保温复合板，屋面做法详见17J925-1图集1-9页屋3 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	163.2			
59	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 1.8mm厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 0.3聚氯乙烯膜隔汽层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	163.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	010901002002	压型钢板雨棚	[项目特征] 1. 采用压型钢板, 玻璃丝绵毡保温复合板, 屋面做法详见17J925-1图集1-9页屋3 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	6.3			
61	010901002003	4mm厚花纹钢板	[项目特征] 1. 位置: 水箱 2. 4mm厚花纹钢板 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	10			
62	010902003001	50厚C20细石混凝土保护层	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 3. 钢筋制安	m2	248.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	010905001001	4+4厚SBS型防水卷材	[项目特征] 1. 4+4厚SBS型防水卷材 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘接剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	474.46			
64	011101003001	消防水池覆土	[项目特征] 1. 600X600X30, C20细石防水混凝土, 内配Φ4@100~200双向钢筋网片 2. 隔离层(干铺沥青油毡一层或塑料薄膜一层) 3. 3+4mmSBS高聚物改性沥青防水卷材 4. 基层处理剂 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚CL7. 5轻集料混凝土找坡层 7. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层分两层错缝搭接 8. 3mmSBS高聚物改性沥青卷材隔汽层 9. 20厚1:3水泥砂浆找平层 10. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	155			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 9	分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
65	011001003001	沿墙2米宽范围内保温	[项目特征] 1. 100厚挤塑板保温层 2. 位置:沿墙2米宽范围内 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 填贴保温材料 4. 保温板安装 5. 粘贴面层 6. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆面层 7. 嵌缝 8. 铺、刷（喷）防护材料	m2	133			
66	011001003002	基础梁保温	[项目特征] 1. 挤塑板保温层 2. 基础梁保温 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 填贴保温材料 4. 保温板安装 5. 粘贴面层 6. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆面层 7. 嵌缝 8. 铺、刷（喷）防护材料	m2	3.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	011001003003	0-0.200m标高外墙保温	[项目特征] 1. 0-0.200m 2. 100厚挤塑板保温层 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 填贴保温材料 4. 保温板安装 5. 粘贴面层 6. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆面层 7. 嵌缝 8. 铺、刷（喷）防护材料	m2	20.73			
	A.10	分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
68	011101001001	混凝土地面(5轴东侧区域)	[项目特征] 1. 混凝土地面(5轴东侧区域) 2. 15厚1:2.5水泥砂浆 3. 35厚C15细石混凝土 4. 双层1.5厚聚氨酯防水层 5. 30厚1:3水泥砂浆找平 6. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实 9. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	66			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	011101001002	消防水池和集水坑地面	[项目特征] 1. 消防水池和集水坑地面 2. 30厚1:2水泥砂浆内掺防水剂分二次抹平 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	225.33			
70	011101003002	混凝土地面(5轴西侧区域)	[项目特征] 1. 混凝土地面(5轴西侧区域) 2. 15厚1:2.5水泥砂浆 3. 35厚C15细石混凝土 4. 双层1.5厚聚氨酯防水层 5. 30厚1:3水泥砂浆找平 6. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	75.99			
71	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	248.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	011105001001	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层和面层抹灰 3. 材料运输	m	44.88			
	A. 11	分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	011201001001	0-0.2外墙	[项目特征] 1. 0-0.2外墙 2. 5厚抹面胶浆 复合玻纤网格布+ 10厚聚合物抗裂 砂浆镀锌钢丝网 锚固件卡紧 3. 5厚聚合物水 泥防水砂浆(干粉 型) 4. 1.5厚聚氨酯 防水涂料 5. 20厚1:2.5水 泥砂浆找平层 6. 20厚1:2.5水 泥砂浆压实赶光 7. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运 输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	20.73			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 0m以下 2. 20厚1:2水泥砂浆找平 3. 4+4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 20厚1:2水泥砂浆填实 5. 素土回填, 分层夯实 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	279.18			
75	011201001003	消防水池和集水坑侧面	[项目特征] 1. 消防水池和集水坑侧面 2. 30厚1:2水泥砂浆内掺防水剂分二次抹平 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	271.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	011207001001	压型钢板复合保温墙	[项目特征] 1. 0. 200m标高以上 2. 压型钢板复合保温墙 3. 0. 6厚压型钢板, 彩钢板型号选自17J925-2板型 YX28-205-820 4. ≥0. 17mm高密度仿粘聚乙烯膜防水透气膜 5. 100厚玻璃棉毡保温层 6. 纸基夹筋铝箔隔汽层 7. 0. 5mm内层压型钢底板(选型见17J925-1162页 YX15-225-900) 8. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	242. 22			
	A. 12	分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
77	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 0-0. 2外墙 2. 位置:0. 2以下外墙 3. 灰色涂料 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	20. 73			
	A. 14	分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	C.9	消防工程						
78	030901013001	灭火器	[项目特征] 1. 形式: 灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 设置	具	4			
	C.9	分部小计						
		补充分部						
79	01B001	检修口	[项目特征] 1. 屋面检修口做法: 详见17J925-1 2. Z1: 方管80X80X3 3. L1: 方管80X80X3 4. 3mm厚钢板封顶 5. 未尽事宜详见设计图纸	套	9			
80	01B002	铁爬梯	[项目特征] 1. 铁爬梯做法详02J401 2. 未尽事宜详见设计图纸	套	3			
		分部小计						
		单价措施项目费						
1		大型机械设备进出场及安拆费		项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称：履带式挖掘机 ≤1m ³ [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台次	1			
	2	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项	1			
82	011702002001	矩形柱	[项目特征] 1. 矩形柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	24.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	011702002002	矩形柱	[项目特征] 1. 矩形柱超高模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	46.13			
84	011702003001	构造柱	[项目特征] 1. 构造柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	114.86			
85	011702011001	直形墙	[项目特征] 1. 直形墙模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	560.08			
86	011702011002	直形墙	[项目特征] 1. 直行墙超高模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	655.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	011702009001	过梁	[项目特征] 1. 过梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.01			
88	011702014001	有梁板	[项目特征] 1. 有梁板模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	293.5			
89	011702014002	板	[项目特征] 1. 板超高模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	494.51			
90	011702006001	矩形梁	[项目特征] 1. 梁超高模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	404.77			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	011702001001	基础	[项目特征] 1. 筏板模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	33.8			
92	011702025001	集水坑	[项目特征] 1. 构件类型:集水坑模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	62.26			
93	011702001002	柱墩	[项目特征] 1. 柱墩模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	0.35			
94	011702001003	基础	[项目特征] 1. 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	23.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	011702001004	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	70.44			
	3	施工排水、降水费		项	1			
	4	水平防护架、垂直防护架、外架封闭		项	1			
96	011703001001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2. 行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	m2	239.4			
	5	专业工程措施项目费		项	1			
97	011701001001	综合脚手架		m2	239.5			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差] ×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 消防泵房-土建工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		控制设备及低压电器安装						
1	030404017001	配电箱AL1-1	[项目特征] 1. 名称:配电箱AL1-1 2. 规格:非标600*650*150 3. 安装方式:底距地1.5米明装 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 端子接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
2	030404017002	配电箱AEL	[项目特征] 1. 名称:非集中控制型A型应急照明配电箱 2. 厂家配套 带手动启动 内设保护开关 3. 输出电压不大于DC36V 4. 输出回路熔断器熔断电流6A 5. 安装方式:底距地1.5米明装 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 端子接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030404017003	配电箱AT0-1	[项目特征] 1. 名称:配电箱AT0-1 2. 规格:800*2200*600 3. 安装方式:非标落地式 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 端子接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
4	030404017004	配电箱AP-SWXF	[项目特征] 1. 名称:配电箱AP-SWXF 2. 规格:800*2200*600 3. 安装方式:非标落地式 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 端子接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404017005	配电箱AP-SNXF	[项目特征] 1. 名称:配电箱 AP-SNXF 2. 规格:800*2200*600 3. 安装方式:非标落地式 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 端子接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
6	030404016001	控制箱WBK1	[项目特征] 1. 名称:控制箱 WBK1 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030404016002	控制箱WBK2	[项目特征] 1. 名称:控制箱WBK2 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
8	030404016003	控制箱AP-PWB	[项目特征] 1. 名称:AP-PWB 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
9	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水型单联翘板式开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米明装 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 开关安装 2. 接线	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水型双联翘板式开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米明装 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 开关安装 2. 接线	个	2			
11	030404035001	防水密闭型安全型三极暗插座(电采暖)	[项目特征] 1. 名称:防水密闭型安全型三极暗插座(电采暖) 2. ~250V 10A电采暖自带温控器 3. 底距地0.5米安装 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 插座安装 2. 接线	个	10			
12	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	个	14			
13	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:交流供电装置系统调试 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		照明器具安装						
14	030412001001	应急照明灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:功率5W 3. 安装位置:吸顶 4. 非持续型 5. DC36V 6. LED 7. 持续供电时间不小于30min 8. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
15	030412001002	室外应急照明灯	[项目特征] 1. 名称:室外应急照明灯 2. 型号:功率5W (IP67) 3. 安装位置:壁挂 4. 底边距地0.5米 5. 非持续型 6. DC36V 7. LED 8. 持续供电时间不小于30min 9. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030412003001	安全出口	[项目特征] 1. 名称:安全出口 2. 型号:功率: 1W, 大型 3. 单面壁挂 4. 持续型 5. DC36V 6. LED 7. 底边距地0.5米 8. 持续供电时间不小于30min 9. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	套	2			
17	030412002001	LED三防灯	[项目特征] 1. 名称:LED三防灯 2. 规格:24W(蓄电池连续供电时间不小于180min) 3. 安装形式:吸棚 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	套	12			
18	030412001003	LED雨棚灯	[项目特征] 1. 名称:LED雨棚灯 2. 型号:24W 3. 吸棚 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030411006002	灯具接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	个	22			
		分部小计						
		电缆安装						
20	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-KYJV-4*2.5 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 电压等级(kV):1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	53.26			
21	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:双绞线缆 2. 规格:NH-RYJSP2*2.5 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	54.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-4*4 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 电压等级(kV):1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	57.27			
23	030408001005	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-5*4.0 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 电压等级(kV):1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	21.52			
24	030408001006	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-5*6.0 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 电压等级(kV):1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	43.09			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030408001007	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-5*10 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 电压等级(kV):1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	17.56			
26	030408001008	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-3*25+1*16 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 电压等级(kV):1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	86.93			
		分部小计						
		配管、配线						
27	030411001004	配管 SC15	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC15 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	135.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030411001005	配管 SC20	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	159.78			
29	030411001006	配管 SC25	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	86.36			
30	030411001007	配管 SC32	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	52.31			
31	030411001008	配管 SC50	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	67.38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	030411004002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-BV2.5 3. 材质:铜芯塑料导线 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 配线	m	258.5			
33	030411004003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-BV4.0 3. 材质:铜芯塑料导线 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 配线	m	493.99			
		分部小计						
		防雷及接地装置						
34	030409002001	接地母线 户内	[项目特征] 1. 名称:避雷带 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	97.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用钢柱 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	22.08			
36	030409008001	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:MEB 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	台	1			
37	030409008002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:检测箱 2. 底边距室外地坪0.5m，距地0.3M或棚下0.5m安装，做法参见14D504. 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	台	4			
38	030409001001	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地极 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	2			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 14 页 共 14 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		控制设备及低压电器安装						
1	030404017001	配电箱AL1-1	[项目特征] 1. 名称:配电箱AL1-1 2. 规格:非标600*650*150 3. 安装方式:底距地1.5米明装 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 端子接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
2	030404017002	配电箱AEL	[项目特征] 1. 名称:非集中控制型A型应急照明配电箱 2. 厂家配套 带手动启动 内设保护开关 3. 输出电压不大于DC36V 4. 输出回路熔断器熔断电流6A 5. 安装方式:底距地1.5米明装 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 端子接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030404017003	配电箱AT0-1	[项目特征] 1. 名称:配电箱AT0-1 2. 规格:800*2200*600 3. 安装方式:非标落地式 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 端子接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
4	030404017004	配电箱AP-SWXF	[项目特征] 1. 名称:配电箱AP-SWXF 2. 规格:800*2200*600 3. 安装方式:非标落地式 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 端子接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404017005	配电箱AP-SNXF	[项目特征] 1. 名称:配电箱 AP-SNXF 2. 规格:800*2200*600 3. 安装方式:非标落地式 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 端子接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
6	030404016001	控制箱WBK1	[项目特征] 1. 名称:控制箱 WBK1 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030404016002	控制箱WBK2	[项目特征] 1. 名称:控制箱WBK2 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
8	030404016003	控制箱AP-PWB	[项目特征] 1. 名称:AP-PWB 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
9	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水型单联翘板式开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米明装 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 开关安装 2. 接线	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防水型双联翘板式开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米明装 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 开关安装 2. 接线	个	2			
11	030404035001	防水密闭型安全型三极暗插座(电采暖)	[项目特征] 1. 名称:防水密闭型安全型三极暗插座(电采暖) 2. ~250V 10A电采暖自带温控器 3. 底距地0.5米安装 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 插座安装 2. 接线	个	10			
12	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	个	14			
13	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:交流供电装置系统调试 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		照明器具安装						
14	030412001001	应急照明灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:功率5W 3. 安装位置:吸顶 4. 非持续型 5. DC36V 6. LED 7. 持续供电时间不小于30min 8. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
15	030412001002	室外应急照明灯	[项目特征] 1. 名称:室外应急照明灯 2. 型号:功率5W (IP67) 3. 安装位置:壁挂 4. 底边距地0.5米 5. 非持续型 6. DC36V 7. LED 8. 持续供电时间不小于30min 9. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030412003001	安全出口	[项目特征] 1. 名称:安全出口 2. 型号:功率: 1W, 大型 3. 单面壁挂 4. 持续型 5. DC36V 6. LED 7. 底边距地0.5米 8. 持续供电时间不小于30min 9. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	套	2			
17	030412002001	LED三防灯	[项目特征] 1. 名称:LED三防灯 2. 规格:24W(蓄电池连续供电时间不小于180min) 3. 安装形式:吸棚 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	套	12			
18	030412001003	LED雨棚灯	[项目特征] 1. 名称:LED雨棚灯 2. 型号:24W 3. 吸棚 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030411006002	灯具接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	个	22			
		分部小计						
		电缆安装						
20	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-KYJV-4*2.5 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 电压等级(kV):1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	53.26			
21	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:双绞线缆 2. 规格:NH-RYJSP2*2.5 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	54.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-4*4 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 电压等级(kV):1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	57.27			
23	030408001005	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-5*4.0 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 电压等级(kV):1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	21.52			
24	030408001006	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-5*6.0 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 电压等级(kV):1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	43.09			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030408001007	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-5*10 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 电压等级(kV):1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	17.56			
26	030408001008	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-YJV-3*25+1*16 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 电压等级(kV):1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	86.93			
		分部小计						
		配管、配线						
27	030411001004	配管 SC15	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC15 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	135.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030411001005	配管 SC20	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	159.78			
29	030411001006	配管 SC25	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	86.36			
30	030411001007	配管 SC32	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	52.31			
31	030411001008	配管 SC50	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	67.38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	030411004002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-BV2.5 3. 材质:铜芯塑料导线 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 配线	m	258.5			
33	030411004003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-BV4.0 3. 材质:铜芯塑料导线 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 配线	m	493.99			
		分部小计						
		防雷及接地装置						
34	030409002001	接地母线 户内	[项目特征] 1. 名称:避雷带 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	97.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用钢柱 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	22.08			
36	030409008001	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:MEB 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	台	1			
37	030409008002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:检测箱 2. 底边距室外地坪0.5m，距地0.3M或棚下0.5m安装，做法参见14 D504. 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	台	4			
38	030409001001	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地极 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	2			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 14 页 共 14 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差] ×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 消防泵房-电气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：地面下0.8米 3. 计算规则：清单量与定额量一致，按剖面示意图计算 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	114.87			
2	010103001004	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种：排水性能好的细砂 2. 计算规则：清单量与定额量一致，按剖面示意图计算 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	37.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010103001005	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种：原土 2. 计算规则：清单量与定额量一致，按剖面示意图计算 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	77.51			
4	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：原土 2. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	37.36			
5	030408001009	电力电缆	[项目特征] 1. 型号：NHYJV22-4x70 2. 敷设方式、部位：埋地敷设 3. 电压等级(kV)：0.6/1KV 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	57.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030408001010	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV-5x10 2. 敷设方式、部位:埋地敷设 3. 电压等级(kV):0.6/1KV 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	52.8			
7	030408001011	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-KVV22-(4x2.5) 2. 敷设方式、部位:埋地敷设 3. 电压等级(kV):0.6/1KV 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	121.47			
8	030411001009	配管 SC32	[项目特征] 1. 名称:线路配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	52.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	080601011001	电缆标志桩	[项目特征] 1. 名称:电缆标志桩 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 挖坑 2. 立柱、基础制安 3. 支架安装 4. 回填 5. 标识、油漆 6. 运输	根	1			
10	040205002001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称、类型:过道处电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 敷设	m	6			
11	040205002002	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称、类型:进户处电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 敷设	m	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	040205001001	电缆手孔井	[项目特征] 1. 电缆手孔井 2. 规格尺寸:1.68m*1.38m*1.1m 3. 07SD101-8/P120 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝（抹面） 4. 井盖安装	座	1			
13	030408005001	铺砂、盖保护板（砖）	[项目特征] 1. 种类:电缆沟 2. 规格:保护板 3. 材质:c15混凝土 厚度35 4. 根数:1根 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 盖板（砖）	m	173			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：地面下0.8米 3. 计算规则：清单量与定额量一致，按剖面示意图计算 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	114.87			
2	010103001004	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种：排水性能好的细砂 2. 计算规则：清单量与定额量一致，按剖面示意图计算 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	37.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010103001005	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种：原土 2. 计算规则：清单量与定额量一致，按剖面示意图计算 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	77.51			
4	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：原土 2. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	37.36			
5	030408001009	电力电缆	[项目特征] 1. 型号：NHYJV22-4x70 2. 敷设方式、部位：埋地敷设 3. 电压等级(kV)：0.6/1KV 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	57.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030408001010	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV-5x10 2. 敷设方式、部位:埋地敷设 3. 电压等级(kV):0.6/1KV 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	52.8			
7	030408001011	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NH-KVV22-(4x2.5) 2. 敷设方式、部位:埋地敷设 3. 电压等级(kV):0.6/1KV 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	121.47			
8	030411001009	配管 SC32	[项目特征] 1. 名称:线路配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	52.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	080601011001	电缆标志桩	[项目特征] 1. 名称:电缆标志桩 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 挖坑 2. 立柱、基础制安 3. 支架安装 4. 回填 5. 标识、油漆 6. 运输	根	1			
10	040205002001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称、类型:过道处电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 敷设	m	6			
11	040205002002	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称、类型:进户处电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 敷设	m	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	040205001001	电缆手孔井	[项目特征] 1. 电缆手孔井 2. 规格尺寸:1.68m*1.38m*1.1m 3. 07SD101-8/P120 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝（抹面） 4. 井盖安装	座	1			
13	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆沟 2. 规格:保护板 3. 材质:c15混凝土 厚度35 4. 根数:1根 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 盖板(砖)	m	173			
		分部小计						
		单价措施项目费						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

工程名称：消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差] × 费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - 甲供材 料费] × 税率		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防泵房-电气外网工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房-采暖燃气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	031005003001	电暖气	[项目特征] 1. 材质、类型： 电暖气 2. 型号、规格： DR-Z18CL 1800W 3. 尺寸:1265*615*78 4. 散热器应托装在距地200mm以上的墙面部位 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	10			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	031005003001	电暖气	[项目特征] 1. 材质、类型：电暖气 2. 型号、规格：DR-Z18CL 1800W 3. 尺寸:1265*615*78 4. 散热器应托装在距地200mm以上的墙面部位 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	10			
		分部小计						
		单价措施项目费						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防泵房-采暖燃气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 消防泵房-采暖燃气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项		计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防泵房-采暖燃气工程	标段: 四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
-------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 消防泵房-采暖燃气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 消防泵房-采暖燃气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房-采暖燃气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 消防泵房-采暖燃气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防泵房-采暖燃气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 消防泵房-采暖燃气工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030109001001	室外深井消防泵	[项目特征] 1. 名称:室外深井消防泵 2. 型号:XBD5.0/25GJ Q=25L/s H=0.5MPa N=22kW 3. 一用一备 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查（按规范和设计要求） 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转	台	2			
2	031006002001	室外深井稳压泵	[项目特征] 1. 设备名称:室外深井稳压泵 2. XBD4.0/2WJ Q=2L/s H=0.4MPa N=3kW 3. 一用一备 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 设备安装 2. 附件安装 3. 调试	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031006004001	立式隔膜气压罐	[项目特征] 1. 立式隔膜气压罐 2. 型号、规格：SQL800*0.6 工作压力比0.8 总容积900L 调节容积150L 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
4	030109001002	室内深井消防泵	[项目特征] 1. 名称：室内深井消防泵 2. 型号：XBD5.8/20GJ Q=20L/s H=0.58MPa N=18.5kW 3. 一用一备 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查（按规范和设计要求） 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031006002002	室内成套消防给水稳压设备	[项目特征] 1. 设备名称:室内成套消防给水稳压设备 2. XW(L)-I-1.0-20-SR 3. P0=0.16Mpa Ps1=0.18Mpa Ps2=0.25Mpa 4. 配用水泵:SR3-6 Q=1.0L/S H=20M N=0.55KW 5. 立式隔膜气压罐:SQL800*0.6 工作压力比0.8 总容积900L 调节容积150L 6. 附件名称、规格、数量:管路、阀门、仪表等全套附件 7. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 设备安装 2. 附件安装 3. 调试	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030109011001	潜水泵	[项目特征] 1. 名称:潜水泵 2. 型号:JYWQ80-50-13.7-1600-5.5 Q=50m3/h H=13.7m N=5.5 kW 3. 交替运行 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查（按规范和设计要求） 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转	台	2			
7	031006015001	消防高位水箱	[项目特征] 1. 类型:消防高位水箱 2. 型号、规格:LxBxH=4000x2500x2000 3. 材质:热浸镀锌钢板 4. 容积:有效容积12m3 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031006015002	断流水箱	[项目特征] 1. 材质、类型：断流水箱 2. 型号、规格：LxBxH=500X500X500 3. 材质：热浸镀锌钢板 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1			
9	030901002003	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	7.71			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030901002004	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	58.23			
11	030901002005	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	69.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030901002006	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN70 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	49.22			
13	030901002007	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	1.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030901010002	单阀室内消火栓	[项目特征] 1. 型号、规格：单阀室内消火栓 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	2			
15	030601002001	压力表	[项目特征] 1. 名称：压力表 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	8			
16	031003003001	安全阀	[项目特征] 1. 类型：安全阀（含法兰） 2. 规格、压力等级：DN100 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030503008001	电磁阀	[项目特征] 1. 名称:电磁阀 (含法兰) 2. 规格:DN100 3. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装和连 线 2. 单体测试	个	1			
18	031003003002	电动阀	[项目特征] 1. 类型:电动阀 (含法兰) 2. 规格、压力等 级:DN70 3. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4			
19	030603002001	调节阀	[项目特征] 1. 名称:调节阀 (含法兰) 2. 规格:DN100 3. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	2			
20	031003003003	水锤消除止回阀	[项目特征] 1. 类型:水锤消 除止回阀(含法 兰) 2. 规格、压力等 级:DN100 3. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	031003003004	水锤消除止回阀	[项目特征] 1. 类型:水锤消除止回阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4			
22	031003003005	水锤消除器	[项目特征] 1. 类型:水锤消除器（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
23	031003003006	闸阀	[项目特征] 1. 类型:闸阀（含法兰） 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	031003003007	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀（含法兰） 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	15			
25	031003003008	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀（含法兰） 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN70 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4			
26	031003001007	止回阀 DN100	[项目特征] 1. 类型: 止回阀（含法兰） 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	6			
27	031003012001	旋流防止器	[项目特征] 1. 旋流防止器 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	套	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	031003013001	流量检测装置	[项目特征] 1. 流量检测装置 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 组装	个	2			
29	031003013002	压力检测装置	[项目特征] 1. 压力检测装置 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 组装	个	2			
30	080902007001	流量开关	[项目特征] 1. 名称:流量开关DN100（含法兰） 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 连接 3. 运输	台	1			
31	030601002004	压力开关	[项目特征] 1. 名称:压力开关DN150（含法兰） 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	030601002005	真空表	[项目特征] 1. 名称:真空表 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	1			
33	031003010001	柔性接头	[项目特征] 1. 材质:柔性接头（含法兰） 2. 规格:DN150 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	个	4			
34	031003010002	柔性接头	[项目特征] 1. 材质:软接头（含法兰） 2. 规格:DN100 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030817008001	套管制作安装	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 详见02S404第5第7页 3. 内穿DN100排水管, 中心标高1.8 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
36	030817008002	套管制作安装	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 详见02S404第5第7页 3. 内穿DN200溢水管, 中心标高-3.1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
37	030817008003	套管制作安装	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 详见02S404第5第7页 3. 内穿DN50泄水管, 中心标高-4.675 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030817008004	套管制作安装	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 详见02S404第5第7页 3. 内穿DN100排水管, 中心标高-0.8 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
39	030817008005	套管制作安装	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 详见02S404第5第7页 3. 内穿DN200消防管 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
40	031001002001	钢制罩型通气管	[项目特征] 1. 钢制罩型通气管 2. D219x5 高300mm 3. 设防虫网罩 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	0.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030901011001	墙壁式取水口	[项目特征] 1. 安装方式: 墙壁式取水口 2. 墙壁式取水口口径150mm的卡扣栓口 3. 具体做法详见DB23/T3198—2022 4. 安装高度距地面为1.0m 5. 防护箱800*650*280 6. 墙壁式取水口应设置在防护箱内, 防护箱内应设置具有最高水位和最低水位声光报警功能的电子水位显示表、开闭电磁阀的按钮 7. 防护箱表面宜涂为红色, 并标识“消防水池取水口” 8. 防护箱内应留有单位联系人姓名及联系方式等信息 9. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	030703012001	通气孔	[项目特征] 1. 名称:通气管 2. 规格:DN200 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 风帽制作、安装 2. 筒形风帽滴水盘制作、安装 3. 风帽箴绳制作、安装 4. 风帽泛水制作、安装	个	2			
43	080902006001	电子液位测控仪	[项目特征] 1. 名称:电子液位测控仪 2. 含预埋件 3. 参见22S804第198-199页 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 连接 3. 运输	个	1			
44	03B003	18目不锈钢防虫纱网	[项目特征] 1. 18目不锈钢防虫纱网 2. 未尽事宜详见设计图纸	套	3			
45	03B004	碳钢吸水喇叭口	[项目特征] 1. 碳钢吸水喇叭口 2. 含支墩 3. 详见19S204-1第124页 4. 未尽事宜详见设计图纸	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
46	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030109001001	室外深井消防泵	[项目特征] 1. 名称:室外深井消防泵 2. 型号:XBD5.0/25GJ Q=25L/s H=0.5MPa N=22kW 3. 一用一备 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查（按规范和设计要求） 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转	台	2			
2	031006002001	室外深井稳压泵	[项目特征] 1. 设备名称:室外深井稳压泵 2. XBD4.0/2WJ Q=2L/s H=0.4MPa N=3kW 3. 一用一备 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 设备安装 2. 附件安装 3. 调试	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031006004001	立式隔膜气压罐	[项目特征] 1. 立式隔膜气压罐 2. 型号、规格：SQL800*0.6 工作压力比0.8 总容积900L 调节容积150L 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
4	030109001002	室内深井消防泵	[项目特征] 1. 名称：室内深井消防泵 2. 型号：XBD5.8/20GJ Q=20L/s H=0.58MPa N=18.5kW 3. 一用一备 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查（按规范和设计要求） 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031006002002	室内成套消防给水稳压设备	[项目特征] 1. 设备名称:室内成套消防给水稳压设备 2. XW(L)-I-1.0-20-SR 3. P0=0.16Mpa Ps1=0.18Mpa Ps2=0.25Mpa 4. 配用水泵:SR3-6 Q=1.0L/S H=20M N=0.55 KW 5. 立式隔膜气压罐:SQL800*0.6 工作压力比0.8 总容积900L 调节容积150L 6. 附件名称、规格、数量:管路、阀门、仪表等全套附件 7. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 设备安装 2. 附件安装 3. 调试	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030109011001	潜水泵	[项目特征] 1. 名称:潜水泵 2. 型号:JYWQ80-50-13.7-1600-5.5 Q=50m3/h H=13.7m N=5.5 kW 3. 交替运行 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查（按规范和设计要求） 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转	台	2			
7	031006015001	消防高位水箱	[项目特征] 1. 类型:消防高位水箱 2. 型号、规格: LxBxH=4000x2500x2000 3. 材质:热浸镀锌钢板 4. 容积:有效容积12m3 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031006015002	断流水箱	[项目特征] 1. 材质、类型：断流水箱 2. 型号、规格：LxBxH=500X500X500 3. 材质：热浸镀锌钢板 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1			
9	030901002003	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	7.71			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030901002004	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	58.23			
11	030901002005	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	69.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030901002006	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN70 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	49.22			
13	030901002007	消火栓钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	1.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030901010002	单阀室内消火栓	[项目特征] 1. 型号、规格：单阀室内消火栓 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	2			
15	030601002001	压力表	[项目特征] 1. 名称：压力表 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	8			
16	031003003001	安全阀	[项目特征] 1. 类型：安全阀（含法兰） 2. 规格、压力等级：DN100 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030503008001	电磁阀	[项目特征] 1. 名称:电磁阀 (含法兰) 2. 规格:DN100 3. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装和连 线 2. 单体测试	个	1			
18	031003003002	电动阀	[项目特征] 1. 类型:电动阀 (含法兰) 2. 规格、压力等 级:DN70 3. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4			
19	030603002001	调节阀	[项目特征] 1. 名称:调节阀 (含法兰) 2. 规格:DN100 3. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	2			
20	031003003003	水锤消除止回阀	[项目特征] 1. 类型:水锤消 除止回阀(含法 兰) 2. 规格、压力等 级:DN100 3. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	031003003004	水锤消除止回阀	[项目特征] 1. 类型:水锤消除止回阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4			
22	031003003005	水锤消除器	[项目特征] 1. 类型:水锤消除器（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
23	031003003006	闸阀	[项目特征] 1. 类型:闸阀（含法兰） 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	031003003007	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀（含法兰） 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	15			
25	031003003008	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀（含法兰） 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN70 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4			
26	031003001007	止回阀 DN100	[项目特征] 1. 类型: 止回阀（含法兰） 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	6			
27	031003012001	旋流防止器	[项目特征] 1. 旋流防止器 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	套	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	031003013001	流量检测装置	[项目特征] 1. 流量检测装置 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 组装	个	2			
29	031003013002	压力检测装置	[项目特征] 1. 压力检测装置 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 组装	个	2			
30	080902007001	流量开关	[项目特征] 1. 名称:流量开关DN100（含法兰） 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 连接 3. 运输	台	1			
31	030601002004	压力开关	[项目特征] 1. 名称:压力开关DN150（含法兰） 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	030601002005	真空表	[项目特征] 1. 名称:真空表 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	1			
33	031003010001	柔性接头	[项目特征] 1. 材质:柔性接头（含法兰） 2. 规格:DN150 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	个	4			
34	031003010002	柔性接头	[项目特征] 1. 材质:软接头（含法兰） 2. 规格:DN100 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030817008001	套管制作安装	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 详见02S404第5第7页 3. 内穿DN100排水管, 中心标高1.8 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
36	030817008002	套管制作安装	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 详见02S404第5第7页 3. 内穿DN200溢水管, 中心标高-3.1 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
37	030817008003	套管制作安装	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 详见02S404第5第7页 3. 内穿DN50泄水管, 中心标高-4.675 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030817008004	套管制作安装	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 详见02S404第5第7页 3. 内穿DN100排水管, 中心标高-0.8 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
39	030817008005	套管制作安装	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 详见02S404第5第7页 3. 内穿DN200消防管 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1			
40	031001002001	钢制罩型通气管	[项目特征] 1. 钢制罩型通气管 2. D219x5 高300mm 3. 设防虫网罩 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	0.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030901011001	墙壁式取水口	[项目特征] 1. 安装方式: 墙壁式取水口 2. 墙壁式取水口口径150mm的卡扣栓口 3. 具体做法详见DB23/T3198—2022 4. 安装高度距地面为1.0m 5. 防护箱800*650*280 6. 墙壁式取水口应设置在防护箱内, 防护箱内应设置具有最高水位和最低水位声光报警功能的电子水位显示表、开闭电磁阀的按钮 7. 防护箱表面宜涂为红色, 并标识“消防水池取水口” 8. 防护箱内应留有单位联系人姓名及联系方式等信息 9. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目 第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	030703012001	通气孔	[项目特征] 1. 名称:通气管 2. 规格:DN200 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 风帽制作、安装 2. 筒形风帽滴水盘制作、安装 3. 风帽箴绳制作、安装 4. 风帽泛水制作、安装	个	2			
43	080902006001	电子液位测控仪	[项目特征] 1. 名称:电子液位测控仪 2. 含预埋件 3. 参见22S804第198-199页 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 连接 3. 运输	个	1			
44	03B003	18目不锈钢防虫纱网	[项目特征] 1. 18目不锈钢防虫纱网 2. 未尽事宜详见设计图纸	套	3			
45	03B004	碳钢吸水喇叭口	[项目特征] 1. 碳钢吸水喇叭口 2. 含支墩 3. 详见19S204-1第124页 4. 未尽事宜详见设计图纸	个	4			
		分部小计						
		单价措施项目费						
46	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 18 页 共 18 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 消防泵房-消防工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	031001006001	衬塑钢管冷水管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: 衬塑钢管, 内衬 PPR DN100 4. 连接形式: 专用配件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	13.74			
2	031001006002	衬塑钢管冷水管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: 衬塑钢管, 内衬 PPR DN32 4. 连接形式: 专用配件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	12.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001005001	柔性接口机制抗震排水铸铁管	[项目特征] 1. 柔性接口机制抗震排水铸铁管 2. 材质、规格：DN200 3. 连接形式：平口对接，橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2.67			
4	031001005002	柔性接口机制抗震排水铸铁管	[项目特征] 1. 柔性接口机制抗震排水铸铁管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：平口对接，橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	11.92			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001005005	压力排水	[项目特征] 1. 热浸镀锌钢管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2.4			
6	031001005003	压力排水	[项目特征] 1. 柔性接口机制抗震排水铸铁管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	031001005004	柔性接口机制抗震排水铸铁管	[项目特征] 1. 柔性接口机制抗震排水铸铁管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：平口对接，橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.02			
8	031004014001	地漏	[项目特征] 1. 材质：铜质 2. 型号、规格：DN100 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	个	2			
9	031004014002	给、排水附(配件)	[项目特征] 1. 型号、规格：地面扫除口DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031003003009	液位控制阀	[项目特征] 1. 类型: 活塞式 液压水位控制阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
11	031003003010	液位控制阀	[项目特征] 1. 类型: 活塞式 液压水位控制阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN32 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
12	031003003011	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀（含法兰） 2. 材质: 铜芯或不锈钢芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	031003003014	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀（含法兰） 2. 材质: 明杆式弹性座封闸阀 3. 规格、压力等级: DN100 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
14	031003003012	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀（含法兰） 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN50 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
15	031003003013	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN32 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	031003001008	止回阀 DN100	[项目特征] 1. 类型:橡胶瓣止回阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN100 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
17	030601002006	压力表	[项目特征] 1. 名称:压力表 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	2			
18	031003013003	水表组 DN100	[项目特征] 1. 水表组 2. 型号、规格:DN100 3. 螺翼式水表、过滤器、止回阀、2个关断阀门、法兰等全部附件 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 组装	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	031003010003	柔性接头	[项目特征] 1. 材质：软接头 （含法兰） 2. 规格：DN100 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	031001006001	衬塑钢管冷水管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: 衬塑钢管, 内衬 PPR DN100 4. 连接形式: 专用配件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	13.74			
2	031001006002	衬塑钢管冷水管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: 衬塑钢管, 内衬 PPR DN32 4. 连接形式: 专用配件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	12.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001005001	柔性接口机制抗震排水铸铁管	[项目特征] 1. 柔性接口机制抗震排水铸铁管 2. 材质、规格：DN200 3. 连接形式：平口对接，橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2.67			
4	031001005002	柔性接口机制抗震排水铸铁管	[项目特征] 1. 柔性接口机制抗震排水铸铁管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：平口对接，橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	11.92			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001005005	压力排水	[项目特征] 1. 热浸镀锌钢管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2.4			
6	031001005003	压力排水	[项目特征] 1. 柔性接口机制抗震排水铸铁管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	031001005004	柔性接口机制抗震排水铸铁管	[项目特征] 1. 柔性接口机制抗震排水铸铁管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：平口对接，橡胶圈密封不锈钢卡箍卡紧 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.02			
8	031004014001	地漏	[项目特征] 1. 材质：铜质 2. 型号、规格：DN100 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	个	2			
9	031004014002	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 型号、规格：地面扫除口DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031003003009	液位控制阀	[项目特征] 1. 类型: 活塞式 液压水位控制阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
11	031003003010	液位控制阀	[项目特征] 1. 类型: 活塞式 液压水位控制阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN32 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
12	031003003011	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀（含法兰） 2. 材质: 铜芯或不锈钢芯 3. 规格、压力等级: DN100 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	031003003014	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀（含法兰） 2. 材质: 明杆式弹性座封闸阀 3. 规格、压力等级: DN100 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
14	031003003012	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀（含法兰） 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN50 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1			
15	031003003013	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN32 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	031003001008	止回阀 DN100	[项目特征] 1. 类型:橡胶瓣止回阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN100 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
17	030601002006	压力表	[项目特征] 1. 名称:压力表 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	2			
18	031003013003	水表组 DN100	[项目特征] 1. 水表组 2. 型号、规格:DN100 3. 螺翼式水表、过滤器、止回阀、2个关断阀门、法兰等全部附件 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 组装	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	031003010003	柔性接头	[项目特征] 1. 材质:软接头 (含法兰) 2. 规格:DN100 3. 未尽事宜详见 设计图纸 [工作内容] 1. 安装	个	2			
		分部小计						
		单价措施项目费						
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	2.72				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项		计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 消防泵房-给排水工程

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 综合 2. 清单量与定额量一致, 按剖面示意图计算 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 场内运输	m3	1162.77			
2	040103001001	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种: 砂 2. 清单量与定额量一致, 按剖面示意图计算 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	240.93			
3	010103001003	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 符合设计及规范要求 2. 填方材料品种: 土 3. 清单量与定额量一致, 按剖面示意图计算 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	921.84			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：土 2. 运距：以现场实际来定 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	240.93			
5	031001006003	塑料管（给水管）	[项目特征] 1. 安装部位：室外 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PE给水管（PE100级聚乙烯给水管）Dn100 4. 连接形式：热熔对接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：不小于1.6MPa，满足设计要求 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	44.29			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031001006004	钢丝网骨架塑料复合管（消防管）150	[项目特征] 1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3. 连接形式：电熔连接 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	329.73			
7	030901011002	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式：地下式消火栓 2. 型号、规格：SA100/65-1.6 3. 附件材质、规格：13S201《室外消火栓及消防水鹤安装》31-34页 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040504002002	室外消火栓井	[项目特征] 1. 室外消火栓井 2. 国标13S201 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板及支架制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	2			
9	041001001001	拆除原有路面	[项目特征] 1. 拆除原有道路（50厚风化砂、300厚山皮石） 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	101.75			
10	040203007001	路面恢复	[项目特征] 1. 路面恢复 2. 50厚风化砂面层（利旧） 3. 300厚山皮石垫层（利旧） 4. 素土夯实, 夯实度不小于0.95 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 场内运输 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压	m2	101.75			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房-给排水外网

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 综合 2. 清单量与定额量一致, 按剖面示意图计算 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 场内运输	m3	1162.77			
2	040103001001	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种: 砂 2. 清单量与定额量一致, 按剖面示意图计算 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	240.93			
3	010103001003	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 符合设计及规范要求 2. 填方材料品种: 土 3. 清单量与定额量一致, 按剖面示意图计算 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	921.84			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：土 2. 运距：以现场实际来定 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	240.93			
5	031001006003	塑料管（给水管）	[项目特征] 1. 安装部位：室外 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PE给水管（PE100级聚乙烯给水管）Dn100 4. 连接形式：热熔对接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：不小于1.6MPa，满足设计要求 6. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	44.29			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031001006004	钢丝网骨架塑料复合管（消防管）150	[项目特征] 1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3. 连接形式：电熔连接 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	329.73			
7	030901011002	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式：地下式消火栓 2. 型号、规格：SA100/65-1.6 3. 附件材质、规格：13S201《室外消火栓及消防水鹤安装》31-34页 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
 标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040504002002	室外消火栓井	[项目特征] 1. 室外消火栓井 2. 国标13S201 4. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板及支架制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	2			
9	041001001001	拆除原有路面	[项目特征] 1. 拆除原有道路（50厚风化砂、300厚山皮石） 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	101.75			
10	040203007001	路面恢复	[项目特征] 1. 路面恢复 2. 50厚风化砂面层（利旧） 3. 300厚山皮石垫层（利旧） 4. 素土夯实, 夯实度不小于0.95 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 场内运输 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压	m2	101.75			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房-给排水外网

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	2.66				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防泵房-给排水外网

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	250000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	250000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 消防泵房-给排水外网

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防泵房-给排水外网

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

工程名称: 消防泵房-给排水外网

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 消防泵房-给排水外网

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 消防泵房-给排水外网

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防泵房-给排水外网

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 消防泵房-给排水外网

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101004002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）、及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	162.59			
2	010103001006	回填方（原土）	[项目特征] 1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：原土 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：现场实际为准 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	65.95			
3	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：残土 2. 运距：施工方现场自定 3. 未尽事宜详见设计图纸	m3	96.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	54.96			
5	010501005001	基础墩	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	68.7			
6	010516002002	预埋铁件	[项目特征] 1. 规格：c12钢筋 2. 铁件尺寸：200*200*12 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	1.229			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	01B003	铁艺围墙	[项目特征] 1. 铁艺围墙 2. 铁件外露焊接部分均应搓平刷防锈漆一道, 调和漆两道, 颜色为棕色。 3. □50x50x2.0 4. □40x40x2.0 5. □20x20x1.5 6. □100x100x3.0 7. □50x50x2.0 8. □50x50x2.0 9. □20x20x1.5 10. □40x40x2.0 11. □50x50x2.0 12. □50x50x2.0 13. 未尽事宜详见设计图纸	m	706.09			
8	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400 Φ14	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	4.122			
9	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400 Φ16	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	2.863			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010515001017	现浇构件钢筋 箍筋 HRB400 Φ8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 Φ8 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	9.847			
		分部小计						
		措施项目						
11	011702001005	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	54.96			
12	011702001006	基础墩模板	[项目特征] 1. 柱墩模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	549.6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101004002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）、及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	162.59			
2	010103001006	回填方（原土）	[项目特征] 1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：原土 3. 填方粒径要求：符合设计要求 4. 填方来源、运距：现场实际为准 5. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	65.95			
3	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：残土 2. 运距：施工方现场自定 3. 未尽事宜详见设计图纸	m3	96.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	54.96			
5	010501005001	基础墩	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	68.7			
6	010516002002	预埋铁件	[项目特征] 1. 规格：c12钢筋 2. 铁件尺寸：200*200*12 3. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	1.229			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	01B003	铁艺围墙	[项目特征] 1. 铁艺围墙 2. 铁件外露焊接部分均应搓平刷防锈漆一道, 调和漆两道, 颜色为棕色。 3. □50x50x2.0 4. □40x40x2.0 5. □20x20x1.5 6. □100x100x3.0 7. □50x50x2.0 8. □50x50x2.0 9. □20x20x1.5 10. □40x40x2.0 11. □50x50x2.0 12. □50x50x2.0 13. 未尽事宜详见设计图纸	m	706.09			
8	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400 Φ14	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	4.122			
9	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400 Φ16	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	2.863			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010515001017	现浇构件钢筋 箍筋 HRB400 Φ8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 Φ8 2. 未尽事宜详见设计图纸 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 钢筋连接	t	9.847			
		分部小计						
		单价措施项目费						
1		大型机械设备进出场及安拆费		项	1			
2		混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项	1			
11	011702001005	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	54.96			
12	011702001006	基础墩模板	[项目特征] 1. 柱墩模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	549.6			
3		施工排水、降水费		项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称： 围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称： 围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费] ×税率		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称： 围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称： 围栏

标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。