

大广高速公路大庆段 安全隐患治理工程项目工作内容及工程量

一. 防眩板安装。大广高速公路大庆段 16 个中央分隔带绿化缺失段增设防眩板，共计 12430 米。

二. 标线补画。机场至广电桥段路面重新施画标线，共计 16291 平方米。

主要工程数量表

序号	项目	位置桩号	单位	工程量
1	防眩板安装	K33+800-K34+150、K36+000-K36+750、K55+500-K56+600、K58+000-K59+100、K60+570-K60+770、K78+050-K78+250、K81+504-K81+790、K82+116-K82+740、K83+784-K84+356、K86+328-K86+596、K93+580-K95+200、K96+700-K97+200、K105+700-K109+112、K113+964-K114+328、K115+352-K115+844、K116+212-K117+304	米	12430
2	标线补画	K0+000-K16+612 另含机场专用路 K0+000-K0+724	平方米	16291