






沉泥槽详图 1:10




入水口沉泥槽剖面图 1:10



入水口沉泥槽平面图 1:10




导流槽详图 1:10



导流槽三维图



- 说明:
- 1、本图尺寸以毫米计。
  - 2、混凝土强度等级C30，抗渗等级S6。
  - 3、配筋为 $\phi$ 4间距为50钢筋网片剪切折弯而成，钢筋保护层大于20毫米
  - 4、图中倒圆角：阴角为R10，阳角为R5。
  - 5、土基压实 $\geq 95\%$ 。
  - 6、导流槽、沉泥槽采用成品。



DRIPA  
大庆市规划建筑研究院  
DAQING RESEARCH INSTITUTE OF PLANNING AND ARCHITECTURE  
甲级工程设计证书编号：A123002440  
乙级工程设计证书编号：A223002447

版本说明:

专业会签

总图		建筑	
结构		电气	
给排水		道路	
暖通		园林	

注册建筑师章（签字）

注册工程师章（签字）

项目负责	张雪巍	张雪巍
设计总负责	聂晶	聂晶
技术负责	付燕	付燕
审定	裴晓红	裴晓红
审核	郑成龙	郑成龙
专业负责	缪丹	缪丹
校对	杜茜	杜茜
设计	张雪巍	张雪巍

建设单位	龙凤区房产服务中心		
工程名称	后澳龙小区海绵城市建设项目		
子项名称	景观部分		
图纸名称	海绵设施详图		
设计阶段	景施	图号	海-08/2
工程编号	HJ2355	日期	2024. 02

本图不加盖出图专用章无效