


海绵设施指标					
序号	工程名称	构造规格	单 位	数 量	备 注
1	雨水花园1	有效调蓄深度0.2m	平方米	40	做法详见海绵设施详图
2	雨水花园2	有效调蓄深度0.2m	平方米	30	做法详见海绵设施详图
3	雨水花园3	有效调蓄深度0.2m	平方米	36	做法详见海绵设施详图
4	雨水花园4	有效调蓄深度0.2m	平方米	85	做法详见海绵设施详图
5	雨水花园5	有效调蓄深度0.2m	平方米	48	做法详见海绵设施详图
6	雨水花园6	有效调蓄深度0.2m	平方米	46	做法详见海绵设施详图
7	植草沟1	宽度2.1m	平方米	70	做法详见海绵设施详图
8	植草沟2	宽度2.1m	平方米	87	做法详见海绵设施详图
9	植草沟3	宽度2.1m	平方米	35	做法详见海绵设施详图
10	缘石开口及沉泥槽	宽度0.65m	套	3	做法详见海绵设施详图
11	景石	粒径200-400mm	平方米	25	铺设于雨水花园边坡周边
12	卵石	φ 50-80mm	平方米	5	铺设于沉泥槽及溢流井周边 铺设厚度15cm



说明：
1. 本图海绵设施平面布局图；
2. 雨水设施类型为雨水花园；
3. 具体做法见详图。

本图不加盖出图专用章无效



DRIPA
大庆市规划建筑研究院
DAQING RESEARCH INSTITUTE OF PLANNING AND ARCHITECTURE
甲级工程设计证书编号：A123002440
乙级工程设计证书编号：A223002447

版本说明：

专业会签

总 图	建 筑
结 构	电 气
给排水	道 路
暖 通	园 林

注册建筑师章（签字）

注册工程师章（签字）

项目负责	张雪巍	
设计总负责	聂 晶	
技术负责	付 燕	
审 定	裴晓红	
审 核	吕修然 郑成龙	
专业负责	李兆岩 缪 丹	
校 对	杜 茜	
设 计	张雪巍	

建设单位 龙凤区房产服务中心

工程名称 后澳龙小区海绵城市建设项目

子项名称 景观部分

图纸名称 海绵设施平面布局图

设计阶段 景 施 图号 海-04

工程编号 HJ2355 日期 2024.02