

# 大庆市第二十四中学二十四中学西校体育馆室内维修中标（成交）明细

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受大庆市第二十四中学委托，采用竞争性磋商进行采购二十四中学西校体育馆室内维修（项目编号：[230604]DXZB[CS]20220012）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（二十四中学西校体育馆室内维修）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省广大建筑安装工程公司
- 1.2、中标（成交）总价：250,947.75 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	工程名称	工程范围	施工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-房屋修缮	二十四中学西校体育馆室内维修	<p>体育馆墙板1.体育馆墙面饰板：尺寸：3000mm*1750mm*830mm，810平方米，竹炭纤维集成墙板，环保E0级家装板材，防火B1级阻燃材料，插接安装，插接处镀锌卡件胀钉加固，中间铝合金工字条对接，同等材质同色封边条，搭设脚手架，超高作业，专业裁切，PVC踢脚线安装。高空作业租用脚手架增加成本。2.发泡剂：8箱3.玻璃胶：2箱4.特种钢钉：1箱5.其他辅料消耗品：1项体育馆文化1.体育馆标语（左侧窗上标语）：尺寸：1500mm*1200mm；1面；镀锌板裁切造型，静电喷涂，套色文字亚克力，电脑出图，专业制作，运输，搭设脚手架，人工安装，高空作业。2.体育馆标语（右侧窗上标语）：尺寸：1500mm*1200mm；1面；镀锌板裁切造型，静电喷涂，套色文字亚克力，电脑出图，专业制作，运输，搭设脚手架，人工安装，高空作业。3.体育馆文化（左侧墙垛造型）：尺寸：3000mm1500mm，4面；高密雪弗板裁切造型，高清UV画面，亚克力雕刻文字，电脑出图，专业制作，运输，搭设脚手架，人工安装，高空作业。4.体育馆文化（右侧墙垛造型）：尺寸：3000mm1500mm，4面；高密雪弗板裁切造型，高清UV画面，亚克力雕刻文字，电脑出图，专业制作，运输，搭设脚手架，人工安装，高空作业。5.体育馆入口墙面文化1：尺寸：5500mm3000mm；1项；高密雪弗板裁切造型，高清UV画面，亚克力雕刻文字，电脑出图，专业制作，运输，搭设脚手架，人工安装，高空作业。6.体育馆入口墙面文化2：尺寸：3000mm3000mm；1面；高密雪弗板裁切造型，高清UV画面，亚克力雕刻文字，电脑出图，专业制作，运输，搭设脚手架，人工安装，高空作业。7.体育馆入口墙面文化3：尺寸：3000mm3000mm；1面；高密雪弗板裁切造型，高清UV画面，亚克力雕刻文字，电脑出图，专业制作，运输，搭设脚手架，人工安装，高空作业。8.体育馆出口墙面文化：尺寸：3000mm3000mm；1面；高密雪弗板裁切造型，高清UV画面，亚克力雕刻文字，电脑出图，专业制作，运输，搭设脚手架，人工安装，高空作业。体育馆办公室维修1.体育馆办公室墙面：尺寸：6800mm*3000mm*3400mm；66.64平方米；竹炭纤维集成墙板，环保E0级家装板材，防火B1级阻燃材料，插接是安装，插接处镀锌卡件胀钉加固，同等材质同色封边条，专业裁切，专业工人安装，PVC踢脚线安装。2.体育馆办公室棚面：尺寸：6800mm*3000mm；20.4平方米；集成棚面板，环保E0级家装板材，防火B1级阻燃材料，插接是安装，轻钢龙骨框架，膨胀螺栓吊筋，同等材质同色封边条，专业裁切，专业工人安装。本项目技术参数：施工现场及工程量清单所示全部内容。工程量清单详见附件。</p>	自合同签订日起至2022年11月5日前完工。	迟锦旭	黑223151531938	250,947.75	1.00	项	250,947.75

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

2022年10月13日