

大庆市大同区林源镇人民政府黑龙江省大庆市大同区林源镇六井子村棚室小区建设项目中标（成交）明细

大庆市政府采购中心受大庆市大同区林源镇人民政府委托，采用竞争性磋商进行采购黑龙江省大庆市大同区林源镇六井子村棚室小区建设项目（项目编号：[230606]QC[CS]20230010）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（黑龙江省大庆市大同区林源镇六井子村棚室小区建设项目）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江嘉信达建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：2,490,018.92 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他建筑工程	黑龙江省大庆市大同区林源镇六井子村棚室小区建设项目	新建冷棚用地158569.61平方米，合计237.74亩。新建冷棚80栋，冷棚南北方向布置，长度方向横向间距2米，纵向间距6米，中间位置间距9米。冷棚长度尺寸根据地块用地设计，其中50.4米长：1栋，54米长：1栋，72米长：3栋，84米长：1栋，90米长：3栋，96米长：1栋，102米长：1栋，108米长：15栋，114米长：6栋，120米长：15栋，126米长：7栋，132米长：9栋，138米长：9栋，144米长：6栋，150米长：2栋，总计80栋。冷棚宽度11.6米，冷棚高度3.6米，采用镀锌方钢管骨架，骨架间距1.2米，骨架采用镀锌螺旋钢管桩，详见图纸中做法。骨架间采用纵向支撑连接，每栋冷棚在两侧设置双扇平开门，尺寸为2.2X2.5米，薄膜采用0.14厚po膜，固定薄膜的压膜槽采用大棚专用热浸镀锌卡槽及卡簧。钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2；应有明显的屈服台阶，且伸长率应大于20%；钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。焊接质量检验等级：对接焊缝为二级，其它焊缝符合（GB50205-2001）中的要求，并按规范进行探伤检验。	合同签订后79个日历日内交货	/	/	2,490,018.92	1.00	项	2,490,018.92

大庆市政府采购中心
2023年04月07日