

说明：本工程单位以米计

本工程新建混凝土路宽4.5m、共计1718m

- 1、村内原有砖路机械拆红砖面层及8cm土基层、共计1080*4.5*0.2立方米、装载机装车、自卸车外运3公里、废方由建设单位回收。
 - 2、拆除红砖处整形碾压。
 - 3、砂垫层找平、平均5cm厚。
 - 4、200mm厚C30砼路面、塑料薄膜养生、锯缝采用锯缝机切缝，6mm宽7mm深，平均4m一道。
 - 5、 $\Phi 16$ 螺纹钢拉杆长600mm间距600
 - 6、路肩采用外购土整形碾压、每侧500mm厚200mm。
- 以上施工内容挖掘机进场、压路机进场各一个台次。

黑龙江省大庆市大同区大同镇东双榆树油三公路提质改造工程项目