



污水井剖面图

新建沉泥井11座

- 1、机械挖土方，回填采用夯填，余土外运3公里。
 - 2、垫层采用100mm厚碎石垫层。
 - 3、墙体240mm厚，采用红砖砌筑，井盖采用直径800mm混凝土井盖，爬梯采用 $\Phi 16$ 螺纹长1000mm，共8处/座。
 - 4、排水管采用水平定向钻进、回拖PE给水管-100 $\Phi 110$
1. 25MPa，接口采用对熔链接、每12m一个口，每处70m。

黑龙江省大庆市大同区大同镇民生村水泥路建设项目