



弱电总平面图 1:150

电气新增图例:

Ⓢ 弱电手孔井

- 1.本次工程小区内未标注的手孔均建在50x50cm的手孔。小区手孔与单体的预埋管道连接。
- 2.弱电手井建在出入口处，尽量靠近围墙等隐蔽地方设置。
- 3.手孔井的做法参见《地下通信线路敷设》05X101-2。
- 4.图中室外线路走向和埋管可根据现场情况适当调整。
- 5.出弱电手井预埋两根SC25引至摄像头。
- 6.弱电电缆与其他管线交叉处理方式以及交叉处各类管线标高参见图集05X101-2 P15。
- 7.监控位置为示意，具体位置和角度厂家根据现场位置进行调整。监控数量可根据平方实际需求调整。
- 8.配套用房内弱电仅预留弱电进线预埋管，配套用房内弱电详见配套用房设计。



河南新飞电器集团有限公司

工程名称	肇源县第五中学		子项	气膜体育馆项目		
审定		校对		弱电总平面图	比例	1:150
审核		设计			日期	2023.10