

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	2048.06		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	14763.58		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	398.29		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	18095.08		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	9257.38		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	22908.28		
-c	钢板	kg			
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1036.75		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	7874.71		
-c	钢板	kg	1533.68		
-d	钢管	kg	8488.34		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m ³	791.7		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩-- ϕ 1.2m	m	182		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	c40混凝土	m ³	3.14		
-b	桥墩混凝土				
-b-2	c40混凝土	m ³	5.97		
-c	盖梁混凝土				
-d-1	c40混凝土	m ³	56.71		
-d	耳背墙混凝土				
-d-1	c40混凝土	m ³	27		
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土				
-a	湿接缝混凝土				
-a-1	c50混凝土	m ³	13		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	护栏混凝土	m ³			
-a-1	c40混凝土	m ³	5.52		
-b	桥头搭板混凝土				
-b-2	c40混凝土	m ³	41.4		
-c	支座垫石混凝土				
-c-1	c50混凝土	m ³	1.02		
-d	伸缩缝混凝土				
-d-1	C50钢纤维混凝土	m ³	3.5		
410-7	预制混凝土附属结构				
-a	锥坡、梯道混凝土				
-a-1	C30混凝土	m ³	5.2		

