

大箐山县有主矿山生态修复项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日



大箐山县有主矿山生态修复项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大菁山具有主矿山生态修复项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		场地平整							
1	040701001001	场地平整	地形平整，具体详见图纸	m ²	12708.9				
2	040101001001	挖一般土石方	1. 土壤类别：坚硬土质及石方 2. 挖土深度：机械高挖填低土石方，综合考虑	m ³	38118.075				
3	040103002001	回填土石方	1. 废弃料品种：机械高挖填低土石方 2. 运距：场内倒运，平均运距1公里内	m ³	38118.075				
4	040103001001	回填方	1. 填方来源、运距：外运土方回填平均厚度30cm，运距综合考虑	m ³	3812.67			38126.7	
		分部小计							
		栽植树木							
5	050102001001	栽植乔木	1. 种类：鱼鳞松 2. 胸径或干径：3-5cm 3. 株高、冠径：1.5-2.0m 4. 起挖方式：带土坨30cm 5. 养护期：浇水养护	株	2990			46345	
6	050102001002	栽植乔木	1. 种类：樟子松 2. 胸径或干径：3-5cm 3. 株高、冠径：1.5-2.0m 4. 起挖方式：带土坨30cm 5. 养护期：浇水养护	株	180			2844	
本页小计									87315.7

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大箐山县有主矿山生态修复项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	050102001003	栽植乔木	1. 种类:核桃楸 2. 胸径或干径:3-5cm 3. 株高、冠径:1.5-2.0m 4. 起挖方式:带土坨30cm 5. 养护期:浇水养护	株	360			5040	
		分部小计							
		措施项目							
8	011705001001	大型机械设备进场及安拆	履带式挖掘机 1m3以外 场外运输	台次	1				
		分部小计							
本页小计									5040
合 计									92355.7

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大箐山县有主矿山生态修复项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.66				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大箐山县有主矿山生态修复项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大箐山县有主矿山生态修复项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料 编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	BCCLF4	外运土方	m3			10.00						
2	补充主材0 01	鱼鳞松	株			15.50						
3	补充主材0 0101	樟子松	株			15.80						
4	补充主材0 0102	核桃楸	株			14.00						
合计												

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：大箐山县有主矿山生态修复项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	$[(A) + (B) + (C) + \text{人工费价差}] \times \text{费率}$			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算		0	
2	税金	$[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - \text{甲供材料费}] \times \text{税率}$		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13