

## 工程名称：佳木斯市孟家岗林场办公楼采暖改造工程

序号	定额编号	分部分项工程名称	工程量	
			计量单位	数量
		安装部分		
1	10-2-14	室内采暖镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm)	10m	81
	Z00487@	镀锌钢管DN25	m	785.7
	Z01275@1	采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25	个	997.11
2	10-2-37	室内采暖钢管(电弧焊)公称直径(mm以内)40	10m	4.2
	Z00253@	钢管DN40	m	42.63
	Z01298Q1	采暖室内钢管焊接管件DN40	个	3.57
3	10-2-38	室内采暖钢管(电弧焊)公称直径(mm以内)50	10m	5.6
	Z00253@	钢管DN50	m	56.84
	Z01299@1	采暖室内钢管焊接管件DN50	个	7.28
4	10-2-39	室内采暖钢管(电弧焊)公称直径(mm以内)65	10m	19
	Z00253@	钢管DN70	m	191.14
	Z01300@1	采暖室内钢管焊接管件DN70	个	21.09
5	10-2-40	室内采暖钢管(电弧焊)公称直径(mm以内)80	10m	9
	Z00253@	钢管DN80	m	90.54
	Z01301@1	采暖室内钢管焊接管件DN80	个	9.9
6	10-12-1	管道支、吊架制作	100kg	2.8
	Z00005	型钢(综合)	kg	294
7	10-12-2	管道支、吊架安装	100kg	2.8
8	10-12-18	一般钢套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)25	个	120
	Z00923@	焊接钢管DN40	m	38.16
9	10-12-21	一般钢套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)80	个	4
	Z00924@	焊接钢管DN125	m	1.272
10	10-12-19	一般钢套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)40	个	3
	Z00256@	焊接钢管DN70	m	0.954
11	10-12-19	一般钢套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)50	个	4
	Z00256@	焊接钢管DN80	m	1.272
12	10-12-20	一般钢套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)65	个	5
	Z00257@	焊接钢管DN100	m	1.59
13	10-12-159	混凝土楼板钻孔钻孔直径(mm以内)63	10个	12
14	10-12-16	混凝土楼板钻孔钻孔直	10个	0.4

	2	径(mm以内)132		
15	10-12-171	砖墙及砌体墙钻孔直径(mm以内)63	10个	0.7
16	10-12-172	砖墙及砌体墙钻孔直径(mm以内)83	10个	0.5
17	10-7-2	成组铸铁散热器柱型(柱翼型)挂式安装单组片数(片以内)12	组	49
18	10-7-3	成组铸铁散热器柱型(柱翼型)挂式安装单组片数(片以内)16	组	42
19	10-7-4	成组铸铁散热器柱型(柱翼型)挂式安装单组片数(片以内)20	组	49
20	补充主材001	铸铁散热器	片	2156
21	10-5-31	手动放风阀安装 $\phi$ 10	个	128
	Z00135	手动放风阀	个	129.28
22	10-5-30	自动排气阀安装公称直径(mm以内)25	个	2
	Z00134Q	自动排气阀DN25	个	2
23	10-5-3	螺纹阀门安装公称直径(mm以内)25	个	288
	Z00068@	铜闸阀DN25	个	290.88
24	10-5-40	法兰阀门安装公称直径(mm以内)65	个	4
	Z00070@	法兰闸阀DN70	个	4
25	10-5-140	碳钢平焊法兰安装公称直径(mm以内)65	副	4
	Z00079@	碳钢平焊法兰DN70	片	8
26	10-2-112	采暖钢管碰头(电弧焊)不带介质支管公称直径(mm以内)80	处	1
27	12-1-5	手工除锈一般钢结构轻锈	100kg	2.8
28	12-2-51	一般钢结构防锈漆第一遍	100kg	2.8
	Z00633	防锈漆	kg	2.576
29	12-2-52	一般钢结构防锈漆增一遍	100kg	2.8
	Z00633	防锈漆	kg	2.184
30	12-2-54	一般钢结构银粉漆第一遍	100kg	2.8
	Z00643	银粉漆	kg	0.924
31	12-2-55	一般钢结构银粉漆增一遍	100kg	2.8
	Z00643	银粉漆	kg	0.812
32	12-1-1	手工除锈管道轻锈	10m <sup>2</sup>	8.6
33	12-2-3	管道刷油防锈漆第一遍	10m <sup>2</sup>	8.6
	Z00633	防锈漆	kg	11.266
34	12-2-4	管道刷油防锈漆增一遍	10m <sup>2</sup>	8.6
	Z00633	防锈漆	kg	9.632
35	12-2-22	管道刷油银粉漆第一遍	10m <sup>2</sup>	8.6
	Z00643	银粉漆	kg	5.762
36	12-2-23	管道刷油银粉漆增一遍	10m <sup>2</sup>	8.6
	Z00643	银粉漆	kg	5.418

37	12-4-70	纤维类制品安装管道DN125以下(厚度)60mm	m3	3.3
	Z00705	纤维类管壳	m3	3.399
38	12-4-384	防潮层、保护层安装塑料布管道	10m2	9.2
	Z00724	塑料布	m2	128.8
39	BM15	采暖工程系统调整费(第十册给排水、采暖、燃气工程)	元	1
		<b>【安装部分】小计</b>		
		拆除部分		
40	借7-92	整组散热器拆除柱型15片以内	组	52
41	借7-93	整组散热器拆除柱型30片以内	组	84
42	借7-1	一般管道拆除公称直径(15-25mm以内)	m	810
43	借7-2	一般管道拆除公称直径(32-50mm以内)	m	98
44	借7-3	一般管道拆除公称直径(70-100mm以内)	m	190
45	借7-13	暗装管道拆除公称直	m	120