

工程量清单表

合同段：锦山环山路维修项目

标表2

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	安全生产费	总额	1		
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1		
第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：锦山环山路维修项目

标表2

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	6110		
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除水泥混凝土路面	m3	880.2		
202-6	原有交通安全设施拆除				
-c	拆除标志牌	个	19		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	375		
207	坡面排水				
207-2	边沟、排水沟				
-a	格宾石笼排水沟	m3	688		
-b	土质边沟	m	30		
215	路基防护				
215-1	截水墙				
-a	浆砌片(块)石	m3	607		
第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：锦山环山路维修项目

标表2

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (混凝土弯拉强度...MPa)	m3	881.36		
312.3	植筋	根	192		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	512		
316	旧路面处理				
316-5	路面灌缝				
-a	(沥青砂灌缝)	m	4516		
第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：锦山环山路维修项目

标表2

第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	(Gr-B-2E)	m	1080		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	铝合金标志				
-a-1	80cm	个	3		
-a-2	90cm	个	22		
-a-3	90cm+ 100 × 30cm	个	10		
-a-4	90cm+ 90 × 30cm	个	12		
604-8	里程碑				
-a	(混凝土110*40*15)	个	6		
604-15	道口标注				
-a	(镀锌钢管 114*4*1160)	个	32		
第600章 合计 人民币 元					