

抚远市绿化补植和防护
及零星工程项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城区绿化工程

标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		工业园区						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求：详见设计要求 2. 取土运距：自行考虑 3. 回填厚度：500mm 4. 弃渣运距：自行考虑	m2	3780			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：残土 2. 运距：自行考虑	m3	304.8			
3	050102001001	栽植乔木白桦 胸径7cm	1、起挖、栽植 2、运输 3、养护三年（树干涂白、营养液、树木支架等） 4、主材甲供 5、保证100%成活	株	235			
4	050102001002	栽植乔木水曲柳 胸径12cm	1、起挖、栽植 2、运输 3、养护三年（树干涂白、营养液、树木支架等） 4、主材甲供 5、保证100%成活	株	104			
5	050102001003	栽植乔木蒙古栎 胸径10cm	1、起挖、栽植 2、运输 3、养护三年（树干涂白、营养液、树木支架等） 4、主材甲供 5、保证100%成活	株	43			
		分部小计						
		人民广场						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城区绿化工程 标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	050101010002	整理绿化用地	1. 回填土质要求：详见设计要求 2. 取土运距：自行考虑 3. 回填厚度：500mm 4. 弃渣运距：自行考虑	m2	150			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：残土 2. 运距：自行考虑	m3	27.2			
8	050102001004	栽植乔木（原地栽植） 从生蒙古栎 H:7-8M P:4M	1、起挖、栽植 2、运输 3、养护三年（树干涂白、营养液、树木支架等） 4、主材甲供 5、保证100%成活	株	18			
9	050102001005	栽植乔木 从生蒙古栎 H:7-8M P:4M	1、起挖、栽植 2、运输 3、养护三年（树干涂白、营养液、树木支架等） 4、主材甲供 5、保证100%成活	株	18			
		分部小计						
		档案馆						
10	050101010003	整理绿化用地	1. 回填土质要求：详见设计要求 2. 取土运距：自行考虑 3. 回填厚度：500mm 4. 弃渣运距：自行考虑	m2	615			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城区绿化工程
 标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：残土 2. 运距：自行考虑	m3	63.2			
12	050102001006	栽植乔木水曲柳 胸径15cm	1、起挖、栽植 2、运输 3、养护三年（树干涂白、营养液、树木支架等） 4、主材甲供 5、保证100%成活	株	39			
13	050102001007	栽植乔木白桦 胸径15cm	1、起挖、栽植 2、运输 3、养护三年（树干涂白、营养液、树木支架等） 4、主材甲供 5、保证100%成活	株	42			
		分部小计						
		措施项目						
14	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机 2. 机械设备规格型号：≤1m3和≥1m3挖掘机各一台	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城区绿化工程

标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.19				
2	050405002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	050405004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	050405005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	050405005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	05B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	05B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城区绿化工程

标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	56119.95		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总承包服务费计价表

工程名称: 城区绿化工程

标段：抚远市绿化补植和防护
及零星工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1	发包人供应材料				2	
2	发包人采购设备				2	
3	总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调				1.5	
4	总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务				5	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 城区绿化工程

标段：抚远市绿化补植和防护
及零星工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：迎宾路绿化护栏工程
 标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除原有绿化半圆石 2. 人工装卸运输至指定存放地点 3. 运距: 5km	m	10300			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:残土及半圆石 2. 运距:自行考虑	m3	206			
3	040205012001	隔离护栏	1. 材料品种、规格:成品铁花栏杆650mm高 2. 边框及立柱型钢品种、规格:方管650mm方管,中间护栏高度400mm高,每片长度3000mm	m	9800			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:栏杆基础灌注混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 尺寸: 200mm宽,长200mm, 200mm高	m3	82.4			
5	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土方 2. 挖土深度:200mm 3. 人工装卸渣土 4. 运距: 5km	m3	41.2			
6	040103001001	回填方	1. 密实度要求:达到回填要求 2. 填方材料品种:细石子瓜子料 3. 回填宽度及厚度: 150mm, 100mm	m3	231.75			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：迎宾路绿化护栏工程

标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎宾路绿化护栏工程 标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.54				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎宾路绿化护栏工程

标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：迎宾路绿化护栏工程

标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：迎宾路绿化护栏工程

标段：抚远市绿化补植和防护
及零星工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东极阁及零星维修工程
 标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		东极阁西向混凝土路面拆除修复工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:200mm厚	m2	168.17			
2	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:山皮石土 2. 开凿深度:200mm厚	m3	33.63			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床 2. 范围:路基层以内	m2	168.17			
4	040202011001	碎石屑垫层	1. 石料规格:碎石屑 2. 厚度:200mm厚	m2	168.17			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200厚	m2	168.17			
		分部小计						
		东极阁仿理石道板砖停车场工程						
6	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:山皮石土基层 2. 开凿深度:300mm厚	m3	99.9			
7	040202011002	碎石	1. 石料规格:综合 2. 厚度:200mm厚	m2	335.13			
8	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:300*600*50mm青色石板 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:150mm碎石子,胶浆粘贴	m2	335.13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东极阁及零星维修工程
 标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:城区迎宾路两侧拆除的半圆石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:主材甲供50%	m	46.15			
		分部小计						
		零星工程						
10	011609001001	广场宣传栏拆运	拆除更换广场宣传栏	处	11			
11	011609001002	政府出入口挡车栏杆拆运	拆除挡车杆	处	5			
12	011507001001	停靠站宣传画	公交车停靠站拆除跟换宣传栏	m2	0.76			
13	041001002001	拆除人行道（江边广场地面修复）	1. 材质:200*200*50预制混凝土步道板 2. 厚度:100	m2	408.26			
14	040202015001	水泥稳定碎(砾)石（江边广场地面修复）	1. 水泥含量:5%。 2. 石料规格:10-20 3. 厚度:100	m2	408.26			
15	040203008002	块料面层（江边广场地面修复）	1. 块料品种、规格:预制混凝土广场砖，200*200*50 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级:1、10厚素水泥浆一道，2、50厚干拌砂浆。 3、100厚水泥含量5%水稳砂砾垫层。	m2	408.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东极阁及零星维修工程
 标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	040203006001	沥青混凝土（5月份前）	1. 沥青品种:细颗粒沥青混凝土 2. 厚度:100mm 3. 拆除: 拆除原有破损路面 4. 摊铺: 人工摊铺 5. 碾压: 人工碾压	m2	142			
17	041001002002	拆除人行道（黑瞎子岛交接仪式处地坪地面修缮）	1. 材质:步道板 2. 厚度:60	m2	88			
18	041001002002	拆除人行道（黑瞎子岛交接仪式处地坪地面修缮）	1. 材质:大理石 2. 厚度:100	m2	14. 12			
19	040204002001	人行道块料铺设（黑瞎子岛交接仪式处地坪地面修缮）	1. 块料品种、规格:水泥步道板200×100×60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:砂垫层150mm厚 3. 图形:长方形	m2	88			
20	040204002002	人行道块料铺设（黑瞎子岛交接仪式处地坪地面修缮）	1. 块料品种、规格:300*600*30mm花岗岩石板 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:粘贴 3. 图形:长方形	m2	14. 04			
21	03B001	清理散乱砂堆（黑瞎子岛交接仪式处地坪地面修缮）	1. 人工清理、装车。 2、外运1KM。 3、卸车后，人工平整。	m3	132			
		分部小计						
		措施项目						
22	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东极阁及零星维修工程 标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.54				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东极阁及零星维修工程

标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：东极阁及零星维修工程

标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项	31424.3	计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修保养定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：东极阁及零星维修工程

标段：抚远市绿化补植和防护及零星工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东极阁及零星维修工程

标段：抚远市绿化补植和防护
及零星工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材料费] ×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：