

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七台河市实验幼儿园室外场地改造工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		沥青路面1						
1	011606001001	悬浮地板拆除		m2	1515.65			
2	041001004001	铣刨路面	1. 原有混凝土面层铣刨2CM 1. 渣土外运, 运距自行考虑	m2	1500.61			
3	040203006001	沥青混凝土	1. 6CM沥青混凝土AC-16	m2	1500.61			
4	040203003001	透层油	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 1.0L/m <sup>2</sup> 3. 详见图纸	m2	1500.61			
5	04B001	室外玩具设备移动		项	1			
		分部小计						
		沥青路面2						
6	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 普通土	m3	90.09			
7	040103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	90.09			
8	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位: 原绿植园	m2	117			
9	040202013001	山皮石	1. 红矸石50cm厚	m2	117			
10	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 水泥稳定碎石 2. 厚度: 20CM	m2	117			
11	040203006002	沥青混凝土	1. 6CM沥青混凝土AC-16	m2	117			
12	040203003002	透层油	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 1.0L/m <sup>2</sup> 3. 详见图纸	m2	117			
		分部小计						
		沥青路面3						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七台河市实验幼儿园室外场地改造工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	041001002001	拆除人行道	1. 工程内容：原人行道面层拆除 2. 厚度：5cm厚步道板，3cm厚砂浆结合层 3. 机械拆除，渣土装车外运，运距自行考虑。	m2	310.66			
14	041001003001	拆除基层	1. 拆除人行道下砼垫层200mm厚 2. 渣土外运，运距自行考虑	m2	310.66			
15	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位：原人行道面层下	m2	310.66			
16	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：6% 水泥稳定碎石 2. 厚度：20CM	m2	310.66			
17	040203006003	沥青混凝土	1. 6CM沥青混凝土AC-16	m2	310.66			
18	040203003003	透层油	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1.0L/m <sup>2</sup> 3. 详见图纸	m2	310.66			
		分部小计						
		室外台阶						
19	011605001001	平面块料拆除	1. 台阶花岗岩面拆除	m2	3.77			
20	011108001001	石材零星项目	1. 台阶花岗岩石板 2. 结合层：30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	3.77			
		分部小计						
		铁艺大门						
21	010804006001	平开铁艺大门	1. 详见设计	樘	1			
22	01B001	伸缩门磁性导轨修复		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七台河市实验幼儿园室外场地改造工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011602001001	混凝土构件拆除	1. 坡道电线抠槽 2. 渣土外运，运距自行考虑	m3	0.02			
24	030411001001	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC40	m	9.7			
25	011601001001	砖砌体拆除	1. 毛石基础拆除 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m3	4.2			
26	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 铁艺围墙栏杆拆除	m	8.4			
27	010403001001	石基础	1. 毛石墩基础 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	3.6			
28	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.96			
29	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12	t	0.026			
30	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 HPB300 Φ6	t	0.008			
31	011503001001	金属栏杆	1. 铁艺围墙（安装） 2. 利用原有栏杆	m	2.4			
		分部小计						
		措施项目						
32	011702005001	基础梁		m2	1.92			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：七台河市实验幼儿园室外场地改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.54				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
8.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆						
8.2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

