分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七台河市职业技术学校宿舍、食堂电源线路升级改造　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板）的高度:1.8m	m	40			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原有厨房铝吊顶棚	m2	40			
3	03B002	变台拆除	1.名称：100KVA变压器台及附属设备拆除	套	1			
4	03B003	线路拆除	1.名称：高压架空线路拆除 2.规格:70mm2	km	0.2			
5	03B004	电杆拆除	1.名称：电杆拆除 2.规格:12米	根	6			
6	03B005	低压电缆拆除	1.名称：铝芯电缆拆除 2.规格:YJLV22-1KV-4*70+1	m	180			
7	030410001001	电杆组立	1.名称：电杆 2.材质:非预应力混凝土杆 3.规格:B-190-12 4.内容：底盘、卡盘，挖填土方、立杆	根	7			
8	03B006	拉线	1.名称：拉线 2.规格:GJ-50 3.内容：拉线盘安装，挖填土方	根	4			
9	030410002001	横担组装	1.名称:双横担 2.规格:∠63*6*1500 3.电压等级(kV):10 4.瓷瓶型号、规格:FXBW-10/70KN	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七台河市职业技术学校宿舍、食堂电源线路升级改造　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030410002002	横担组装	1.名称:单横担 2.规格:∠63*6*1500 3.电压等级(kV):10 4.瓷瓶型号、规格:FPQ-10/16	组	4			
11	030410003001	导线架设	1.名称:架空导线 2.型号:JKLYJ-10KV-70	km	0.207			
12	030410002003	横担组装	1.名称:隔离开关支架 2.材质:角钢 3.规格:∠63*6*1800 4.电压等级(kV):10 5.瓷瓶型号、规格:FPQ-10/16	组	1			
13	030410004001	杆上设备	1.名称：高压隔离开关 2.型号:HGW9-12/630 3.安装方式:杆上安装	组	1			
14	030410004002	杆上设备	1.名称:高压计量装置 2.型号:JLSZV 3.电压等级（kV):10 4.接线端子材质、规格:SLG-2 5.接地要求:设备接地	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七台河市职业技术学校宿舍、食堂电源线路升级改造　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030410004003	杆上设备	1.名称：计量箱 2.型号：700*500*150 3.安装方式：杆上安装	台	1			
16	030410004004	杆上设备	1.名称:变压器 2.型号:S13-200 3.电压等级（kV):10/0.4 4.支撑架种类、规格:H-2.5m	台	1			
17	030414002004	送配电装置系统		系统	1			
18	030410004005	杆上设备	1.名称:氧化锌避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.安装方式:杆上安装	组	1			
19	030410004006	杆上设备	1.名称:高压跌落开关 2.型号:RW-10 3.安装方式:杆上安装	组	1			
20	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:JKLYJ-10KV-70	m	30			
21	030409001001	接地极	1.名称：钢管接地极 2.型号：50*2500 3.安装方式：地埋	根	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七台河市职业技术学校宿舍、食堂电源线路升级改造　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢-40*4	m	20			
23	030414011001	接地装置	接地电阻测定	系统	1			
24	030410004007	杆上设备	1.名称:变台低压总控箱 2.安装方式:杆上安装	台	1			
25	030404017001	配电箱	1.名称:低压配电箱 2.安装方式:悬挂、嵌入式	台	1			
26	030414002003	送配电装置系统	≤1kV交流供电装置系统调试	系统	1			
27	030408004001	电缆槽盒	1.名称:槽式桥架 2.材质:钢制 3.规格:400*200*2.0	m	20			
28	03B007	吊挂电缆钢索	1.名称：钢索 2.规格:GJ-50	m	64			
29	030408001001	电力电缆	1.名称:低压电缆 2.型号:YJV22-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:吊挂、桥架 5.电压等级(kV):1	m	106.1			
30	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:热缩 3.规格:4*70+1*35 4.电压等级（kV):1	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七台河市职业技术学校宿舍、食堂电源线路升级改造　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	011302001001	吊顶天棚	厨房铝吊顶恢复	m2	40			
32	010607002001	成品栅栏	1.名称：修复原有变压器围栏（不锈钢法兰底座） 2.规格：40*0.3*0.5*0.3　12/座水泥基础 3.土方外运:运距3Km	m	40			
33	03B008	标识牌安装	1.名称:杆号标识牌	块	7			
		分部小计						
		措施项目						
34	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：七台河市职业技术学校宿舍、食堂电源线路升级改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.54				
2	031302002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	031302005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价+工日合计+分部分项市场价人工费	0				
5	031302005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	03B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	03B002	专业工程措施项目费						
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：七台河市职业技术学校宿舍、食堂电源线路升级改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13