

金融街七号公馆（道路工程）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融街七号公馆（道路工程）

标段：金融街七号公馆（道路工程）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		道路工程						
		沥青路面						
1	040101001001	挖一般土方	挖土方,场内平衡	m3	123.86			
2	040103001001	回填方	回填土外购运回,回填碾压	m3	9880.2			
3	040202013001	红矸石	1.填方材料品种:红矸石(50cm厚) 2.填方来源、运距:自行考虑	m2	4953			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:5% 水泥稳定砂砾 2.厚度:20cm	m2	4756			
5	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:5% 水泥稳定砂砾 2.厚度:20cm	m2	4756			
6	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:(PC-3快裂乳化沥青0.5L/平方米)	m2	4561			
7	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格:玻纤格栅 2.搭接方式:搭接	m2	4561			
8	040203003002	透层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:透层(PA-2慢裂乳化沥青1.0L/平方米)	m2	4561			
9	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:AC-16 2.厚度:5cm	m2	4561			
10	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土(7cmAC-25)	m2	4561			
		步道板						
11	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:5% 水泥稳定砂砾 2.厚度:20cm	m2	2958			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融街七号公馆（道路工程） 标段：金融街七号公馆（道路工程） 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010404001001	垫层	C15水泥混凝土厚15cm	m3	413.7			
13	040204002001	人行道块料铺设-花岗岩步道板	1. 人行道块料铺设，25*25*5花岗岩板 厚5cm 2. 3cmM10水泥砂浆找平	m2	2758			
		路牙石						
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石 长度1000mm	1. 安砌机制花岗岩边石长度1000mm (1000*100*200)，C20混凝土基础及后座。	m	608			
15	040204004002	安砌侧(平、缘)石 长度1000mm	1. 安砌机制花岗岩边石长度1000mm (1000*100*250)，C20混凝土基础及后座。	m	614			
		树池石						
16	050307016001	树池	1. 材料品种、规格：机切花岗岩细石料100cm*10cm*10cm, 透水材料 2. 树池尺寸：100cm*100cm 3、基础垫层：C10混凝土	个	111			
17	040205008001	横道线	标线，普通热熔型	m2	280.5			
		混凝土隔离墩						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融街七号公馆（道路工程）
 标段：金融街七号公馆（道路工程）
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	080601011001	标志牌	1. 交叉口告知标志, 蓝底、白字、白边框、反光膜采用三级. 尺寸 6. 48*2. 76m 2. 双柱支撑, 混凝土基础, 详见设计	处	1			
19	04B005	混凝土隔离墩	每个长3米, 高0. 9米, 钢管连接, 预埋钢板, 具体详见设计	个	24			
		绿化						
20	050101009001	种植土回(换)填	1. 种类: 种植土回(换)填	m3	55. 5			
21	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 柳树 2. 株高: H: 3. 5m, D: 8-10cm, 定干 3. 养护期: 1年	株	111			
		拆迁部分						
22	04B006	树移植	1、柳树带160CM土球起挖, 2、栽植, 加生根剂、树动力等	棵	29			
23	041001001001	拆除路面	20厚无筋路面拆除外运	m2	84			
		分部小计						
		路灯工程						
24	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 普通土	m3	261. 12			
25	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 普通土 2. 运距: 5km 清单同定额量	m3	59. 52			
26	040103001006	回填方	1. 回填砂: 清单同定额量	m3	36			
27	040103001007	回填方	1. 原土回填: 清单同定额量	m3	328. 01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融街七号公馆（道路工程）
 标段：金融街七号公馆（道路工程）
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：c30	m3	23.8			
29	030411001002	配管	1. 名称：电缆管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：埋地	m	226			
30	040805003002	高杆照明灯	1. 名称：路灯、漏电保护器 2. 规格：10米，LED, 50w 保护器 规格：25A/3P 3. 色度：不高于5000k	套	22			
31	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆、分支线夹 2. 规格：YJV22-1kv-4*6mm 3. 敷设方式、部位：穿管或埋地敷设	m	600			
32	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称：铺砂、盖保护板	m	599			
33	040806001002	接地极	1. 名称：热镀锌角钢、接地引线 2. 规格：50*5*2500mm	根	22			
		分部小计						
		措施项目						
34	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	满足使用要求	项	1			
35	011702026001	排水沟	1. 排水沟模板	m2	31.1			
36	011702001001	基础	1. 排水沟垫层模板	m2	2.98			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金融街七号公馆（道路工程）		标段：金融街七号公馆（道路工程）	第 5 页 共 5 页
合 计			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金融街七号公馆（道路工程） 标段：金融街七号公馆（道路工程） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.66				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：金融街七号公馆（道路工程）

标段：金融街七号公馆（道路工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：