

七台河市新兴区长兴乡人民政
府工程马鞍村农业乡村桥、长 工程
兴干渠马鞍段清淤项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

造价咨询人:

年 月 日

总 说 明

工程名称： 市政工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：七台河市新兴区长兴乡人
民政府工程马鞍村农业乡村桥、
长兴干渠马鞍段清淤项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	马鞍村农业乡村桥						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 部位：桥基及台背挖方 2. 土壤类别：一、二类 3. 挖土深度:3.5 m	m3	942.9			
2	040103002001	余方弃置	1. 部位：桥基及台背挖方 2. 废弃料品种：一二类土 3. 运距:5km	m3	942.9			
3	040302001001	圆木桩	1. 地层情况:粉质粘土 粉质黏土、圆砾 2. 桩长:4m 3. 材质:杨木 4. 尾径:20cm 5. 桩倾斜度:10	m	49			
4	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号:单级离心清水泵 2. 降排水管规格:Φ100	昼夜	10			
5	040303002001	混凝土基础	1. 部位：扩大基础 2. 混凝土强度等级:C30泵送	m3	82.38			
6	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 部位:台帽 2. 混凝土强度等级:C40泵送	m3	13.82			
7	040303004002	混凝土墩(台)帽	1. 部位:耳墙 2. 混凝土强度等级:C40泵送	m3	3.92			
8	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 部位:台身 2. 混凝土强度等级:C40泵送	m3	43.23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：七台河市新兴区长兴乡人民政府工程马鞍村农业乡村桥、长兴干渠马鞍段清淤项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. 部位：支撑梁 2. 混凝土强度等级：C30泵送 3. 砂砾垫层厚度：15cm	m3	2.73			
10	040303002002	混凝土基础	1. 部位：支座垫石 2. 混凝土强度等级：C40泵送	m3	1.35			
11	040303013001	混凝土板梁	1. 部位：空心板 2. 结构形式：现浇水泥混凝土 3. 混凝土强度等级：C40泵送	m3	19.7			
12	040303019001	桥面铺装	1. 混凝土强度等级：C40泵送 2. 厚度：15cm	m2	51.33			
13	040309007001	桥梁伸缩装置	1. 材料品种：梳型钢板 2. 规格、型号：D80型 3. 混凝土种类：钢纤维砼 4. 混凝土强度等级：C50	m	12.2			
14	040303020001	混凝土桥头搭板	1. 部位：搭板 2. 混凝土强度等级：C40泵送 3. 基层：25cm厚 5. 0%水泥稳定碎石	m3	23.76			
15	040309004001	橡胶支座	1. 材质：橡胶 2. 规格、型号：GYZ200×35、GYZF4200×37 3. 形式：固定及滑动	个	28			
16	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 断面：波形梁护栏（两波） 2. 混凝土强度等级：C40泵送	m	23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：七台河市新兴区长兴乡人
民政府工程马鞍村农业乡村桥、
长兴干渠马鞍段清淤项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:钢管 2. 管径: Φ11*0.5	m	4.28			
18	040305003001	浆砌块料	1. 部位:河底铺砌 2. 材料品种、规格:浆砌片石 3. 砂浆强度等级:M10 4. 砂砾垫层厚度: 10cm	m3	57			
19	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:砼台帽、砼桥板 2. 强度等级:C30 3. 装车外运: 5 km	m3	11			
20	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:浆砌石桥台、施工便涵拆除 2. 装车外运: 5 km	m3	70.75			
21	040103001001	回填方	1. 部位: 台背回填 2. 材料: 砂砾	m3	256.4			
22	040103001002	回填方	1. 部位: 台背回填 2. 材料: 碎石土	m3	251			
23	040101001001	挖一般土方	1. 施工便道土方挖除外运5km	m3	417			
24	041104001003	便道	1. 结构类型:施工便道(土路) 2. 材料种类:碎石土 3. 宽度:7m	m2	519.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：七台河市新兴区长兴乡人
 民政府工程马鞍村农业乡村桥、
 长兴干渠马鞍段清淤项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	041104002003	便桥	1. 结构类型：施工便涵 2. 2- ϕ 1.5钢筋混凝土圆管涵2道：涵长24m。1- ϕ 1.5钢筋混凝土圆管涵1道：涵长12m。1- ϕ 0.8钢筋混凝土圆管涵1道：涵长10m。	座	4			
26	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	1. 限速与向右改道标志：6套 2. 道路封闭、向右改道标志：4个 3. 施工区警示牌：2个 4. 锥形交通路标（D=42cm）：60个	项	1			
1		分部小计						
2		马鞍村农业乡村桥临时占地						
27	041104001002	便道临时占地	1. 临时占地：816m ² 2. 水土保持费：按 1.2 元/ M ² 计算、土地登记费按 0.1 元/ M ² 计算、土地勘测费按 0.21 元/ M ² 计算、土地复耕费按 2 元/ M ² 计算、临时占地费按19.89计算。	m ²	816			
2		分部小计						
3		长兴干渠马鞍段清淤						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：七台河市新兴区长兴乡人
 民政府工程马鞍村农业乡村桥、
 长兴干渠马鞍段清淤项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:50 cm 2. 运距:1km	m3	700			
	3	分部小计						
	4	浆砌片石挡墙						
29	010403004002	石挡土墙	1. 浆砌片石挡墙 长度45.15m 2. 石料种类、规格:毛石 3. 勾缝要求:1:2水泥砂浆勾缝凸缝 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 5. 抹面要求: 3 cmC30水泥混凝土压顶	m3	243.81			
	4	分部小计						
	5	格宾石笼护坡						
30	040305005003	护坡	1. 格宾石笼护坡 长度: 97.5m+171m=268.5m 2. 材料品种: 格宾石笼（毛石） 3. 结构形式: 台阶 4. 土工布: 一层 5. 挖土方: 一二类土, 外运5km	m2	759.86			
	5	分部小计						
	6	更换渠首闸门 2吨启闭机						
31	040602035002	启闭机	1. 螺杆式启闭机 启门力为2吨。 2. 拆除原有启闭机。	台	2			
	6	分部小计						
	7	螺杆						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

标段：七台河市新兴区长兴乡人民政府工程马鞍村农业乡村桥、长兴干渠马鞍段清淤项目

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.66				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	5				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

标段：七台河市新兴区长兴乡
人民政府工程马鞍村农业乡村
桥、长兴干渠马鞍段清淤项目

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：