

青山乡-2024年青峰村修建村内硬化路面项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青山乡-2024年青峰村修建村内硬化路面项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 详见设计 3. 土方运距自行考虑	m3	2091.6			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 运距自行考虑	m3	212.28			
3	040202001001	路床(槽) 整形	1. 部位: 路基 2. 整形碾压	m2	5571			
4	040202011001	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 3cm	m2	1291			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾) 石	1. 6%水泥稳固砂砾 2. 厚度: 20cm 3. 洒水养护	m2	4914.67			
6	040203007001	水泥混凝土	20cm厚混凝土, 抗折强度≥4.5 MPa (4m设分隔缝)	m2	4280			
7	040501001001	混凝土管	1. 规格: DN600 2. 接口方式: 胶圈接口	m	50			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: Φ8	t	0.333			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：青山乡-2024年青峰村修建村内硬化路面项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.66				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
8.1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

