

勃利县大四站镇悬羊河村西大壕沟修
复改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：勃利县大四站镇悬羊河村西大壕沟修复改造项目
 标段：勃利县大四站镇2024年悬羊河村西大壕沟路面道路板铺设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		清淤、泄水孔及排水渠基础						
1	040101005001	挖淤泥、流砂	原排水渠清理污泥和垃圾： 1. 0.5米厚，2992m ² 2. 运距：自行考虑	m ³	1424			
2	040501018001	砌筑渠道	1. 厚度:0.3m厚 2. 垫层、基础材质及厚度:毛石砌筑 3. 具体详见设计	m ³	854.4			
3	040501019001	混凝土渠道	基底垫层 1. 10cm厚 2. C20混凝土	m ³	62.37			
		分部小计						
		新建排水渠40.4米						
4	040101002001	挖沟槽土方	土壤类别：一、二类土	m ³	273.47			
5	040305003001	浆砌块料	40.4米长新建排水渠 1. 毛石砌筑 2. 毛石强度MU40，水泥砂浆M10 3. 含勾缝 4. 详见设计图纸	m ³	315.57			
6	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. c20钢筋混凝土压顶0.3*0.2m 2. 含模版 3. 详见设计图纸	m ³	2.42			
7	010515001001	现浇构件钢筋	箍筋：圆钢Φ6.5	t	0.05			
8	010515001002	现浇构件钢筋	带肋钢筋Φ12	t	0.166			
		分部小计						
		排水渠勾缝1147米长*2.5米高						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：勃利县大四站镇悬羊河村西大壕沟修复改造项目
 标段：勃利县大四站镇2024年悬羊河村西大壕沟面路道板铺设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040501018003	砌筑渠道	排水渠勾缝： 1. 长度1147米 2. 高度2.5米	m	1147			
		分部小计						
		拆除重建排水渠 44.3米						
10	040501018006	砌筑渠道	40.38米长新建排水渠，如图所示： 1. 排水渠 2. 勾缝2.5米高 3. 钢筋混凝土压顶 4. 压顶模板 5. 原排水渠拆除，并清运垃圾	m	44.3			
11	041001008001	拆除混凝土结构		m3	150.01			
12	040305003002	浆砌块料	44.3米长新建排水渠 1. 毛石砌筑 2. 毛石强度MU40，水泥砂浆M10 3. 含勾缝 4. 详见设计图纸	m3	300.02			
13	040303016002	混凝土挡墙压顶	1. c20钢筋混凝土压顶0.3*0.4m 2. 含模版 3. 详见设计图纸	m3	10.63			
14	010515001003	现浇构件钢筋	箍筋：圆钢Φ 6.5	t	0.054			
15	010515001004	现浇构件钢筋	带肋钢筋Φ 12	t	0.182			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：勃利县大四站镇悬羊河村西大壕沟修复改造
 标段：勃利县大四站镇2024年悬羊河村西大壕沟路面道路板铺设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) + 人工费价差] × 费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - 甲供材料费] × 税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：