

勃利县抢垦乡抢垦村村
内路改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：勃利县抢垦乡抢垦村村内路改造工程 标段：勃利县抢垦乡抢垦村村内路改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		塌陷、路段拆除恢复						
1	041001001001	拆除路面	拆除塌陷破损严重旧路面层厚度20cm；运距自行考虑	m2	100			
2	041001003001	拆除基层	拆除塌陷破损严重旧路路基土方厚度20cm；运距自行考虑	m2	100			
3	040202001001	路床(槽)整形	路床碾压	m2	100			
4	040202013001	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:20cm	m2	100			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养生、割施工缝、拉防滑纹	m2	100			
		分部小计						
		沥青路面						
6	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨沥青混凝土路面 厚度5cm 2. 碎渣清理、外运 3. 冲洗路面	m2	1848			
7	040203003001	透层、粘层	喷洒乳化沥青 喷油量(1.0kg/m2)	m2	1848			
8	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度(cm)5	m2	1848			
9	060104011001	培路肩	1. 土壤类别:碎石土 2. 压实厚度:20 3. 详见图纸	m2	462			
		分部小计						
		新建道路工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：勃利县抢垦乡抢垦村村内路改造工程
 标段：勃利县抢垦乡抢垦村村内路改造工程
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土	m3	1012			
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:道路弃土 2. 运距:自行考虑	m3	1012			
12	040202001002	路床(槽)整形	路床碾压	m2	2530			
13	040202013002	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:20cm	m2	2530			
14	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 养生、割施工缝、拉防滑纹	m2	1970			
15	060104011003	培路肩	1. 土壤类别:碎石土 2. 压实厚度:20 3. 详见图纸	m2	560			
		分部小计						
		措施项目						
16	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
17	041106001003	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
18	041106001002	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 勃利县抢垦乡抢垦村村内路改造工程

标段：勃利县抢垦乡抢垦村村内
路改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

