

牡丹江市河道管护中心牡丹江市金龙溪沉砂湖隔水堤除险加固服务采购项目中标 (成交) 明细

牡丹江市德信招投标代理有限公司受牡丹江市河道管护中心委托，采用竞争性磋商进行采购牡丹江市金龙溪沉砂湖隔水堤除险加固服务采购项目（项目编号：[231001]DXDL[CS]20220016）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（牡丹江市金龙溪沉砂湖隔水堤除险加固服务采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：牡丹江蓝水盈园林绿化有限公司

1.2、中标（成交）总价：94,878.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-1	其他维修和保养服务	牡丹江市金龙溪沉砂湖隔水堤除险加固服务采购项目	牡丹江市金龙溪沉砂湖隔水堤除险加固服务采购项目（详见招标文件）	一、材料要求管座材质为DN1000mm钢筋混凝土管；垫层、基础材质及厚度为C15混凝土垫层；回填土应优先利用基槽开挖出的优质土，回填土内部不得含有有机杂质，粒径不应大于50mm，含水应符合压实要求。淤泥、淤泥质土不得用于本工程土方回填。二、开挖技术要求出险处用1m3挖掘机进行土方开挖，两侧放坡，坡比1: 1。涵管两侧应各开出2.5m工作面，便于施工。清淤前需铺设施工便道，施工便道采用土毛石碾压，施工便道工程量为525m3，开挖采用1m3挖掘机挖土，采用人工分层填筑及压实，顶宽4.0m，底宽6.0m，铺设深度2.5m，围堰长90m，边坡1: 1，围堰平均高度1.5m。接口方式为水泥砂浆抹带接口；管道维修要求无渗水。三、回填要求采用干密度(1.709g/cm3)的黏土对输水涵管上方进行分层填筑、分层碾压，压实度达到96%-98%；隔水堤恢复原状。四、闭水试验管道施工完后需做闭水试验，具体要求按规范执行。五、防渗墙要求防渗墙采用C30F200，抗渗等级为P8。	合同签订后20个日历日	按招标文件要求	94,878.00	1.00	项	94,878.00

牡丹江市德信招投标代理有限公司
2022年05月26日