

东宁市东宁镇夹信子村道路建设工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市东宁镇夹信子村道路建设工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		排水部分						
1	040101002001	挖沟槽土方	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	m3	3910.34			
2	040103001001	回填方	机械填土 槽、坑	m3	6581.34			
3	040501004001	塑料管D100	1、塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 110	m	2671			16026
4	040504005001	预制混凝土井1250	装配式圆形污水检查井 收口式安装,抹导流槽,安装井梯。	座	115			
		分部小计						
		道路部分						
5	040101001001	挖一般土方	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	m3	2442			
6	040103002001	余方弃置	自卸汽车运土 自卸汽车(载重10t以内)运距(km) 3	m3	2442			
7	040202001001	路床(槽)整形	路床碾压检验	m2	6105.01			
8	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	水泥稳定砂砾基层 路拌、机械摊铺 水泥含量5% 厚度(cm) 20	m2	6105.01			82158.78
9	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	水泥稳定砂砾基层 路拌、机械摊铺 水泥含量4.5% 厚度(cm) 20	m2	6105.01			73942.66
10	040203007001	水泥混凝土	1、预拌混凝土路面 厚度(cm) 20 2、缩缝 锯缝机切缝 缝宽5mm缝深(cm) 6 3、缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝宽5mm缝深(cm) 6	m2	6105.01			535531.48
本页小计								707658.92

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东宁市东宁镇夹信子村道路建设工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费	2.54				
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费	0.08				
8	04B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东宁市东宁镇夹信子村道路建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：东宁市东宁镇夹信子村道路建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 东宁市东宁镇夹信子村道路建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

