

黑河市爱辉区罕达汽镇人民政府罕达汽镇九道沟村大豆筛选塔建设项目设备采购中标（成交）明细

黑河同安建设工程管理咨询有限责任公司受黑河市爱辉区罕达汽镇人民政府委托，采用竞争性磋商进行采购罕达汽镇九道沟村大豆筛选塔建设项目设备采购（项目编号：[231102]HHTACG[CS]20220008）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（罕达汽镇九道沟村大豆筛选塔建设项目设备采购）

1.1、中标（成交）供应商：黑河市水利水电建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：482,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	收获后处理机械	大豆筛选设备生产一条、地秤1座	1、大豆精选机精选商品大豆，精选豆籽（6层）每小时精选大豆约15吨，内螺旋镀锌铁为0.35mm厚，配套提升机尺寸为1190*480*15330，减速机为5.5kw；2、大豆分粒机尺寸为4000*2400*1900，功率为5.5kw，大豆分粒为15吨/小时；3、自动定量包装秤定量包装范围：25-60KG，含输送机、缝包机整体移动车。称量速度：13袋/分钟。称量精度：优于0.2%。全电动驱动耐低温全中文触摸屏操作面板采用快、中、慢三级速度加料，加料均采用步进电机驱动，精准高速；工作方式：电动双秤，交替连续下料工作形式。操作系统：全中文触摸屏操作界面预存10种以上配方参数自动故障报警自动落差修正多重数字滤波免砝码标定批次数设定自动零位跟踪等功能。电控箱带有保温层，且带有自动温控装置，防止气温过低时对设备性能的影响。缝包控制方式：缝包机自动启停自动切线。所用器件：缝包机支架高度可以在80mm~1350mm范围内可调，配有独立电控箱，单独控制输送机和缝包机，带有倒顺开关。缝包机头最高转速2000转/分钟，加装自动起停，自动断线功能。输送机耐寒PVC带，尺寸等于2.8米*0.4米，输送机高度可调；4、配套平板装车机长度15米可升降可移动主机功率等于5.5KW升降功率等于1.5KW；5、地秤规格为3m*20m，最大称量120t，称台四段结构，高强度面板，U型梁，准确JJG539-97(III)级，执行标准UB/T7723-2017，电源电压为220V，频率为50HZ+1%，环境温度称台-45C°~+70C°，仪表-10C°~+40C°，安全过载为125%F.S，分度值为20kg，允许轴（组）载≥50t，传感器规格为40t。	1、大豆精选机海伦市周家大豆精选机械制造有限公司；2大豆分粒机、哈尔滨市金谷粮种机械制造有限公司3、自动定量包装秤哈尔滨杰曼机电设备有限公司4、配套平板装车机哈尔滨杰曼机电设备有限公司5、地秤河北圣方衡器制造有限公司	1、大豆精选机海伦市周家大豆精选机械制造有限公司；2大豆分粒机、哈尔滨市金谷粮种机械制造有限公司3、自动定量包装秤哈尔滨杰曼机电设备有限公司4、配套平板装车机哈尔滨杰曼机电设备有限公司5、地秤河北圣方衡器制造有限公司	1、大豆精选机海伦市；2大豆分粒机、哈尔滨市；3、自动定量包装秤哈尔滨；4、配套平板装车机哈尔滨；5、地秤河北	482,000.00	1.00	套	482,000.00

黑河同安建设工程管理咨询有限责任公司

2022年07月06日