

## 嫩江市2024年大豆单产提升工程项目分项报价表

| 项目    | 序号 | 标的名称  | 是否核心产品 | 所属行业 | 数量 | 单位 | 单价上限价格(元) | 产品品牌 | 规格型号   | 制造商名称                         | 单价(元)   | 总价(元)    |
|-------|----|-------|--------|------|----|----|-----------|------|--|-------------------------------|---------|----------|
| 智能化首部 | 1  | 变频控制柜 | 否      | 工业   | 6  | 台  | 6850      | 东水   | 18.5kW金属落地箱<br>带工频控制、变频控制、<br>远程控制带电压表电流表<br>监测表头，带远传压力表 | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 6800.00 | 40800.00 |
|       | 2  | 配电箱   | 否      | 工业   | 6  | 台  | 420       | 东水   | 50kW金属落地箱<br>内含空气开关等电器配件                                 | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 415.00  | 2490.00  |

|   |                |   |    |   |   |      |    |  |                               |         |          |
|---|----------------|---|----|---|---|------|----|--|-------------------------------|---------|----------|
| 3 | 泄压阀            | 否 | 工业 | 6 | 个 | 390  | 东水 | 材质：改性PA<br>尺寸:225*167*145mm<br>净重: 1.35kg<br>接口: 1.5" BSP内牙<br>最大压力:10kg/cm2 | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 385.00  | 2310.00  |
| 4 | 持压阀            | 否 | 工业 | 6 | 个 | 900  | 东水 | 材质：改性PA<br>尺寸:320*240*200mm<br>净重: 6kg<br>接口: 4" 法兰<br>最大压力:10kg/cm2         | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 895.00  | 5370.00  |
| 5 | 离心过滤器          | 否 | 工业 | 6 | 台 | 5150 | 东水 | 材质: PA6<br>净重: 17.45kg<br>最大流量:50m3/h<br>最大压力:10kg/cm2<br>尺寸:1220x490x430mm  | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 5145.00 | 30870.00 |
| 6 | 自动反冲洗叠<br>片过滤器 | 否 | 工业 | 6 | 台 | 9000 | 东水 | 3寸2组, 4寸进出口<br>工作压力: 10bar<br>目数:120<br>单元数: 2                               | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 8980.00 | 53880.00 |



|   |                 |   |    |   |   |       |    |  |                   |          |           |
|---|-----------------|---|----|---|---|-------|----|--|-------------------|----------|-----------|
| 7 | 物联网智能水肥一体机（三通道） | 否 | 工业 | 6 | 台 | 25000 | 东水 | <p>3路施肥通道，每个施肥通道均配备有流量计，可以显示当前所施肥料的瞬时流量和累计流量，流量数据PC和APP可显示；</p> <p>可控制施肥桶的搅拌机自动程序搅拌，可控制施肥桶自动加水、水满自停，带无肥报警停泵功能；</p> <p>实现配比自动化，可根据施肥比例设定进行自动调节吸入量，单路吸肥量：230~530L/H；</p> <p>内置EC/PH值监测，精确把控用量；</p> <p>内置灌区的灌溉控制功能，有LORA本地阀控网关配置，最大可接48路双站解码器96路阀门控制，能实</p> | 黑龙江东部节水科技集团股份有限公司 | 24980.00 | 149880.00 |
|---|-----------------|---|----|---|---|-------|----|--|-------------------|----------|-----------|





|    |       |   |    |      |   |       |    |  |                 |          |           |
|----|-------|---|----|------|---|-------|----|--|-----------------|----------|-----------|
| 8  | 施肥搅拌桶 | 否 | 工业 | 18   | 套 | 3500  | 东水 | 300L锥形底防腐材质施肥桶<br>750W搅拌电机、带底座   | 黑龙江东部节水科技集团有限公司 | 3440.00  | 61920.00  |
| 9  | 首部辅材  | 否 | 工业 | 6    | 批 | 5000  | 东水 | Φ110PVC管、Φ90PVC管、Φ50PVC管、Φ32PVC管PVC活套法兰4寸、PVC弯头Φ110、PVC异径三通110*32、DN100止回阀、PVCΦ32球阀、1寸排气阀、螺栓、线缆等 | 黑龙江东部节水科技集团有限公司 | 4950.00  | 29700.00  |
| 10 | 首部站房  | 否 | 工业 | 6    | 座 | 33000 | 东水 | 3m*4m, 12平方米活动板房彩钢板, 苯板、方钢结构   | 黑龙江东部节水科技集团有限公司 | 32700.00 | 196200.00 |
| 1  | 主管道   | 否 | 工业 | 3000 | 米 | 17.5  | 东水 | 4寸编织水带, 0.4MPa   | 黑龙江东部节水科技集团有限公司 | 17.45    | 52350.00  |
|    |       |   |    |      |   |       |    |  | 管网              |          |           |

|   |         |   |    |      |   |        |    |  |                 |         |           |
|---|---------|---|----|------|---|--------|----|--|-----------------|---------|-----------|
| 2 | 支管      | 否 | 工业 | 9600 | 米 | 16.5   | 东水 | Φ90编织水带（预置螺纹）0.25MPa   | 黑龙江东部节水科技集团有限公司 | 16.45   | 157920.00 |
| 3 | 无线阀门控制器 | 否 | 工业 | 48   | 套 | 1280   | 东水 | LORA无线双站、433MHz、太阳能板及立杆套装  | 黑龙江东部节水科技集团有限公司 | 1275.00 | 61200.00  |
| 4 | 电动阀     | 否 | 工业 | 96   | 个 | 900    | 东水 | 3寸，DC12V，带开关反馈   | 黑龙江东部节水科技集团有限公司 | 880.00  | 84480.00  |
| 5 | 管件      | 否 | 工业 | 6    | 批 | 6015.5 | 东水 | 4寸*3寸PVC承插四通、Φ90承插直通、Φ90中心阳纹承插三通、Φ90阳阴阳三通、Φ90外丝承插直通、4寸钢卡及矩形胶圈、90钢卡及矩形胶圈、16拉环三通、16拉环直接、滴灌 | 黑龙江东部节水科技集团有限公司 | 5900.00 | 35400.00  |

|            |   |               |   |    |   |   |       |    |  |                 |         |          |
|------------|---|---------------|---|----|---|---|-------|----|--|-----------------|---------|----------|
| 气象、墒情、苗情监测 | 1 | 气象-墒情环境监测系统   | 否 | 工业 | 3 | 套 | 10000 | 东水 | 带卡子等<br>风速、风向、空气温湿度、光照度、雨量筒、蒸发量、土壤3层温湿度、土壤PH、土壤酸碱度、防水箱、采集主机、3m立杆 | 黑龙江东部节水科技集团有限公司 | 9850.00 | 29550.00 |
|            | 2 | 气象太阳能供电套装（选配） | 否 | 工业 | 3 | 套 | 1300  | 东水 | 太阳能板及支架、充电控制器、电池   | 黑龙江东部节水科技集团有限公司 | 1280.00 | 3840.00  |







|    |        |   |    |       |   |      |    |  |                               |         |            |
|----|--------|---|----|-------|---|------|----|--|-------------------------------|---------|------------|
| 6  | 施肥桶    | 否 | 工业 | 175   | 套 | 3500 | 东水 | 300L锥形底防腐材质施肥桶<br>750W搅拌机、带底座  | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 3498.00 | 612150.00  |
| 7  | 首部辅材   | 否 | 工业 | 175   | 批 | 3400 | 东水 | Φ110PVC管、Φ50PVC管、<br>Φ32PVC管PVC活套法兰4<br>寸、PVC弯头Φ110、PVC<br>异径三通110*32、DN100<br>止回阀、PVCΦ32球阀、1<br>寸排气阀、螺栓、线缆等 | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 3398.00 | 594650.00  |
| 8  | 首部集成箱体 | 否 | 工业 | 175   | 套 | 7300 | 东水 | 箱体用料:40*80矩形管,<br>30*50矩形管,冷轧钢板封<br>闭  | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 7298.00 | 1277150.00 |
| 管网 | 主管道    | 否 | 工业 | 87500 | 米 | 17.2 | 东水 | Φ110PE软带、0.25MPa   | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 16.40   | 1435000.00 |

|   |        |   |    |        |   |      |    |  |                               |         |             |
|---|--------|---|----|--------|---|------|----|--|-------------------------------|---------|-------------|
| 2 | 支管     | 是 | 工业 | 280000 | 米 | 13   | 东水 | Φ90PE软管、0.25MPa  | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 11.00   | 3080000.00  |
| 3 | 农用手动球阀 | 否 | 工业 | 2800   | 个 | 170  | 东水 | 3寸PVC材质  | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 149.50  | 418600.00   |
| 4 | 管件     | 否 | 工业 | 175    | 批 | 5791 | 东水 | 4寸*3寸PVC承插四通、Φ<br>90承插直通、Φ90中心阳<br>纹承插三通、Φ90阳阴阳<br>三通、4寸钢卡及矩形胶圈<br>、90钢卡及矩形胶圈、16<br>拉环三通、16拉环直接、<br>滴灌带卡子等 | 黑龙江东部<br>节水科技集<br>团股份有限<br>公司 | 5790.00 | 1013250.00  |
|   |        |   |    |        |   |      |    |  |                               |         | 13299865.00 |