分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职教中心教学楼地面工程　　标段：职教中心教学楼、实训楼、综合楼维修改造工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010802001001	仿铜工艺玻璃门（主入口门）	1.门框、扇材质:结构框架：仿铜玻璃门 2.玻璃品种、厚度:5+9A+5mm中空钢化玻璃 3.五金材料、品种、规格:含所有附件如：1500mm长纯铜拉手、铜暗插、铜门锁、铜合页、多玛闭门器等 5.注:门参数详见招标人技术要求	m2	155.29			
		分部小计						
		措施项目						
7	011703001001	垂直运输		天	807			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08