

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职教中心教学楼地面工程

标段：职教中心教学楼、实训楼、综合楼维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	011102003004	块料楼地面	部位：一、二层卫生间 1. 10厚地砖面层 DTG砂浆擦缝 2. 20厚DS (1:2.5砂浆水泥砂浆) 防水隔离层 3. 50C20厚细石混凝土填充层, 上下配双向Φ6中距100, 中间设置散热管 4. 最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 抹小八字角 5. 真空镀铝聚酯薄膜 6. 保温绝热层 7. 1.5 厚聚氨酯防水涂料 8. 20厚DS M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 9. 界面剂1道 10. 原地面结构层	m2	164.06			
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原白钢门斗 2. 运距: 由投标人根据现场实际情况自行考虑	m2	155.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。