

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城市步道板及路边石维修项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		维修一中步道板及路边						
1	040101001001	挖一般土方	挖土方：10CM深	m3	206.46			
2	040103002002	余方弃置	外运土：7KM	m3	206.46			
3	041001002001	拆除人行道	原步道板拆除	m2	2064.6			
4	041001003001	拆除基层	原砼垫层拆除100MM厚	m2	2064.6			
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石	原有路边石拆除150*300	m	633.9			
6	041001005002	拆除侧、平(缘)石	原有步道板内侧边石拆除100*200	m	633.9			
7	040103002001	余方弃置	步道板、基层拆后外运5KM	m3	433.56			
8	040204002001	人行道块料铺设	1、60厚步道砖 2、30MM厚M10水泥干拌砂浆 3、100MM厚C25砼垫层 4、100MM厚煤石垫层	m2	2064.6			
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	大理路边石砌筑：包括混凝土垫层及混凝土后背	m	633.9			
10	040204007001	树池砌筑	树池砌筑100*150大理边石、树坑1200*1200	个	107			
11	040204004003	安砌侧(平、缘)石	步道板后背大理边石砌筑1000*100*200：包括混凝土垫层及混凝土后背	m	633.9			
		分部小计						
		正阳街修复步道板						
12	041001002002	拆除人行道	原步道板拆除（共221处）	m2	2203			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城市步道板及路边石维修项目      标段：      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	041001003002	拆除基层	原砼垫层拆除 100MM厚（共221处）	m <sup>2</sup>	2203			
14	041001005003	拆除侧、平（缘）石	原有路边石拆除 150*300（共125处）	m	550			
15	040103002003	余方弃置	步道板、基层拆后外运5KM	m <sup>3</sup>	462.63			
16	040204002002	人行道块料铺设	步道砖恢复： （共221处） 1、60厚步道砖 2、30MM厚M10水泥干拌砂浆 3、100MM厚C25砼垫层 4、100MM厚煤石垫层	m <sup>2</sup>	2203			
17	040204004004	安砌侧（平、缘）石	大理路边石砌筑：包括混凝土垫层及混凝土后背（共125处）	m	550			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08