

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	第一部分 建筑工程				
一	大坝背水坡除草				
1	除杂草（5次）	m2	29040		
二	坝顶路面维修				
1	混凝土路面拆除	m3	60.9		
2	混凝土路面切割	项	1		
3	混凝土路面恢复20cm	m2	304.5		
三	大坝背水坡加固				
1	干砌石网格护坡内填土（运10km）	m3	500		
四	泄洪闸右侧迎水面台阶维修				
1	混凝土拆除	m3	15		
2	现浇混凝土（35cm厚）	m3	15		
3	模板制安	m2	40		
五	泄洪闸维修				
(一)	消力池底板维修				
1	混凝土拆除	m3	0.14		
2	现浇混凝土护坡（20cm厚）	m3	0.14		
3	砂砾石垫层	m3	0.07		
4	护坡模板	m2	0.19		
5	聚乙烯分缝板	m2	0.19		
6	无纺布	m2	0.72		
(二)	消力池陡坡段左侧挡土墙维修				
1	土方开挖	m3	60		
2	土方填筑	m3	60		
3	混凝土墙钻孔（水钻，D=6cm）	m	6		
4	反滤砾石	m3	0.01		
5	反滤碎石	m3	0.01		
6	反滤砂	m3	0.01		
7	脚手架	m2	10		
(三)	海漫段维修				
1	格宾石笼固脚	m3	124		
六	背水面贴坡排水维修				
(一)	0+000至0+063桩号处				
1	土方开挖	m3	20		
2	干砌石拆除（弃渣1km）	m3	78.35		

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
3	干砌石护坡30cm	m3	97.94		
4	碎石垫层	m3	32.65		
5	砂垫层	m3	32.65		
6	无纺布	m2	326.47		
(二)	0+096至0+193桩号处				
1	土方开挖	m3	35		
2	干砌石拆除 (就地堆放)	m3	53.32		
3	干砌石拆除 (弃渣1km)	m3	35.54		
4	干砌石护坡30cm	m3	57.76		
5	干砌石护坡30cm (利用)	m3	53.32		
6	碎石垫层	m3	37.03		
7	砂垫层	m3	37.03		
8	无纺布	m2	370.26		
(三)	0+215至0+231桩号处				
1	土方开挖	m3	40		
2	干砌石拆除 (就地堆放)	m3	29.79		
3	干砌石拆除 (弃渣1km)	m3	19.86		
4	干砌石护坡30cm	m3	32.27		
5	干砌石护坡30cm (利用)	m3	29.79		
6	碎石垫层	m3	20.69		
7	砂垫层	m3	20.69		
8	无纺布	m2	206.86		
(四)	0+253至0+352桩号处				
1	土方开挖	m3	30		
2	干砌石拆除 (就地堆放)	m3	201.49		
3	干砌石拆除 (弃渣1km)	m3	134.33		
4	干砌石护坡30cm	m3	218.29		
5	干砌石护坡30cm (利用)	m3	201.49		
6	碎石垫层	m3	139.93		
7	砂垫层	m3	139.93		
8	无纺布	m2	1399.27		
(五)	0+369至0+377桩号处				
1	土方开挖	m3	20		
2	干砌石拆除 (就地堆放)	m3	19.26		
3	干砌石拆除 (弃渣1km)	m3	9.63		

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
4	干砌石护坡30cm	m ³	16.86		
5	干砌石护坡30cm（利用）	m ³	19.26		
6	碎石垫层	m ³	12.04		
7	砂垫层	m ³	12.04		
8	无纺布	m ²	120.4		

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
七	检修闸门防护罩 (14m×9m)				
1	100×100×4方钢制安	t	1.13		
2	80×80×6方钢制安	t	0.12		
3	50×50×4方钢制安	t	3.55		
4	墙面彩钢板3mm制安	t	0.24		
5	屋盖彩钢板3mm制安	t	0.41		
6	辅料	项	1		
八	坝顶路灯维修				
1	坝顶路灯维修	盏	10		
九	启闭房维修				
1	粉刷外墙面乳胶漆	m ²	545		
十	观侧台维修				
1	大理石栏杆维修更换	m	40		

机电设备及安装工程预算表

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装工程						
一	雨水情监控系统维修						
1	监控摄像头维修	项	3				
2	监控摄像头更换	项	5				
	设备运杂费	%	5.94				
二	启闭房电气维修						
1	更换变压器老化线路	m	100				